


投标总价

瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

投标总价： (小写) 2001843.55元

(大写)： 贰佰万零壹仟捌佰肆拾叁元伍角伍分

投标人 (单位盖章)： 

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)： 

编制人： 

甘肃华承造价人员盖章并签字)

有效期至:2028年08月19日

2025年4月18日

工程项目汇总表

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

[illegible]

建筑工程工程量清单

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				1835955.81
	瓜州县	处	1.00		1835955.81
一	西湖镇中沟村	亩	1500.00		1835955.81
(一)	工程措施	亩	1500.00		1835955.81
1	新建U80渠道	m	598.00		116808.86
(1)	土方开挖	m ³	609.96	8.50	5184.66
(2)	土方外运(包含砣块,树根及其其他杂物清理运输)	m ³	384.28	18.91	7266.73
(3)	土方夯填	m ³	233.22	9.33	2175.94
(4)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	621.92	68.24	42439.82
(5)	30mm细砂保护层	m ³	43.06	42.17	1815.84
(6)	一布一膜土工膜(0.3mm/200g)	m ²	1716.26	4.46	7654.52
(7)	M10水泥砂浆砌C20砣预制件制作、运输、安装	m ³	77.74	646.66	50271.35
2	新建U60渠道	m	9602.00		1484504.13
(1)	土方开挖	m ³	8257.72	8.50	70190.62
(2)	土方外运(包含砣块,树根及其其他杂物清理运输)	m ³	5202.36	18.91	98376.63
(3)	土方夯填	m ³	3456.72	9.33	32251.20
(4)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	8161.70	68.24	556954.41
(5)	30mm细砂保护层	m ³	498.34	42.17	21015.00
(6)	一布一膜土工膜(0.3mm/200g)	m ²	19011.96	4.46	84793.34
(7)	M10水泥砂浆砌C20砣预制件制作、运输、安装	m ³	960.20	646.66	620922.93
3	U80-U60单向节制分水闸	座	5.00		5859.68
(1)	土方开挖(包含砣块,树根及其其他杂物清理运输)	m ³	19.25	18.91	364.02
(2)	土方夯填	m ³	7.80	9.33	72.77
(3)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	5.80	68.24	395.79
(4)	C20混凝土闸底板	m ³	3.85	589.43	2269.31
(5)	C20混凝土闸墩	m ³	3.85	716.31	2757.79
5	U80单向分水口	座	1.00		1110.35
(1)	土方开挖(包含砣块,树根及其其他杂物清理运输)	m ³	4.38	18.91	82.83
(2)	土方夯填	m ³	1.86	9.33	17.35
(3)	砂砾石垫层	m ³	0.73	68.25	49.82
(4)	C20混凝土闸底板	m ³	0.73	589.42	430.28
(5)	C20混凝土闸墩	m ³	0.74	716.31	530.07
5	U60渠双向分水口	座	24.00		22902.62
(1)	土方开挖(包含砣块,树根及其其他杂物清理运输)	m ³	80.16	18.91	1515.83
(2)	土方夯填	m ³	34.80	9.33	324.68
(3)	砂砾石垫层	m ³	16.08	68.24	1097.30
(4)	C20混凝土闸底板	m ³	16.08	589.43	9488.03
(5)	C20混凝土闸墩	m ³	14.64	716.31	10486.78

建筑工程工程量清单

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	U60渠单向分水口	座	208.00		168685.84
(1)	土方开挖(包含砼块、树根及其其他杂物清理运输)	m ³	559.52	18.91	10580.52
(2)	土方夯填	m ³	245.44	9.33	2289.96
(3)	砂砾石垫层	m ³	112.32	68.24	7664.72
(4)	C20混凝土闸底板	m ³	112.32	589.43	66204.78
(5)	C20混凝土闸墩	m ³	114.40	716.31	81945.86
7	过路涵管(DN600x4.5m)	座	1.00		7826.37
(1)	土方开挖(包含砼块、树根及其其他杂物清理运输)	m ³	4.41	18.91	83.39
(2)	土方夯填	m ³	2.43	9.33	22.67
(3)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	1.84	68.24	125.56
(4)	C20混凝土管基	m ³	2.14	511.61	1094.85
(5)	C20混凝土支墩	m ³	0.23	721.26	165.89
(6)	碎石路面	m ³	0.94	93.63	88.01
(7)	钢筋混凝土管DN600mm	m	45.00	138.80	6246.00
7	过路涵管(DN600x6.5m)	座	2.00		6218.81
(1)	土方开挖(包含砼块、树根及其其他杂物清理运输)	m ³	12.74	18.91	240.91
(2)	土方夯填	m ³	7.02	9.33	65.50
(3)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	5.30	68.24	361.67
(4)	C20混凝土管基	m ³	6.18	511.61	3161.75
(5)	C20混凝土支墩	m ³	0.46	721.26	331.78
(6)	碎石路面	m ³	2.70	93.63	252.80
(7)	钢筋混凝土管DN600mm	m	13.00	138.80	1804.40
8	过路涵管(DN800x4.5m)	座	4.00		16264.01
(1)	土方开挖(包含砼块、树根及其其他杂物清理运输)	m ³	19.44	18.91	367.61
(2)	土方夯填	m ³	9.72	9.33	90.69
(3)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	8.44	68.24	575.95
(4)	C20混凝土管基	m ³	9.84	511.61	5034.24
(5)	C20混凝土支墩	m ³	1.20	721.27	865.52
(6)	碎石路面	m ³	4.28	93.63	400.74
(7)	钢筋混凝土管DN800mm	m	18.00	496.07	8929.26
8	过路涵管(DN800x6.5m)	座	1.00		5775.14
(1)	土方开挖(包含砼块、树根及其其他杂物清理运输)	m ³	7.02	18.91	132.75
(2)	土方夯填	m ³	3.51	9.33	32.75
(3)	300mm厚砂砾石垫层	m ³	3.04	68.24	207.45
(4)	C20混凝土管基	m ³	3.55	511.61	1816.22
(5)	C20混凝土支墩	m ³	0.30	721.27	216.38
(6)	碎石路面	m	1.55	93.63	145.13
(7)	钢筋混凝土管DN800mm	m	6.50	496.07	3224.46

金属结构设备及安装工程工程量清单

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

[illegible]

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

[illegible]

工程单价汇总表

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	企业利润	税金	合计
1	土方开挖	m3	0.20	0.32	6.24	0.30	0.37	0.37	0.70	8.50
2	土方外运(包含砼块, 树根及其他杂物清理运输)	m3	2.52	0.58	11.95	0.66	0.82	0.83	1.56	18.91
3	土方夯填	m3	5.48	0.03	1.92	0.33	0.40	0.41	0.77	9.33
4	300mm厚砂砾石垫层	m3	16.94	38.36		2.43	1.90	2.98	5.63	68.24
5	30mm细砂保护层	m3	16.94	16.54		1.47	1.90	1.84	3.48	42.17
6	一布一膜土工膜(0.3mm/200g)	m2	0.71	2.84		0.16	0.19	0.19	0.37	4.46
7	M10水泥砂浆砌C20砼预制件制作、运输、安装	m3	143.33	275.12	110.26	23.26	13.04	28.25	53.39	646.66
8	C20混凝土闸底板	m3	75.86	289.47	97.46	20.36	31.86	25.75	48.67	589.43
9	C20混凝土闸墩	m3	94.23	346.34	121.01	24.71	39.57	31.29	59.15	716.31
10	碎石路面	m3	16.94	59.61		3.37	1.89	4.09	7.73	93.63
11	钢筋混凝土管DN600mm	m	27.90	67.83	13.14	4.79	7.62	6.06	11.46	138.80
13	门框式钢闸门(1.06*0.8, 含埋件、止水, 重127.72kg, 板厚12mm)	套	90.89	792.50		38.87	24.81	47.35	89.50	1083.91
14	0.86*8钢闸门及附件(含埋件、止水, 重100kg)	套	82.62	604.56		30.24	22.56	37.00	69.93	846.91
15	0.5t丝杆式启闭机	套	210.00			9.24		10.96	20.72	250.92
16	0.66*0.6钢闸门及附件(含埋件、止水, 重30.68kg)	套	34.70	217.66		11.10	9.47	13.65	25.59	312.38
17	0.86*0.8手提式钢闸门及附件	套	57.84	463.92		22.96	15.79	28.03	52.97	641.50

赵玉娟

朱涛

工程单价计算表

土方开挖

单价编号: 1.1.1

定额单位:m3

施工方法:

[illegible]

工程单价计算表

土方外运(包含砗块, 树根及其其他杂物清理运输)

单价编号: 1.2.3

定额单位:m3

施工方法:

[illegible]

工程单价计算表

土方夯填

单价编号: 1.1.3

定额单位:m3

施工方法:

序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			7.75
1	直接工程费		元			7.42
1.1	人工费		元			5.48
	初级工		工时	1.2118	4.52	5.48
1.2	材料费		元			0.03
	水		m3	0.0126	2.136	0.03
	其他材料费		元		1	
1.3	机械费		元			1.92
	蛙式夯实机	2.8kW	台时	0.13	14.75	1.92
2	措施费		元			0.33
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		0.22
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		0.02
2.3	安全生产措施费		%	0.5		0.04
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		0.02
2.5	其他		%	0.8		0.02
二	间接费		%	9.1		0.4
三	利润		%	5		0.41
四	税金		%	9		0.77
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			9.33

工程单价计算表

300mm厚砂砾石垫层

单价编号: 1.2.4

定额单位:m3

施工方法:

[illegible]

工程单价计算表

30mm细砂保护层

单价编号: 11.1.4

定额单位:m3

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			34.95
1	直接工程费		元			33.48
1.1	人工费		元			16.94
	初级工		工时	3.6218	4.52	16.37
	工长		工时	0.0743	7.6	0.56
1.2	材料费		元			16.54
	其他材料费		元	0.16	1	0.16
	细砂		m3	0.819	20	16.38
1.3	机械费		元			
2	措施费		元			1.47
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		1
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		0.1
2.3	安全生产措施费		%	0.5		0.17
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		0.1
2.5	其他		%	0.3		0.1
二	间接费		%	9.1		1.9
三	利润		%	5		1.84
四	税金		%	9		3.48
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			42.17

工程单价计算表

一布一膜土工膜 (0.3mm/200g)

单价编号: 1.2.8

定额单位:m2

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3.71
1	直接工程费		元			3.55
1.1	人工费		元			0.71
	初级工		工时	0.11	4.52	0.5
	工长		工时	0.011	7.6	0.08
	中级工		工时	0.022	5.96	0.13
1.2	材料费		元			2.84
	其他材料费		元	0.06	1	0.06
	土工布		m2	1.07	2.6	2.78
1.3	机械费		元			
2	措施费		元			0.16
2.1	冬季施工增加费		%	3		0.11
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		0.01
2.3	安全生产措施费		%	0.5		0.02
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		0.01
2.5	其他		%	0.3		0.01
二	间接费		%	9.1		0.19
三	利润		%	5		0.19
四	税金		%	9		0.37
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			4.46

工程单价计算表

M10水泥砂浆砌C20砼预制件制作、运输、安装

单价编号: 11.1.4

定额单位:m3

施工方法:

序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			551.97
1	直接工程费		元			528.71
1.1	人工费		元			143.33
	初级工		工时	16.3841	4.52	74.06
	工长		工时	0.3695	7.6	2.81
	高级工		工时	1.4781	6.72	9.93
	中级工		工时	9.4855	5.96	56.53
1.2	材料费		元			275.12
	水		m3	0.8	2.136	1.71
	其他材料费		元	5.39	1	5.39
	锯材		m3	0.002	2530	5.06
	组合钢模板及卡扣件		kg	2.594	6.893	17.88
	铁件		kg	0.1	6.893	0.69
	铁钉		kg	0.02	6.893	0.14
	纯混凝土C20 水泥32.5 水灰比0.55 级配120mm		m3	1.02	239.46	244.25
1.3	机械费		元			110.26
	载重汽车	5t	台时	0.024	76.63	1.84
	汽车起重机	2t	台时	0.252	78.3	19.73
	搅拌机	0.4m3	台时	0.252	148	37.3
	振动器	2.2kW	台时	0.504	96	48.38
	胶轮车		台时	1.044	0.81	0.85
	其他机械费		元	2.16	1	2.16
2	措施费		元			23.26
2.1	冬季施工增加费		%	3		15.86
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		1.59
2.3	安全生产措施费		%	0.5		2.64
2.4	临时设施摊销费		%	0.5		1.59
2.5	其他		%	0.3		1.59

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土闸底板

单价编号: 9.2.4

定额单位:m3

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			483.15
1	直接工程费		元			462.79
1.1	人工费		元			75.86
	初级工		工时	8.706	4.52	39.35
	工长		工时	0.299	7.6	2.27
	高级工		工时	0.4786	6.72	3.22
	中级工		工时	5.2042	5.96	31.02
1.2	材料费		元			289.47
	水		m3	1	2.136	2.14
	其他材料费		元	5.68	1	5.68
	锯材		m3	0.0021	2530	5.31
	组合钢模板及卡扣件		kg	1.3579	6.893	9.36
	铁件		kg	0.016	6.893	0.11
	铁钉		kg	0.0208	6.893	0.14
	型钢		kg	0.5151	7.2	3.71
	电焊条		kg	0.0736	6.602	0.49
	预埋铁件		kg	0.8051	6.99	5.63
	纯混凝土C20 水泥32.5 水灰比0.55 级配1 20mm		m3	1.03	249.67	257.16
1.3	机械费		元			97.47
	载重汽车		台时	0.023	76.63	1.84
	搅拌机	0.4m3	台时	0.2521	148	37.31
	胶轮车		台时	1.044	0.81	0.85
	其他机械费		元	1.91	1	1.91
	电焊机	30kVA	台时	0.036	92	3.31
	变频机组	4.5kW	台时	0.3779	94	35.52
	风水枪		台时	0.204	82	16.73
2	措施费		元			20.36
2.1	冬雨季施工增加费		%			13.89

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土闸墩

单价编号: 9.2.4

定额单位:m3

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			586.3
1	直接工程费		元			561.58
1.1	人工费		元			94.23
	初级工		工时	13.125	4.52	59.33
	工长		工时	0.2859	7.6	2.17
	高级工		工时	0.4576	6.72	3.08
	中级工		工时	4.9755	5.96	29.65
1.2	材料费		元			346.34
	水		m3	0.7	2.136	1.5
	其他材料费		元	6.79	1	6.79
	锯材		m3	0.0036	2530	9.11
	组合钢模板及卡扣件		kg	3.94	6.893	27.16
	铁件		kg	0.612	6.893	4.22
	铁钉		kg	0.0404	6.893	0.28
	型钢		kg	2.35	7.2	16.92
	电焊条		kg	0.1853	6.602	1.22
	预埋铁件		kg	3.1459	6.99	21.99
	纯混凝土C20 水泥32.5 水灰比0.55 级配1 20mm		m3	1.08	249.67	257.16
1.3	机械费		元			121.01
	载重汽车		台时	0.049	76.63	3.22
	搅拌机	0.4m3	台时	0.252	148	37.3
	振动器	2.2kW	台时	0.558	96	53.57
	胶轮车		台时	1.0441	0.81	0.85
	其他机械费		元	2.37	1	2.37
	电焊机	30kVA	台时	0.108	92	9.94
	风水枪		台时	0.168	82	13.78
2	措施费		元			24.72
2.1	冬雨季施工增加费		%			16.85

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土管基

单价编号: 9.2.4

定额单位:m3

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			432.52
1	直接工程费		元			414.29
1.1	人工费		元			34.52
	初级工		工时	5.0762	4.52	22.94
	工长		工时	0.0948	7.6	0.72
	高级工		工时	0.1518	6.72	1.02
	中级工		工时	1.6504	5.96	9.84
1.2	材料费		元			266.65
	水		m3	0.9	2.136	1.92
	其他材料费		元	5.23	1	5.23
	锯材		m3	0.0004	2530	1.01
	组合钢模板及卡扣件		kg	0.131	6.893	0.9
	铁钉		kg	0.0004	6.893	
	型钢		kg	0.023	7.2	0.17
	铁件及预埋铁件		kg	0.037	6.99	0.26
	纯混凝土C20 水泥32.5 水灰比0.55 级配1.20mm		m3	1.03	249.67	257.16
1.3	机械费		元			113.12
	搅拌机	4m3	台时	0.252	148	37.3
	振动器	2kw	台时	0.558	96	53.57
	胶轮车		台时	1.044	0.81	0.85
	其他机械费		元	2.22	1	2.22
	风水枪		台时	0.234	82	19.19
2	措施费		元			18.23
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		12.43
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		1.24
2.3	安全生产措施费		%	0.5		2.07
2.4	临时设施摊销费		%	0		1.24
2.5	其他		%	0.4		1.24

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土支墩

单价编号: 9.2.4

定额单位:m3

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			590.61
1	直接工程费		元			565.74
1.1	人工费		元			94.22
	初级工		工时	13.1252	4.52	59.33
	工长		工时	0.2861	7.6	2.17
	高级工		工时	0.4574	6.72	3.07
	中级工		工时	4.9757	5.96	29.66
1.2	材料费		元			350.48
	水		m3	0.7	2.136	1.5
	其他材料费		元	6.87	1	6.87
	锯材		m3	0.0035	2530	8.86
	组合钢模板及卡扣件		kg	3.94	6.893	27.16
	铁件		kg	0.6122	6.893	4.22
	铁钉		kg	0.0404	6.893	0.28
	型钢		kg	2.35	7.2	16.92
	电焊条		kg	0.1852	6.602	1.22
	预埋铁件		kg	3.1461	6.99	21.99
	纯混凝土C25 水泥32.5 水灰比0.50 级配1 20mm		m3	1.08	253.62	261.23
1.3	机械费		元			121
	载重汽车		台时	0.0429	76.63	3.23
	搅拌机	0.4m3	台时	0.2522	148	37.33
	振动器	2.2kW	台时	0.5578	96	53.55
	胶轮车		台时	1.0439	0.81	0.85
	其他机械费		元	2.37	1	2.37
	电焊机	30kVA	台时	0.1078	92	9.92
	风水枪		台时	0.1678	82	13.76
2	措施费		元			24.91
2.1	冬雨季施工增加费		%			16.96

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

碎石路面

单价编号: 1.2.5

定额单位:m3

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			79.9
1	直接工程费		元			76.54
1.1	人工费		元			16.94
	初级工		工时	3.6218	4.52	16.37
	工长		工时	0.0743	7.6	0.56
1.2	材料费		元			59.61
	其他材料费		元	0.59	1	0.59
	砾(碎)石		m3	1.01	58.431	59.02
1.3	机械费		元			
2	措施费		元			3.37
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		2.3
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		0.23
2.3	安全生产措施费		%	0.5		0.38
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		0.23
2.5	其他		%	0.3		0.23
二	间接费		%	9.1		1.89
三	利润		%	5		4.09
四	税金		%	9		7.73
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			93.63

工程单价计算表

钢筋混凝土管DN600mm

单价编号: 10.1.5

定额单位:m

施工方法:

序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			113.66
1	直接工程费		元			108.87
1.1	人工费		元			27.9
	初级工		工时	1.2779	4.52	5.78
	工长		工时	0.1898	7.6	1.44
	高级工		工时	1.6081	6.72	10.81
	中级工		工时	1.6562	5.96	9.87
1.2	材料费		元			67.83
	DN600mm预应力混凝土管		m	1	65	65
	其他材料费		元	0.21	1	0.21
	电焊条		kg	0.011	6.602	0.07
	橡胶止水圈		个	0.206	12.194	2.51
	润滑油		kg	0.027	1.45	0.04
1.3	机械费		元			13.14
	机械费调整		元	-0.001	1	
	其他机械费		元	0.63	1	0.63
	汽车起重机	8t	台时	0.0962	94.17	9.06
	卷扬机	双筒慢速 5t	台时	0.078	31.94	2.49
	试压泵	2.5MPa	台时	0.0182	9.65	0.18
	电焊机	20kVA	台时	0.0104	76	0.79
2	措施费		元			4.79
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		3.27
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		0.33
2.3	安全生产措施费		%	0.5		0.54
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		0.33
2.5	其他		%	0.3		0.33
二	间接费		%	9.1		7.62
三	利润		%			6.06

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

钢筋混凝土管DN800mm

单价编号: 10.1.5

定额单位:m

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			425.82
1	直接工程费		元			407.87
1.1	人工费		元			27.9
	初级工		工时	1.2779	4.52	5.78
	工长		工时	0.1898	7.6	1.44
	高级工		工时	1.6081	6.72	10.81
	中级工		工时	1.6562	5.96	9.87
1.2	材料费		元			366.83
	DN800mm预应力混凝土管		m	1	364	364
	其他材料费		元	0.21	1	0.21
	电焊条		kg	0.011	6.602	0.07
	橡胶止水圈		个	0.206	12.194	2.51
	润滑油		kg	0.027	1.45	0.04
1.3	机械费		元			13.14
	机械费调整		元	-0.001	1	
	其他机械费		元	0.63	1	0.63
	汽车起重机	8t	台时	0.0962	94.17	9.06
	卷扬机	双筒慢速 5t	台时	0.078	31.94	2.49
	试压泵	2.5MPa	台时	0.0182	9.65	0.18
	电焊机	20kVA	台时	0.0104	76	0.79
2	措施费		元			17.95
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		12.24
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		1.22
2.3	安全生产措施费		%	0.5		2.04
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		1.22
2.5	其他		%	0.3		1.22
二	间接费		%	9.1		7.62
三	利润		%			21.67

工程单价计算表

[illegible]

工程单价计算表

门框式钢闸门(1.06*0.8, 含埋件、止水, 重127.72kg, 板厚12mm)

单价编号: 3.1.1

定额单位: 套

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			922.25
1	直接工程费		元			883.38
1.1	人工费		元			90.89
	初级工		工时	2.772	4.52	12.53
	工长		工时	0.2497	7.6	1.9
	高级工		工时	4.7399	6.72	31.85
	中级工		工时	7.4844	5.96	44.61
1.2	材料费		元			792.5
	其他材料费		元	15.54	1	15.54
	钢管		t	0.1833	4237.864	776.8
1.3	机械费		元			
	其他机械费		元		1	
2	措施费		元			38.87
2.1	冬季施工增加费		%	3		26.5
2.2	夜间施工增加费		%	0.3		2.65
2.3	安全生产措施费		%	0.5		4.42
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		2.65
2.5	其他		%	0.3		2.65
二	间接费		%	9.1		24.81
三	利润		%	5		47.35
四	税金		%	9		89.5
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			1083.91

工程单价计算表

0.86*8钢闸门及附件(含埋件、止水, 重100kg)

单价编号: 3.1.1

定额单位:套

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			717.42
1	直接工程费		元			687.19
1.1	人工费		元			82.62
	初级工		工时	2.52	4.52	11.39
	工长		工时	0.227	7.6	1.73
	高级工		工时	4.309	6.72	28.96
	中级工		工时	6.804	5.96	40.55
1.2	材料费		元			604.56
	其他材料费		元	11.85	1	11.85
	钢管		t	0.1399	4237.864	592.88
1.3	机械费		元			
	其他机械费		元		1	
2	措施费		元			30.24
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		20.62
2.2	夜间施工增加费		%	0.8		2.06
2.3	安全生产措施费		%	0.5		3.44
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		2.06
2.5	其他		%	0.3		2.06
二	间接费		%	9.1		22.56
三	利润		%	5		37
四	税金		%	9		69.93
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			846.91

工程单价计算表

0.5t丝杆式启闭机

单价编号: 3.2.1

定额单位:套

施工方法:

[illegible]

工程单价计算表

0.66*0.6钢闸门及附件(含埋件、止水, 重30.68kg)

单价编号: 3.1.1

定额单位:套

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			263.47
1	直接工程费		元			252.36
1.1	人工费		元			34.7
	初级工		工时	1.0584	4.52	4.78
	工长		工时	0.0953	7.6	0.72
	高级工		工时	1.8098	6.72	12.16
	中级工		工时	2.8577	5.96	17.03
1.2	材料费		元			217.66
	其他材料费		元	4.27	1	4.27
	钢管		t	0.0504	4237.864	213.59
1.3	机械费		元			
	其他机械费		元		1	
2	措施费		元			11.1
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		7.57
2.2	夜间施工增加费		%	0.8		0.76
2.3	安全生产措施费		%	0.5		1.26
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		0.76
2.5	其他		%	0.3		0.76
二	间接费		%	9.1		9.47
三	利润		%	5		13.65
四	税金		%	9		25.79
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			312.38

工程单价计算表

0.86*0.8手提式钢闸门及附件

单价编号: 3.1.1

定额单位:套

施工方法:						
序号	名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			544.72
1	直接工程费		元			521.76
1.1	人工费		元			57.84
	初级工		工时	1.764	4.52	7.97
	工长		工时	0.1589	7.6	1.21
	高级工		工时	3.0163	6.72	20.27
	中级工		工时	4.7628	5.96	28.39
1.2	材料费		元			463.92
	其他材料费		元	9.1	1	9.1
	钢管		t	0.1073	4237.864	454.72
1.3	机械费		元			
	其他机械费		元		1	
2	措施费		元			22.96
2.1	冬雨季施工增加费		%	3		15.66
2.2	夜间施工增加费		%	0.8		1.57
2.3	安全生产措施费		%	0.5		2.61
2.4	临时设施摊销费		%	0.3		1.57
2.5	其他		%	0.3		1.57
二	间接费		%	9.1		15.79
三	利润		%	5		28.03
四	税金		%	9		52.97
五	扩大费		%	0		
六	工程造价		元			641.5

人工费单价汇总表

工程名称：瓜州县2024年棉花挖潜提质增效示范项目盐碱地改良项目(西湖镇中沟村)一标段

[illegible]

建筑工程工程量清单报价表

工程名称：瓜州县2024年西湖镇中沟村棉花挖潜提质增效示范项目盐碱耕地改良工程



序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(二)	农艺措施	亩	1500.00			
1	增施有机肥(中度)	kg	382500.00	0.90	344250.00	中度：有机肥 255Kg/亩，重度：有机肥 355Kg/亩
(三)	化学措施	亩	1500.00			
1	腐殖酸钾肥(中度)	kg	15000.00	6.00	90000.00	中度：腐殖酸钾肥 10Kg/亩，重度：腐殖酸钾肥 20Kg/亩
2	土壤深松(中度)	亩	1500.00	70.00	105000.00	旋耕深度 0.3m
合计	人民币：小写：539250.00 元（大写：伍拾叁万玖仟贰佰伍拾元整）					