

安定区新集乡中药材种子种苗
生产基地项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安定区新集乡中药材种
子种苗生产基地项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2000方集雨水池1座
 标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		主体工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m内 3. 弃土运距：投标方自行考虑	m3	3223.44				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标方自行考虑	m3	344.01				
3	010404001001	垫层	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：池底垫层下500mm厚3：7灰土	m3	586.08				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	118.72				
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆1：3	m2	1026.16				
6	010507006001	蓄水池	1. 混凝土强度等级：预拌 C35 2. 防水、抗渗要求：P12	m3	687.19				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	1.882				
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14	t	14.125				
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16-25	t	49.953				
10	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：Φ20以内	个	2888				
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：	m2	483.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2000方集雨水池1座 标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20mm水泥砂浆						
12	010903004001	钢板止水带	1. 止水带材料种类:埋入式钢板止水带	m	142.8				
13	040601016001	金属扶梯、栏杆	1. 材质:水池四周设不锈钢栏杆高1100mm, 间距不小于110 2. 规格:其余详见设计图纸	m	142.8				
14	010507001001	散水、坡道	1. 图集:甘12J51-B07-④	m2	146.5				
		分部小计							
		防水工程							
15	010904002001	底板内防水	1. 10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 2*1.5mm厚高分子涂膜防水层 3. 20厚1:2防水砂浆抹面	m2	1026.16				
16	010903002001	池壁内防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 2*1.5mm厚高分子涂膜防水层 3. 20厚1:2防水砂浆抹面	m2	432.06				
		分部小计							
		措施项目							
17	011702001001	基础		m2	15.08				
18	011702031001	蓄水池		m2	918.6				
19	011701006001	满堂脚手架		m2	1069.12				
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2000方集雨水池1座

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2000方集雨水池1座

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田间配套设施及设备 标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		田间配套							
1	031001006001	塑料管	1. PE管DN40	m	8000				
2	031001006002	塑料管	1. PE管DN25	m	30000				
3	03B004	滴水带	1. 农用灌溉滴水带（一卷1000米）	卷	210				
		分部小计							
		50立方镀锌水箱及设备							
4	031006015001	50立方镀锌板水箱	1. 材质、类型：镀锌板水箱 2. 型号、规格：5*5*2	台	8				
5	03B005	筛选机	1. 筛选机（柔性斜面） 2. 生产能力：200-600kg/h 3. 分级档数：3挡 4. 整机功率：1.0-1.3kw 5. 主轴转速：150-170r/min 6. 要求：筛网孔径q3mm，q6mm，2张机架，槽钢12#以上，筛床厚度2.0mm以上 7. 适用物料：能用于药材、饮片或类似物料的筛选尤其是被选杂物与物料的形态有差异的混合物，既能筛选杂物，也能按形态大小的不一将物料分级	台	1				
6	03B006	中药材种子色选机	1. 中药材种子色选机 2. 产量：0.6-1	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田间配套设施及设备
 标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吨/h 3. 选净率:≥99% 4. 整机功率:1.0-1.3kw 5. 气源压力:0.4-0.6MPA 6. 要求:具有智能彩色CCD技术,支持颜色和形状分选,适合处理易碎或需高精度分选的种子类药材 7. 适用物料:支持多种中药材及颗粒草药,包括酸枣仁、决明子、五味子、黄芪、白芍半夏等种子或颗粒类药材						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：田间配套设施及设备

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：田间配套设施及设备

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：田间配套设施及设备

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

标段：安定区新集乡中药材种子种苗生产基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13