

古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：古浪县英雄烈士纪念
设施维修项目

第 1 页 共 1 页

1、编制依据：
依据《古浪县英雄烈士纪念设施维修项目实施方案》和《烈士纪念设施规范建设技术指引》进行编制，工程量采用现场实测数据。

2、执行规范、定额、文件
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
甘建价〔2013〕540号《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013及《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013
甘建公告〔2020〕61号《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019
甘建价[2018]573号《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》DBJD25-60-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-62-2018、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》DBJD25-61-2018及《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》DBJD25-63-2018
甘建价[2009]407号《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（DBJD25-38-2009）
甘建价[2009]483号《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额地区基价》（DBJD25-39-2009）
甘建价[2018] 518号《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》DBJD25-58-2018
甘建公告〔2020〕84号《甘肃省建设工程计价规则 》（DBJD25-98-2020）

3、工程取费类别：本工程按三类工程取费。

4、一类材料价差：按武市建发〔2024〕309号《武威市2025年第一季度建设工程 I 类材料信息价》计入，部分无指导价的材料、设备按市场询价计入。

5、人工价差：按武市建发〔2024〕172号《武威市2024年第一期建设工程人工信息价》调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缅怀广场石材地面及雕塑基座维修--拆除 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		雕塑基座							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:干挂钢骨架 2. 饰面材料种类:干挂花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	40.05				
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:干挂钢骨架 2. 饰面材料种类:干挂花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	34.7				
		分部小计							
		广场石材							
3	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:雕塑基座周边广场 2. 拆除的基层类型:150厚混凝土垫层 3. 饰面材料种类:花岗岩板 4. 建渣场内、外运输	m2	52.05				
4	011605001003	平面块料拆除	1. 部位:广场黑色分隔带 2. 拆除的基层类型:150厚混凝土垫层 3. 饰面材料种类:花岗岩板 4. 建渣场内、外运输	m2	308.16				
		分部小计							
		广场石材二							
5	011605001004	平面块料拆除	1. 部位:雕塑广场 2. 拆除的基层类型:150厚混凝土垫层 3. 饰面材料种	m2	290				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缅甸广场石材地面及雕塑基座维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 缅怀广场石材地面及雕塑基座维修—拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：緬懷廣場石材地面及雕塑基座
維修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缅怀广场石材地面及雕塑基座维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		雕塑基座							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.6m 3. 弃土运距:弃土另外清单项	m3	81.8				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:砂砾石 3. 填方来源、运距:外购	m3	80.43				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	1.37				
4	010501001003	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.51				
5	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缅怀广场石材地面及雕塑基座维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.114				
7	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型:干挂石材钢骨架 2. 安装方式:镀锌钢骨架干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	74.75				
		分部小计							
		广场石材							
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	54.03				
9	011102001002	石材楼地面	1. 部位:雕塑基座周边广场 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩, 600*600, 颜色与周边地面石材相近	m2	52.05				
10	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	52.05				
11	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚3mm 2. 防水层数:1	m2	52.05				
12	011102001003	石材楼地面	1. 部位:广场黑色分隔带 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:	m2	308.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缅怀广场石材地面及雕塑基座维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:20厚花岗岩, 600*300, 黑色						
		分部小计							
		广场石材二							
13	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	55.5				
14	011102001005	石材楼地面	1. 部位: 雕塑广场 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚花岗岩, 600*600, 颜色与周边地面石材相近	m2	290				
15	011102001004	石材楼地面	1. 部位: 广场黑色分隔带 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚花岗岩, 600*300, 黑色	m2	80				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 緬懷廣場石材地面及雕塑基座維修—新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：缅怀广场石材地面及雕塑基座
维修—新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军纪念碑及基座维修维修--拆除 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		纪念碑							
1	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:干挂钢骨架 2. 饰面材料种类:干挂花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	60				
		分部小计							
		基座							
2	011605002004	立面块料拆除	1. 部位:基座立面 2. 饰面材料种类:汉白玉浮雕 3. 场内堆放, 防止破损, 以便重新安装	m2	29.7				
3	011605001004	平面块料拆除	1. 部位:基座上平面 2. 饰面材料种类:花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	24.45				
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:900mm 2. 栏杆、栏板种类:石材栏板 3. 场内堆放, 防止破损, 以便重新安装	m	40				
5	011605002003	立面块料拆除	1. 部位:栏板下部外立面 2. 饰面材料种类:花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	16.92				
6	011605001005	平面块料拆除	1. 部位:环道 2. 饰面材料种类:花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	60				
7	011605001006	平面块料拆除	1. 部位:台阶 2. 饰面材料种类:花岗岩板	m2	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军纪念碑及基座维修维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军纪念碑及基座维修维
修—拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：红军西路军纪念碑及基座维修
维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军纪念碑及基座维修维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		纪念碑							
1	011208001001	纪念碑干挂石材	1. 碑身钢架制作安装 2. 加工石材 3. 干挂碑身石材	m2	60				
2	020207002001	石板镌字	1. 缘刻文字，字体式样、文字内容与原碑相同	项	1				
3	020602014001	宝顶	1. 制作加工、安装汉白玉宝顶	座	1				
		分部小计							
		基座							
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	24.45				
5	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚3mm 2. 防水层数:1	m2	24.45				
6	011102001005	石材楼地面	1. 部位:基座上表面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m2	24.45				
7	020207001001	石浮雕	1. 立面汉白玉浮雕，利旧，清洗、抛光 2. 安装方式:钢骨架干挂	m2	29.7				
8	020202004001	栏板	1. 石栏板、栏杆、立柱利旧，清洗、抛光后安装	m	40				
9	011204001002	石材墙面	1. 部位:栏板下部外立面 2. 墙体类型:砖	m2	16.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军纪念碑及基座维修维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙 3. 安装方式:水泥砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩, 颜色与周边地面石材相同						
10	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	68.64				
11	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚3mm 2. 防水层数:1	m2	68.64				
12	011102001006	石材楼地面	1. 部位:环道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m2	60				
13	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m2	5.76				
		分部小计							
		基座周边广场石材							
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.56				
15	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	70.4				
16	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	70.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军纪念碑及基座维修维
修--新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：红军西路军纪念碑及基座维修
维修--新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园维修--拆除 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		烈士陵园墓							
1	011605002001	立面块料拆除	1. 部位: 陵墓最外圈32个造型墩面石材 2. 拆除的基层类型: 干挂钢骨架 3. 饰面材料种类: 花岗岩板 4. 建渣场内、外运输	m2	72.96				
2	011605001001	平面块料拆除	1. 部位: 陵墓周边1m宽地面 2. 拆除的基层类型: 150厚混凝土垫层 3. 饰面材料种类: 花岗岩板 4. 建渣场内、外运输	m2	39.82				
		分部小计							
		烈士陵园墓周边广场							
3	011605001002	平面块料拆除	1. 部位: 陵墓周边广场2m宽地面 2. 拆除的基层类型: 150厚混凝土垫层 3. 饰面材料种类: 花岗岩板 4. 建渣场内、外运输	m2	84.15				
		分部小计							
		九军烈士墓献花台							
4	011605002002	立面块料拆除	1. 部位: 九军烈士墓献花台面石材 2. 饰面材料种类: 花岗岩板 3. 建渣场内、外运输	m2	2				
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 九军烈士墓献花台	m3	0.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军烈士陵园维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军烈士陵园维修--拆除 标段: 古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 红军西路军烈士陵园维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		烈士陵园							
1	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸: 陵墓最外圈32个造型墩, 600*600*800 2. 安装方式: 镀锌钢结构干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚花岗岩, 600*600, 颜色与已有墩面石材相近	m2	72.96				
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.9				
3	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆1:3	m2	39.82				
4	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材厚3mm 2. 防水层数: 1	m2	39.82				
5	011102001001	石材楼地面	1. 部位: 陵墓周边1m宽地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚花岗岩, 600*600, 红色与周边地面石材相近	m2	39.82				
6	01B004	石材清洗、抛光	1. 陵墓地面及造型墩石材清洗、抛光	m2	178.99				
7	01B005	五角星涂漆	1. 造型墩五角星涂漆	项	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园墓维修--新建 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		烈士陵园周边广场							
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	12.62				
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆1：3	m2	84.15				
10	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材厚3mm 2. 防水层数：1	m2	84.15				
11	011102001002	石材楼地面	1. 部位：陵墓周边广场2m宽地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：3 3. 面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩，600*600，颜色与周边地面石材相近	m2	84.15				
		分部小计							
		九军烈士墓献花台							
12	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.25				
13	011205001002	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：九军烈士墓献花台面石材 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 红军西路军烈士陵园维修--新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园广场东入口处截水沟
维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:截水沟内底面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 建渣场内、外运输	m2	1.74				
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:截水沟内立面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 建渣场内、外运输	m2	3.48				
3	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:截水沟处广场 2. 拆除的基层类型:150厚混凝土垫层 3. 饰面材料种类:花岗岩板 4. 建渣场内、外运输	m2	22.04				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军烈士陵园广场东入口
处截水沟维修—拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园广场东入口
处截水沟维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园广场东入口处截水沟
 维修--新建
 标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	1.74				
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:截水沟内壁 2.厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆	m2	3.48				
3	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚3+4mm 2.防水层数:2	m2	3.48				
4	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚3+4mm 2.防水层数:2	m2	1.74				
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.31				
6	011102001001	石材楼地面	1.部位:截水沟处广场 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩,600*600,颜色与周边地面石材相近	m2	22.04				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 红军西路军烈士陵园广场东入口
处截水沟维修—新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：红军西路军烈士陵园广场东入口
处截水沟维修--新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古浪战役纪念馆屋面防水维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类： 拆除屋面原有卷材 防水层表面的米粒石 2. 建渣场内、外运输	m ²	1920.6				
2	011608001001	铲除油漆面	1. 清理钢制雨蓬及遮阳板表面油漆 2. 建渣场内、外运输	m ²	99.78				
		分部小计							
		措施项目							
3	011703001001	垂直运输		天	288				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 古浪战役纪念馆屋面防水维修--拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 古浪战役纪念馆屋面防水维修-拆除

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古浪战役纪念馆屋面防水维修—新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚3+4mm 2. 防水层数:2	m2	1920.6				
2	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢制雨蓬及遮阳板 2. 刮腻子，喷氟碳漆2遍	m2	99.78				
		分部小计							
		措施项目							
3	011701002001	外脚手架	钢制雨蓬及遮阳板表面喷漆用活动脚手架	m2	99.78				
4	011703001001	垂直运输		天	214				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 古浪战役纪念馆屋面防水维修--新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 古浪战役纪念馆屋面防水维修-新建

标段：古浪县英雄烈士纪念设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：