

迭部县2024年中央林业草原生态保护恢复资金

(第三批) 公益林管理项目参数清单

序号	名称		技术参数	单位	数量	备注
1	补植		本次补植树种选择云杉, 为了提高造林成活率, 确保造林成效, 本次造林所用苗木执行《容器育苗技术》(LY/T1000—2013) 规定, 须提供苗木质量合格证, 苗木产地检疫证和苗木标签。云杉树种均为苗高80cm 以上容器苗。苗木生长稳定性好, 寿命长, 根系发达, 耐干旱瘠薄, 繁殖容易, 生长健壮, 顶芽饱满, 苗木株行距2m×3m, 整地方式为穴状整地, 配置方式主要为三角形, 种植行选择沿等高线走向。穴规格 40 厘米×40 厘米, 整地时应注意不毁坏保留树木, 穴外侧筑成反坡形以防水土流失, 挖穴时表土堆放在穴上方, 心土放在穴下方, 成活率需达到 85% 以上。验收标准参照《造林技术规程》(GB/T15776-2023) 的相关要求项目造林成活率要求达到>85%。抚育管护期结束后, 造林保存率>80%。	亩	1657.9	益哇林场补植面 积 308.48 亩, 补植云杉 10797 株; 尼傲林场补植面积 1325.9 亩, 补植云杉 34544 株; 桑坝林场补植面 积 23.52 亩, 补植株树 1058 株。
		修枝	修枝抚育的对象为枝条、枯枝、病腐枝过多的林木, 严禁砍伐优良木、有益木和适量的灌木。 人工修枝时, 在森林阶段进行, 要严格按照国标《森林抚育技术规程》进行作业。对整枝生长不良或者枝条生长茂盛影响林内通风和光照的林分进行修理, 修枝依照轻修枝、控制竞争的原则, 尽量避免在雨季进行, 防止伤口感染病害。修枝的切口要平, 避免撕裂树皮, 防止一次修枝过			抚 育 面 积 :2099.19 亩, 其中修枝面积: 1203.49

2	抚育		多，一般情况下，将枯死枝以及林下部1-2 轮活枝修掉。常青树仅对林下部影响林木生长区域进行修理，不宜过多。	亩	2099.19	亩，割灌除草755.75 亩，补植面积：139.95 亩。益哇林场抚育面积238.68 亩（人工修枝：191.04 亩，割灌除草47.64 亩），尼傲林场抚育1860.51 亩，（进行人工修枝1012.45 亩、割灌除草708.11 亩，）补植面积139.95 亩，所需云杉15533 株。
		割灌除草	幼树高度低于周边杂灌杂草、藤本植物等，生长发育受到显著影响的。 对显著影响林木生长发育的杂灌杂草、藤本植物等割除，采取围绕目的树种幼树进行局部割灌，避免全面割灌，仅以树穴为限即可。割灌除草施工要注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗。幼树高度低于周边杂灌杂草、藤本植物等，生长发育受到显著影响的。 对显著影响林木生长发育的杂灌杂草、藤本植物等割除，采取围绕目的树种幼树进行局部割灌，避免全面割灌，仅以树穴为限即可。割灌除草施工要注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，林地清理、剩余物处理。			
		补植	针对林中空地比例大于15%，含有大于25 m ² 林中空地的，林分结构不完善进行补植。为了提高造林成活率，确保造林成效，本次造林所用苗木执行《容器育苗技术》（LY/T1000—2013）规定，须提供苗木质量合格证，苗木产地检疫证和苗木标签。补植成活率≥85%。			