

永登县连电学校教师周转宿舍
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

永登县连电学校教师周
转宿舍建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：永登县连电学校教师
周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	131.63				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	41.32				
3	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 弃土运距：自行考虑	m3	90.31				
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：3:7灰土垫层 2. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	38.73				
5	010103001002	房心回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	28.98				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：按檐口高度计入 4. 部位：垫层 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	4.67				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：按檐口高度计入 4. 部位：独立基础 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	14.97				
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：按檐口高度计入 4. 部位：基础梁 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	16.59				
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：按檐口高度计入 4. 部位：柱 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	16.79				
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：按檐口高度计入	m3	5.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 部位:构造柱 5. 具体详见图纸及相关技术规范						
11	010505001001	板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:按檐口高度计入 4. 部位:板 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	23.21				
12	010505001002	梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:按檐口高度计入 4. 部位:梁 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	17.13				
13	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:按檐口高度计入 4. 部位:女儿墙 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	6.19				
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:按檐口高度计入 4. 部位:过梁 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	2.09				
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 5mm以	t	0.231				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			上						
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 8-10mm	t	5.457				
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 12-14mm	t	1.965				
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 16-25mm	t	4.767				
		分部小计							
		砌筑工程							
19	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300mm厚KM型空心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	37.1				
20	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200mm厚KM型空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m3	36.26				
21	010401005003	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120mm厚多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等	m3	0.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级、配合比:M5.0水泥砂浆 4. 具体详见图纸及相关技术规范						
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 8-10mm	t	0.17				
		分部小计							
		门窗工程							
23	010801001001	木质门	1. 名称:普通夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:M0922、M1022 3. 安装方式: 开启方向内平安装 4. 内门均做贴脸 5. 备注:含五金及门锁 6. 具体详见图纸及相关技术规范	樘	8				
24	010802004001	防盗门	1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:M1324 3. 备注:含五金及门锁 4. 具体详见图纸及相关技术规范	樘	7				
25	010805005001	无障碍推拉门	1. 名称:无障碍推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:TLM1022 3. 框材质: 甲方定制 4. 具体详见图纸及相关技术规范	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	010805005002	断桥铝合金推拉门	1. 名称:断桥铝合金推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:TLM2027 3. 框材质: 铝合金壁厚为2mm 4. 玻璃厚度、品种: 8mm钢化玻璃 5. 备注:含五金及门锁 6. 具体详见图纸及相关技术规范	樘	6				
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:C0609、C0906、C0915、C1815、C1818 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:低辐射中空玻璃6mm中透光Low-E+12空气+6透明 4. 开启方式:平开 5. 开启扇设纱扇 6. 其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	46.98				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
		不上人屋面							
28	011101006001	平面砂浆找坡层	1. 部位: 屋面（不上人屋面） 2. 找坡层材料、厚度、规格:最薄处30mm厚LC5.0轻集料	m2	226.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目
 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土2%找坡 3. 具体详见图纸及23J909-5-19-屋A3						
29	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面（不上人屋面） 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚岩棉板 3. 其它:具体详见图纸及23J909-5-19-屋A3	m2	226.46				
30	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 部位:不上人屋面 3. 面层做法要求:缝纵横间距小于3m,缝宽20mm,缝内填建筑密封膏 4. 具体详见图纸及23J909-5-19-屋A3	m2	250.76				
31	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面（不上人屋面） 2. 卷材品种、规格、厚度:改性聚酯胎SBS防水（4mm+3mm）两道 3. 其它:具体详见图纸及23J909-5-19-屋A3	m2	250.76				
32	011101006003	平面砂浆隔离保护层	1. 部位:屋面（不上人屋面）	m2	250.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 隔离层材料品种、厚度:20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 3. 具体详见图纸及23J909-5-19-屋A3						
33	011101006004	平面砂浆找平层	1. 部位: 屋面（不上人屋面） 2. 面层材料品种、厚度:40厚C20细石混凝土保护层, 内配Φ14双向@150 3. 具体详见图纸及23J909-5-18-屋A3	m2	250.76				
34	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位: 屋面（不上人屋面） 2. 面层材料品种、厚度:40厚C20细石混凝土保护层, 内配Φ14双向@150, 设分格缝缝宽20, 内填DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆), 纵间距<10m 3. 具体详见图纸及23J909-5-19-屋A3	m2	250.76				
35	010902006001	屋面雨水口	1. 名称:雨水口 2. 其它:具体详见图纸及相关技术规范	个	3				
36	010902004001	屋面排水管	1. 名称:排水管 2. 排水管品种、规格:UPVC100雨水管 3. 其它:具体详	m	9.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸及相关技术规范						
		分部小计							
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80mm岩棉板 4. 5厚聚合物砂浆，中间压一层玻纤网格布 5. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m2	248.67				
38	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：挑檐、女儿墙 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：50mm岩棉板 4. 5厚聚合物砂浆，中间压一层玻纤网格布 5. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m2	92.32				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
39	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卧室、客厅 2. 垫层：80厚C20混凝土垫层 3. 界面剂一道 4. 30厚DS M15	m2	126.48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 5. 防滑地砖 6. 详见设计图纸及23J909-3-52-地D21						
40	011102003002	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间、盥洗室 2. 垫层:80厚C20混凝土垫层 3. 界面剂一道 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 1.5后聚氨酯防水层+6厚聚合物防水砂浆 6. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 7. 防滑地砖 8. 详见设计图纸及23J909-3-53-地D23	m2	49.58				
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:1:6水泥石灰膏打底找平	m2	427.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 其它:具体详见图纸及23J909-7-7-内4A						
42	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砌体墙 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 5. 其它:具体详见图纸及23J909-7-7-内4A	m2	427.92				
43	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型及找平层:砌体墙, 1:3水泥砂浆打底找平 2. 安装方式:粘接, 瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 其他:具体详见图纸及23J909-7-13-内8A	m2	224.56				
44	011105003001	块料踢脚线	1. 位置:房间 2. 名称:地砖踢脚 3. 踢脚线高度:120mm 4. 界面处理 5. 粘贴厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥浆打底并划出纹道, 5厚砂浆粘贴	m2	17.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 其它:具体详见图纸及23J909-4-8-踢4A						
45	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆一道, 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶), 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平, 4. 其他:具体详见图纸及23J909-6-12-外墙8A	m2	189.19				
46	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砌体墙、挑檐及女儿墙 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙漆, 颜色详见设计图纸 5. 其他:具体详见图纸及23J909-6-12-外墙8A	m2	295.94				
47	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 找平做法: 12mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫	m2	27.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			毛，5mm厚聚合物水泥防水砂浆，6mm厚1:3水泥砂浆砂浆压实抹平 2. 安装方式:粘接，瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 其他:具体详见图纸及23J909-6-13-外墙11A						
48	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断采用PVC板 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	3.2				
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:卫生间残疾人扶手 2. 扶手材料种类、规格:成品扶手 3. 其他:具体详见图纸及相关技术规范,做法参考图集12J926-L2	项	1				
		分部小计							
		天棚工程							
50	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 喷刷涂料部位:房间顶棚 3. 腻子种类:2~3厚耐水腻子刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	126.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆 5. 其它: 详见设计图纸及23J909-8-6-棚3						
51	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间、厨房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾), 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨, 中距横向≤1200, 用吊件与钢筋吊杆固定 4. 面层材料品种、规格: 铝合金条板吊顶(燃烧性能: 一类A级) 5. 其它: 详见设计图纸及23J909-8-15-棚88	m2	49.59				
		分部小计							
		其他							
52	010507004001	台阶	1. 部位: 台阶 2. 垫层材料种类、150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100 3. 混凝土种类、80厚C20混凝土	m2	90.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设 第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 面层厚度：40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1%，做防滑措施 5. 其它：具体详见图纸及23J909-1-6-台3						
53	010507001001	无障碍坡道	1. 部位：无障碍坡道 2. 垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 混凝土种类、厚度：100厚C20混凝土 5. 面层厚度：50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面，加防滑条 6. 其它：具体详见图纸及23J909-1-14-坡4	m2	5.83				
54	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：无障碍坡道 2. 扶手材料种类、规格：Φ40*2不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格：Φ20*3不锈钢管 4. 栏杆高度：900 5. 详见图集：12J926-H1 6. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m	8.4				
55	010507001002	散水	1. 垫层材料种	m2	78.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、厚度:150mm 厚3:7灰土，宽 出面层100 2. 混凝土种类： 80厚C20混凝土 2. 面层厚度:20 厚1:2.5水泥砂 浆压实赶光 3. 其它:具体详 见图纸及23J909 -1-19-散3						
		分部小计							
		措施项目							
56	011702001001	基础	1. 基础类型:垫 层模板	m2	12.8				
57	011702001002	基础	1. 基础类型:独 立基础模板	m2	54.96				
58	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	155.36				
59	011702003001	构造柱	1. 名称:构造柱 模板	m2	129.79				
60	011702005001	基础梁	1. 名称:基础梁 模板	m2	135.92				
61	011702006001	矩形梁	1. 名称:梁模板 2. 支撑高度:详 见设计图纸	m2	146.47				
62	011702014001	板模板	1. 名称:板模板 2. 支撑高度:详 见设计图纸	m2	196.84				
63	011702021001	栏板	1. 女儿墙模板	m2	115.63				
64	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	31.42				
65	011702027001	台阶	1. 台阶模板 2. 台阶踏步宽: 详见设计图纸	m2	90.72				
66	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	5.64				
67	011702027002	坡道	1. 坡道模板	m2	5.83				
68	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 大型机械设备 进出场及安拆	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍
建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	m	11.2				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	m	19.7				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	m	9.39				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	m	10.87				
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	m	34.8				
7	031001006007	塑料管	1. 名称:UPVC实壁排水管 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘结 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	m	77.12				
8	031001006008	塑料管	1. 名称:UPVC实壁排水管 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘	m	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			结 5. 压力试验及吹、洗 6. 设计要求:详 见图纸设计及规范要求						
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 名称:水表 3. 型号、规格:LXSL型立式水表 DN50 4. 设计要求:详 见图纸设计及规范要求	组	1				
10	031003001001	螺纹阀门	1. 安装部位:室内 2. 类型:止回阀 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:螺纹 5. 设计要求:详 见图纸设计及规范要求	个	1				
11	031003001003	螺纹阀门	1. 安装部位:室内 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 设计要求:详 见图纸设计及规范要求	个	1				
12	031003001004	螺纹阀门	1. 安装部位:室内 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 设计要求:详 见图纸设计及规范要求	个	1				
13	031003001005	螺纹阀门	1. 安装部位:室	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式:螺纹 5. 设计要求:详见图纸设计及规范要求						
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN100 3. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	个	4				
15	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:蹲便器 2. 节水型配件 3. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	组	2				
16	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:坐便器 2. 节水型配件 3. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	组	1				
17	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 节水型配件 3. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	组	1				
18	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 采用延时自闭式水嘴 3. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	组	3				
19	031004004001	洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤盆 2. 节水型配件 3. 设计要求:详见图纸设计及规范要求	组	6				
20	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 节水型配件 3. 设计要求:详见	组	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	AW1电表箱	1. 名称:电度表箱AW 2. 型号:650*800*180 3. 安装高度:距地1.5m 4. 具体详见图纸及相关技术规范	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:430*120*100 3. 安装高度:距地1.5m 4. 具体详见图纸及相关技术规范	台	6				
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m	9				
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:管内 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m	9				
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包终端头 2. 规格:截面10mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5. 具体详见图纸及相关技术规范	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RPE 3. 规格:RPE32 4. 配置形式:暗配 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m	112.3				
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m	387.64				
8	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-3*6 3. 配线部位:管内 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m	336.9				
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-3*4 3. 配线部位:管内 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m	623.22				
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-3*2.5 3. 配线部位:管内 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m	539.7				
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 40W 3. 具体详见图纸及相关技术规范	套	18				
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:LED	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			12W 3. 具体详见图纸及相关技术规范						
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:LED 12W , 距地2.5米安装 3. 具体详见图纸及相关技术规范	套	6				
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.3米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	13				
15	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.3米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	3				
16	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.3米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	6				
17	030404034004	照明开关	1. 名称:求助呼叫按钮 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地0.45米 4. 具体详见图纸及相关技术	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规范						
18	030607004001	信号报警装置	1. 名称:呼叫求助声光信号装置 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地2.5米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	套	1				
19	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	30				
20	030404035002	插座	1. 名称:安全型五孔暗装密闭插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	12				
21	030404035003	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.8米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	6				
22	030404035004	插座	1. 名称:安全型三孔冰箱插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	5				
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见设	个	111				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计文件 3. 安装形式:预埋 4. 具体详见图纸及相关技术规范						
24	030108003001	排气扇	1. 名称:换气扇 2. 具体详见图纸及相关技术规范	台	6				
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级 (kV):1 3. 具体详见图纸及相关技术规范	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地							
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总电位联接端子箱MEB 2. 规格: 550*300*160 3. 具体详见图纸及相关技术规范	台	1				
27	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2、规格: Φ12 镀锌圆钢 3. 具体详见图纸及相关技术规范	m	87.69				
28	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格: 利用建筑物构筑物主筋引下 3. 具体详见图纸及相关技术规范	m	39.6				
29	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用基础钢筋焊接而成	m	103.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 具体详见图纸及相关技术规范						
30	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试卡 2. 安装位置: 建筑物四周 3. 规格: 450*50*4 4. 具体详见图纸及相关技术规范	块	4				
		分部小计							
		弱电							
31	030502010001	配线架	1. 名称:总配线架MFD 2. 规格:300*400*150 3. 安装方式: 距地1.8m 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	1				
32	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 具体详见图纸及相关技术规范	m	36				
33	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m	108.16				
34	030502005001	双绞线缆	1. 名称:对绞线 2. 规格:UTP-5类8芯 3. 敷设方式:管内 4. 具体详见图	m	108.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸及相关技术规范						
35	030502005002	双绞线缆	1. 名称:对绞线 2. 规格:RVS 2*0.5 3. 敷设方式:管内 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m	108.16				
36	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3米安装 3. 具体详见图纸及相关技术规范	个	6				
37	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:五类网线 2. 具体详见图纸及相关技术规范	点	6				
		分部小计							
		措施项目							
38	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	20000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价（屋顶光伏系统）	20000		
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求	m	53.51				
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求	m	85.38				
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求	m	11.07				
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求	m	129.83				
5	031005002001	钢制散热器 20片	1. 型号、规格:铜铝复合散热器, 单片散热量128W/片、中心间距600mm	组	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式：落地安装、明装 3. 其他要求：详见图纸设计及规范要求，图集详参甘12N1						
6	031005002002	钢制散热器 5片	1. 型号、规格：铜铝复合散热器，单片散热量128W/片、中心间距600mm 2. 安装方式：落地安装、明装 3. 其他要求：详见图纸设计及规范要求，图集详参甘12N1	组	6				
7	031005002003	钢制散热器 2片	1. 型号、规格：铜铝复合散热器，单片散热量128W/片、中心间距600mm 2. 安装方式：落地安装、明装 3. 其他要求：详见图纸设计及规范要求，图集详参甘12N1	组	7				
8	031005002004	钢制散热器 0片	1. 型号、规格：铜铝复合散热器，单片散热量128W/片、中心间距600mm 2. 安装方式：落地安装、明装 3. 其他要求：详见图纸设计及规范要求，图集详参甘12N1	组	3				
9	031003001006	螺纹阀门	1. 安装部位：室	个	46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求, 图集详参甘12N1						
10	031003001007	螺纹阀门	1. 安装部位:室内 2. 类型:温控阀 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求, 图集详参甘12N1	个	22				
11	031003001008	螺纹阀门	1. 安装部位:采暖入口 2. 类型:静态平衡阀 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:螺纹 5. 其他要求:详见图纸设计及规范要求, 图集详参甘12N1-19	个	1				
12	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	2				
13	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 具体详见图纸及相关技术规范						
14	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体详见图纸及相关技术规范	个	2				
15	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 具体详见图纸及相关技术规范	kg	26.16				
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆2道、银粉漆1道 4. 具体详见图纸及相关技术规范	kg	26.16				
17	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试 2. 具体详见图纸及相关技术规范	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
18	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	041001001001	拆除原有硬化面层	1. 材质：混凝土 2. 厚度：180mm 3. 运距：自行考虑	m2	332.45				
		分部小计							
		道路硬化							
2	040203007001	水泥混凝土	1. 180mm厚C25混凝土面层, 分块制, 随捣随抹平, 4~6m设分仓缝, 缝宽20 2. 200mm厚粗砂垫层 3. 基地平整及碾压 4. 具体详见图纸及相关技术规范	m2	332.45				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：永登县连电学校教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：