

永登县城关小学地下功能室基
坑支护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：永登县城关小学地下
功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据兰州市永登县城关小学提升改造项目基坑支护设计图纸及安全专项施工方案计算工程量。
- 2、《甘肃省建设工程造价管理条例》《甘肃省建设工程预结算编制审核管理办法（试行）》等现行法律法规。
- 3、甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》（试行）的公告；《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019 地区基价）；《甘肃省施工机械台班费用定额》；《甘肃省施工机械台班地区基价》；《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》；《甘肃省施工仪器仪表台班地区基价》；取费标准需严格执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》（试行）的甘肃省建设工程计价规范（DBJD25-98-2022）、甘建公告（2022）201号。

二、取费说明

- 1、工程取费类别：本工程为三类工程，取费标准按三类计取。
- 2、计税方式：执行增值税（一般计税方法）2022年取费文件。
- 3、人工费调整：按《2024年07~12月建筑工程人工费指导价》调整。
- 4、商品混凝土价差：按兰州市2024年第六期指导价调整。
- 5、一类材料价差：按永登县2024年第六期指导价调整，没有的按照市场询价进行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程
 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢管桩							
1	010301003001	钢管桩	1. 地层情况: 详见地勘报告 2. 送桩深度、桩长: 桩长详见基坑支护图纸设计 3. 管径、壁厚: Φ146*5.0 微型钢管桩 4. 沉桩方法: 跟管钻进 5. 填充材料种类: 钢管桩内灌注C30混凝土 6. 其他: 详见基坑支护专项施工方案	根	316				
		分部小计							
		冠梁							
2	010503002001	冠梁	1. 部位: 冠梁 2. 混凝土强度等级: C30 混凝土 3. 含混凝土泵送 4. 其他: 详见基坑支护专项施工方案	m3	7.71				
3	011702006001	冠梁模板	1. 部位: 冠梁模板	m2	26.66				
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位: 冠梁钢筋 2. 钢筋种类、规格: HPB300 10mm 3. 其他: 详见基坑支护专项施工方案	t	0.903				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 部位: 冠梁钢筋 2. 钢筋种类、规格: HRB400 16mm 3. 其他: 详见基	t	1.161				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程
 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			坑支护专项施工方案						
		分部小计							
		锚索							
6	010202007001	锚杆(锚索)	1. 地层情况: 详见地勘报告 2. 锚杆(索)类型、部位: 预应力锚杆 3. 钻孔深度: 详见图纸设计 4. 钻孔直径: 150mm 5. 浆液种类、强度等级: 采用水灰比为1:0.5~0.55纯水泥浆, 保证注浆强度达到M20 6. 其他: 详见基坑支护专项施工方案	m	1807				
7	010202007002	钢绞线	1. 杆体材料品种、规格、数量: 2束15.21mm钢绞线 2. 其他: 详见基坑支护专项施工方案	m	3930				
8	010202011001	钢腰梁	1. 部位: 钢腰梁 2. 钢材品种、规格: 【18a型槽钢 3. 垫板: 200*180*20钢板 4. 其他: 详见基坑支护专项施工方案	t	8.591				
		分部小计							
		锚杆							
9	010202007003	锚杆(锚索)	1. 地层情况: 详见地勘报告 2. 锚杆(索)	m	1230				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类型、部位：预应力锚杆 3. 钻孔深度：详见图纸设计 4. 钻孔直径：150mm 5. 浆液种类、强度等级：采用水灰比为1:0.5~0.55纯水泥浆，保证注浆强度达到M20 6. 其他：详见基坑支护专项施工方案						
10	010202007004	粗钢筋	1. 杆体材料品种、规格、数量： Φ 28钢筋 2. 其他：详见基坑支护专项施工方案	m	1315				
11	010202011002	钢腰梁	1. 部位：钢腰梁 2. 钢材品种、规格：【18a型槽钢 3. 垫板：200*180*20钢板 4. 其他：详见基坑支护专项施工方案	t	5.671				
		分部小计							
		土钉							
12	010202008001	土钉	1. 钻孔深度：详见图纸设计及专项设计方案 2. 钻孔直径：110mm 3. 杆体材料品种、规格、数量： Φ 18钢筋灌浆，间距1500mm，土钉长度详见图纸设计	m	1228.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程
 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 浆液种类、强度等级:采用水灰比为1:0.5~0.55纯水泥浆，保证注浆强度达到M20，注浆采用P•042.5普通硅酸盐水泥 5. 土钉加强钢筋:Φ16通长布设 6. 其他:详见基坑支护专项施工方案						
		分部小计							
		喷射混凝土							
13	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:基坑侧面 2. 混凝土（砂浆）类别、强度等级:喷射80mm厚C25混凝土 3. 混凝土喷射:喷射作业应自下而上进行，喷层厚度80mm，应一次喷射完成。坡体开挖后如遇坍塌明显，可先喷30~40mm素混凝土，再挂设钢筋网片，最后喷射混凝土至设计厚度。 4. 其他:详见基坑支护专项施工方案	m2	1910.75				
14	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:坡面挂设Φ6.0@200*200单层双向钢筋网片	t	4.586				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 基坑支护工程

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 基坑支护工程

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移土建 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		污水管沟							
1	041001001001	拆除路面	1. 部位:原有路面破除 2. 厚度:拆除80mm厚沥青路面 3. 废料运输运距:自行确定 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	m2	118.44				
2	011602001001	混凝土地坪拆除	1. 部位:拆除砼地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm厚 3. 废料运输运距:自行确定 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	m2	118.44				
3	010101007001	污水管沟	1. 部位:污水管沟 2. 管径:DN300 3. 挖沟深度:管道埋深1.5m, 管沟底宽0.9m, 沟槽开挖放坡系数1:0.3 4. 土壤类别:一、二类土 5. 原土夯实、300mm厚3:7灰土、100mm厚中砂基础 6. 管沟土方回填 7. 土方外运运距:自行确定 8. 其他:详见图纸设计及相关规范	m	70.5				
4	010507006001	砖砌污水检查井1000*1000	1. 部位:砖砌污水检查井 2. 井截面、深度:Φ1000mm、	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移土建 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			深1.6m 3. 基坑挖一、二土方 4. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土、100厚砼垫层C10 5. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑普通砖 6. 防水、抗渗要求:防水砂浆抹面 7. C25压顶砼、模板 8. 土方外运运距:自行确定 9. 井盖安装:Φ700承重型铸铁井座、井盖 10. 其他:详见图纸设计及相关规范						
		分部小计							
		采暖管道							
5	041001001002	拆除路面	1. 部位:原有路面破除 2. 厚度:拆除80mm厚沥青路面 3. 废料运输运距:自行确定 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	m2	94.4				
6	011602001002	混凝土地坪拆除	1. 部位:拆除砼地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm厚 3. 废料运输运距:自行确定 4. 其他:详见图纸设计及相关	m2	94.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移土建 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规范						
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 部位:拆除室外地沟钢筋砼盖板 2. 人工拆除 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	m3	3.96				
8	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位:人工安装预制地沟盖板 2. 其他:详见图纸设计及相关规范	m3	3.96				
9	010101007002	采暖管沟土方	1. 部位:采暖管沟 2. 管径:DN133 3. 挖沟深度:直埋埋深1.5m, 管沟底宽1.0m, 沟槽开挖放坡系数1:0.3 4. 土壤类别:一、二类土 5. 原土夯实、300mm厚3:7灰土、100mm厚中砂基础 6. 管沟土方回填 7. 土方外运运距:自行确定 8. 其他:详见图纸设计及相关规范	m	59				
		分部小计							
		给水管道							
10	041001001003	拆除路面	1. 部位:原有路面破除 2. 厚度:拆除80mm厚沥青路面 3. 废料运输运距:自行确定	m2	94.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移土建
 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 其他: 详见图纸设计及相关规范						
11	011602001003	混凝土地坪拆除	1. 部位: 拆除砼地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 100mm厚 3. 废料运输运距: 自行确定 4. 其他: 详见图纸设计及相关规范	m ²	94.4				
12	010101007003	给水管沟	1. 部位: 给水管沟 2. 管径: DN65 3. 挖沟深度: 管道埋深1.5m, 沟槽开挖放坡系数1:0.3 4. 土壤类别: 一、二类土 5. 原土夯实、300mm厚3:7灰土、100mm厚中砂基础 6. 管沟土方回填 7. 土方外运运距: 自行确定 8. 其他: 详见图纸设计及相关规范	m	59				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移土建

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	1.807				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	2.626				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	17.08 ₂				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	6.214				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	6.37				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	3.05				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	4.07				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.77				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	3.02				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管道迁移土建

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移安装
 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		污水管道							
1	040501004001	钢带波纹污水管	1. 部位:室外污水管道 2. 材质及规格:钢带波纹管DN300 3. 敷设方式:直埋敷设 4. 铺设深度:1.5米 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他:详见图纸设计及相关规范	m	70.5				
		分部小计							
		采暖管道							
2	040501005001	直埋式预制保温管	1. 部位:室外采暖管道 2. 材质及规格:DN133*5无缝钢管,带40mm厚聚氨酯保温管壳 3. 敷设方式:直埋+管沟敷设 4. 铺设深度:直埋埋深1.5米 5. 介质:水 6. 管道检验及试验的要求:水压试验 7. 其他:详见图纸设计及相关规范	m	200				
3	040502005001	法兰闸阀	1. 种类:法兰闸阀 2. 材质及规格:钢制DN133 3. 连接方式:法兰连接 4. 试验要求:PN=1.6MPa 5. 其他:详见图纸设计及相关规范	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移安装

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:钢制DN133 3. 接口形式:电弧焊 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	个	14				
5	031002001001	管道支架	1. 部位:地沟内管道支架 2. 材质:L50*50*5热镀锌角钢 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	kg	223.8				
6	031201003001	金属结构刷油	1. 部位:地沟内管道支架 2. 油漆品种:防锈漆两遍 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	kg	223.8				
		分部小计							
		给水管道							
7	040501004002	PPR给水管	1. 部位:室外给水管沟 2. 材质及规格:PPR给水管DN65*7.1, 公称压力1.6Mpa 3. 敷设方式:直埋+管沟敷设 4. 铺设深度:直埋埋深1.5米 5. 管道检验及试验要求:压力试验 6. 其他:详见图纸设计及相关规范	m	100				
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道迁移安装 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管道迁移安装

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内构筑物拆除 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除遮阴廊架							
1	01B001	拆除钢木结构遮阴廊架	1. 部位:拆除钢木结构遮阴廊架 2. 废料运输运距:自行确定 3. 包含所有工作内容 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	座	4				
		分部小计							
		拆除轻钢有机玻璃雨棚							
2	01B002	拆除轻钢有机玻璃雨棚	1. 部位:拆除轻钢有机玻璃雨棚 2. 废料运输运距:自行确定 3. 包含所有工作内容 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	座	2				
		分部小计							
		拆除钢木结构条凳							
3	01B003	拆除钢木结构条凳	1. 部位:拆除钢木结构条凳 2. 废料运输运距:自行确定 3. 包含所有工作内容 4. 其他:详见图纸设计及相关规范	m2	159.84				
		分部小计							
		拆除花坛							
4	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除部位:钢筋混凝土花坛 2. 规格、材质:钢筋混凝土结构主体,花坛外圈直径8.0m	m3	6.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内构筑物拆除
 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			，中心造型高度3.2m 3.其他:详见图纸设计及相关规范						
5	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1.拆除花坛内砼造型 2.其他:详见图纸设计及相关规范	m3	3.78				
6	010103002001	余方弃置	1.废料运输运距:自行确定	m3	10.18				
		分部小计							
		拆除砖砌升旗台							
7	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除砖砌升旗台 2.规格:长11.3m，宽度7.7m，高度0.65m，外侧贴瓷砖 3.其他:详见图纸设计及相关规范	m3	51.42				
8	010103002002	余方弃置	1.废料运输运距:自行确定	m3	51.42				
		分部小计							
		拆除钢木结构自动图书馆							
9	01B004	拆除钢木结构自动图书馆	1.部位:拆除钢木结构自动图书馆 2.废料运输运距:自行确定 3.包含所有工作内容 4.其他:详见图纸设计及相关规范	座	1				
		分部小计							
		拆除砖砌文化墙							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内构筑物拆除 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌文化墙 2. 规格:长2.9m, 宽度0.4m, 高度3m, 面层贴砖, 顶部挂设琉璃瓦 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	m3	6.96				
11	010103002003	余方弃置	1. 废料运输运距:自行确定	m3	6.96				
		分部小计							
		拆除文化墙周边大理石地面							
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除文化墙周边大理石地面 2. 其他:详见图纸设计及相关规范	m2	7.3				
13	010103002004	余方弃置	1. 废料运输运距:自行确定	m3	0.37				
		分部小计							
		拆除轻钢有机玻璃雨棚区域火烧板便道							
14	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除轻钢有机玻璃雨棚区域火烧板便道火烧板地面 2. 其他:详见图纸设计及相关规范	m2	195.3				
15	010103002005	余方弃置	1. 废料运输运距:自行确定	m3	9.77				
		分部小计							
		拆除校园内混凝土硬化地坪							
16	011602001004	混凝土构件拆除	1. 拆除部位:院内硷地坪 2. 规格:150mm	m2	4955.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院内构筑物拆除

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砼地坪 3.其他:详见图纸设计及相关规范						
17	010103002006	余方弃置	1.废料运输运距:自行确定	m3	743.27				
		分部小计							
		拆除院内树木							
18	050101001001	挖树根及砍伐树木	1.部位:挖除院内树木 2.规格:胸径500~700mm;高度15m~20m 3.其他:详见图纸设计及相关规范	株	38				
19	050101001002	挖树根及砍伐树木	1.部位:挖除院内树木 2.规格:胸径50~150mm;高度5~8m 3.其他:详见图纸设计及相关规范	株	15				
20	010103002007	余方弃置	1.废料运输运距:自行确定	m3	161.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内构筑物拆除 标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001014	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001015	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001016	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004003	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 院内构筑物拆除

标段：永登县城关小学地下功能室基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：