

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目 标段：甘州区大满镇基层政权建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:外墙玻璃幕墙拆除	m2	314.52				
2	011610002001	金属窗拆除	铝合金窗拆除	m2	525.42				
3	011612001001	落水管道拆除	1. 管道种类、材质:不锈钢落水管拆除	m	129.6				
4	011605001001	台阶石材拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:拆除修补台阶石材	m2	25.8				
5	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种:拆除垃圾, 2. 运距:10km	m3	15.73				
6	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原屋面卷材防水	m2	300				
		分部小计							
		办公楼改造工程							
7	011001003001	外墙保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:60mmB1级厚聚苯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆+玻纤网格布	m2	2325.34				
8	011406001001	外墙水包水	1. 腻子种类:防水腻子两遍打磨 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:水包水	m2	2360.54				
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:55系列断桥隔热铝合金平开	m2	525.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目 标段：甘州区大满镇基层政权建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			窗（含纱扇）						
10	011102001001	台阶石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	25.8				
11	010902004001	落水管	1. 排水管品种、规格:安装不锈钢落水管 100mm	m	129.6				
12	010902006001	雨水斗	1. 雨水管品种、规格:安装不锈钢雨水口	个	14				
13	010802001001	防寒门斗	1. 门框、扇材质:肯德基材质	m2	61.41				
14	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:2400*3300 2. 门框、扇材质:铝型材 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4. 电子配件品种、规格:电子感应器, 电机, 轨道	m2	9.9				
15	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:吊顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	45.42				
16	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm+4mm厚SBS卷材防水 (-20℃)	m2	300				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目 标段：甘州区大满镇基层政权建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目

标段：甘州区大满镇基层政权建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目 标段：甘州区大满镇基层政权建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目

标段：甘州区大满镇基层政权建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目

标段：甘州区大满镇基层政权建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：甘州区大满镇基层政权建设项目

标段：甘州区大满镇基层政权建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：