

渭源县上湾镇政府办公场所基
础设施维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



年 月 日

渭源县上湾镇政府办公
场所基础设施维修改造
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由投资兴建的渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目；座落于渭源县上湾镇人民政府院内，

本期工程范围包括：项目主要为办公楼提升改造、食堂提升改造、旱厕提升改造、便民服务大厅提升改造、旧大灶及武装部提升改造、综治中心提升改造、空气源热泵维修及办公用品采购等八大块。

2、工程特征：

3、计划工期 2025 年 6 月至 2025 年 8 月，为期 61 日历天。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据崇诚工程设计有限公司设计的渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目施工图计算实物工程量，未注明做法参考设计图、工程做法表以及23J909图集。

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙原有粉刷面层	m2	4.5				
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1.8m*2.5m	m2	4.5				
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:办公楼隔墙、隔物间隔墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.9m 4. 拆除砌体的截面尺寸:1.8m*2.9m*240mm	m3	2.51				
		分部小计							
		维修改造工程							
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氨酯涂膜防水+SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:3层 3. 防水层做法:一道 1.5mm 厚聚氨酯防水涂膜和二道 4mm+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材 4. 做法:参见 23J909-5-28-屋 A 31	m2	614.59				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:真石漆 3. 做法:参见 23J909-6-12-外墙 8E	m2	1420.4				
6	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm	m2	5.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖						
		分部小计							
		卫生间							
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	2.71				
8	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断, 规格及颜色由甲方确定	m2	16.72				
9	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯类防水涂料+防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯+6mm厚聚合物防水砂浆 3. 做法:参考GB5030-2022	m2	14.3				
10	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆结合层 4. 做法:23J909-3-53-地D24	m2	14.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 5. 做法:23J909-7-13-内8D	m2	45.72				
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:乳胶漆 3. 做法:223 j909-8-6-棚3	m2	14.3				
		分部小计							
		措施项目							
13	011701001001	综合脚手架		m2	506.72				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	37.65				
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3.6				
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管, 若为给水支管, 选用ppr热熔管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接/热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	2.03				
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管, 若为给水支管, 选用ppr热熔管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接/热熔连	m	0.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验						
5	031001002005	钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：衬塑钢管，若为给水支管，选用ppr热熔管 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接/热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	4.28				
6	031001002006	钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：衬塑钢管，若为给水支管，选用ppr热熔管 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接/热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	3.19				
		分部小计							
		排水							
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：双壁螺旋消音UPVC，De300 3. 连接形式：管件连接/承插连接	m	6.5				
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：	m	8.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			U-PVC，De100 3. 连接形式：承插粘接						
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：U-PVC，De75 3. 连接形式：承插粘接	m	2.56				
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：U-PVC，De50 3. 连接形式：承插粘接	m	4.79				
		分部小计							
		洁具及附件							
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：铝合金或铜质地漏 2. 型号、规格：公称直径50mm	个	2				
12	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：低水箱坐式	组	4				
13	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式双盆	组	1				
14	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：立式 感应式	组	1				
15	031004004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002以及《民用建筑节能设计标准》GB50555-2010的规定	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

电气设备安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011612002001	卫生洁具拆除		套	8				
2	011612002002	卫生洁具拆除		套	8				
3	011612002003	卫生洁具拆除		套	1				
4	011612002004	卫生洁具拆除		套	1				
		分部小计							
		一层							
5	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	28.82				
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ-3*2.5MM 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	28.82				
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属接线盒 3. 安装形式:暗装	个	10				
8	030411006002	接线盒	1. 名称:单项2+3孔安全型插座	个	1				
9	030411006004	接线盒	1. 名称:板式单控单联开关	个	3				
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防潮筒灯 2. 型号:1X10W, LED光源 (光通量1000lm)	套	4				
		分部小计							
		三层							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:二楼走道卫生间 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:5.91m²	m2	5.91				
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 位置:食堂二楼走道1.8m*1.6m 铝合金窗户1樘	m2	2.88				
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 拆除高度:3.7m 3. 拆除砌体的截面尺寸:3.7*2.09*0.12	m3	0.93				
4	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:二楼走道0.9m*2.1m木门1樘	m2	1.89				
5	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:食堂一楼包厢 2. 打洞部位材质:240mm砖墙 3. 洞尺寸:1.0m*2.1m	个	1				
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:食堂一楼包厢钢制防盗门（2.0m*2.9m）1樘	m2	5.8				
		分部小计							
		维修改造工程							
		一层							
7	010503005001	过梁	1. 部位:门窗洞口 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2				
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	0.026				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:Φ10~Φ20 三级钢						
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:2.7*1.8+2.4*1.8 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗	m2	9.18				
10	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木门1樘（1.0m*2.1m）	m2	2.1				
11	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:集成墙板	m2	45				
12	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:PVC条板扣板	m2	21				
13	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	21				
		分部小计							
		二层							
14	010503005002	过梁	1.部位:门窗洞口 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.32				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	0.038				
16	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.69				
17	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩色夹芯压型钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:0.6厚 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉夹芯厚100mm	m2	24.99				
18	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:彩色夹芯压型钢板 2. 钢板厚度:0.6厚 3. 夹芯材料:岩棉夹芯板100厚	m2	35				
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:合金结构钢+普通碳素结构钢 2. 安装高度:3.1m	t	0.995				
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2.4*1.6+2.7*1.6+2.7*1.6+2.4*1.6+1.2*1.6 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗	m2	18.24				
21	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞	m2	1.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口尺寸:0.8m*2.4m						
22	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	25.56				
23	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:集成墙板	m2	103.08				
24	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:PVC条板扣板	m2	46.89				
		分部小计							
		卫生间							
25	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	3.46				
26	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯类防水涂料+防水砂浆 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯+6mm厚聚合物防水砂浆 3.做法:参考GB5030-2022	m2	5.54				
27	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	3.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1:2.5 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖						
28	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 防水层 4. 6厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹 5. 6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面粉刷石膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	19.65				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
29	011702009001	过梁		m2	3.52				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管, 若为给水支管, 选用ppr热熔管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接/热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	2.8				
		分部小计							
		排水							
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC, De100 4. 连接形式:管件连接/承插连接	m	4.69				
		分部小计							
		洁具及配件							
3	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:铝合金或铜质地漏 2. 型号、规格:公称直径50mm	个	1				
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:低水箱坐式	组	1				
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式单盆	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

采暖燃气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一层							
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:20片 3. 安装方式:散热器采用LXGL/101-600钢铝复合散热器(Δt=52.5℃时, q=101.98W/片, f=0.5m², P=1.0MPa), 散热器均采用明装。卫生间采用LXGL101-400钢铝复合散热器(散热量ΔT=52.5℃, q=68.21W/片, f=0.33m², P=1.0MPa)。工作压力为0.4MPa	组	1				
2	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:8片 3. 安装方式:散热器采用LXGL/101-600钢铝复合散热器(Δt=52.5℃时, q=101.98W/片, f=0.5m², P=1.0MPa), 散热器均采用明装。卫生间采用LXGL101-400钢铝复合散热器(散热量ΔT=52.5℃, q=68.21W/片,	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			f=0.33m ² , P=1.0MPa)。工作压力为0.4MPa						
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	m	2.36				
		分部小计							
		二层							
4	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:20片 3. 安装方式:散热器采用LXGL/101-600钢铝复合散热器(Δt=52.5℃时, q=101.98W/片, f=0.5m ² , P=1.0MPa), 散热器均采用明装。卫生间采用LXGL101-400钢铝复合散热器(散热量ΔT=52.5℃, q=68.21W/片, f=0.33m ² , P=1.0MPa)。工作压力为0.4MPa	组	4				
5	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	m	4.29				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

_____电气设备安装工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一层							
1	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	15.89				
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ-3*2.5MM 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	15.89				
3	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属接线盒 3. 安装形式:暗装	个	8				
4	030411006001	接线盒	1. 名称:单项2+3孔安全型插座 2. 安装形式:暗装	个	2				
5	030411006002	接线盒	1. 名称:板式单联双控开关 2. 安装形式:暗装	个	1				
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:方形吸顶灯 2. 型号:600*600平板灯, 1X18W, LED光源 (光通量1800lm)	套	4				
		分部小计							
		二层							
7	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	57.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ-3*2.5MM 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	57.17				
9	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属接线盒 3. 安装形式:暗装	个	17				
10	030411006005	接线盒	1. 名称:单项2+3孔安全型插座 2. 材质:金属接线盒 3. 安装形式:暗装	个	3				
11	030411006006	接线盒	1. 名称:板式单联双控开关 2. 材质:金属接线盒 3. 安装形式:暗装	个	1				
12	030411006007	接线盒	1. 名称:板式单控单联开关 2. 材质:金属接线盒 3. 安装形式:暗装	个	1				
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:方形吸顶灯 2. 型号:600*600平板灯, 1X18W, LED光源 (光通量1800lm)	套	9				
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防潮筒灯 2. 型号:1X10W	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：旱厕正面及侧面 2. 工作内容：清理原有粉刷面层并清除灰尘	m2	50.5				
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙	m2	19.2				
3	011605001001	平面块料拆除	1. 位置：旱厕地面及旱厕隔断地面 2. 拆除的基层类型：拆除现状旱厕砖地面	m2	16.5				
4	01B004	垃圾清运	1. 运距：施工方自行考虑	项	1				
		分部小计							
		改造工程							
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：白色外墙涂料 3. 刮腻子要求：做法参考23J909-6-12-外墙 8A	m2	50.5				
6	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：白色内墙涂料 3. 刮腻子要求：做法参考见 23J909-7-13-内 8D	m2	19.2				
7	011102003001	块料楼地面	1. 做法：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4. 防水隔离层 5. 最薄处30厚	m2	16.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6. 界面剂1道7. 80厚C20混凝土垫层8. 150厚碎石夯入土中做法参见 23J909-3-53-地 24						
8	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	3.53				
		分部小计							
		措施项目							
9	011701001001	综合脚手架		m2	29.68				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙面 2. 清理原有粉刷面层，角磨机清除原有涂料面层并清除灰尘	m2	424.9				
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：C2419(2400mm*1950mm)3 樘； C1715(1700mm*1500mm)1 樘	m2	16.59				
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：便民中心二层办公室及走道	m2	290.9				
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	76				
5	011607002001	防水层拆除		m2	150				
		分部小计							
		改造工程							
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：米黄色真石漆	m2	424.9				
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2419(2400mm*1950mm)3 樘； C1715(1700mm*1500mm)1 樘 2. 框、扇材质：70 系列断桥隔热低辐射铝合金中空玻璃平开窗	m2	16.59				
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：便民中心二层办公	m2	290.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			室及走道 2. 腻子种类:白色内墙涂料 3. 刮腻子要求:参见 23J909-7-13-内 8D						
9	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板吊顶	m2	100				
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:采用三道防水设防, 一道 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料膜 和二道 4mm+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材	m2	150				
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:白色乳胶漆 2. 刮腻子要求:23j909-8-6-棚3	m2	30.23				
		分部小计							
		措施项目							
12	011701001001	综合脚手架		m2	125.65				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

电气设备安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙 2. 抹灰层种类:涂料面层 3. 做法:清理原有粉刷面层至结构层并清除灰尘	m2	256				
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	100				
3	011607002001	防水层拆除	1. 做法:拆除现状屋面至木望板	m2	315				
		分部小计							
		改造工程							
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:白色内墙涂料 3. 刮腻子要求:做法参考见 23J909-7-13-内 8D	m2	256				
5	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板吊顶 2. 做法:详见 23J909-5-50-屋 B14	m2	100				
6	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:红色大瓦 2. 做法:23J909-5-50-屋 B14	m2	172				
7	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦 2. 做法:23J909-5-50-屋 B14	m2	143				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

_____电气设备安装工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

_____电气设备安装工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		空气能提升改造							
1	03B012	空气能提升改造	1. 工作内容:板式换热器2个 410冷媒20公斤 探头(水温)4个 过滤器2个防冻液 15000公斤 新界水泵(3千瓦)1个	项	1				
		分部小计							
		空气能及暖气维修							
2	03B004	空气能及暖气维修	1. 工作内容:修大管道泵1台 修小泵1台 烤管子煤气1次 新界水泵(3千瓦)1个 40公分双活阀2个 40公分双活节2个 40PVC管子1根 40公分外丝活节2个 40公分内丝活节2个 32公分铁弯头4个 2. 32PRR直接4个 32PRR管子1根 液化气罐1罐 麻生料带5个 电热带16米 电磁阀1个 暖气片10个 25PRR外活2个 气包1根 恒温阀1个 冷热水龙头1个 外丝直接2个	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	0				
2	031302001002	文明施工费	人工费	0				
3	031302001003	安全施工费	人工费	0				
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		办公用品							
1	01B004	床		张	3				
2	011501003001	衣柜		个	4				
3	011501006001	书柜		个	25				
4	01B005	办公桌		张	9				
5	050305010001	塑料、铁艺、金属椅		个	14				
6	01B006	电脑		台	13				
7	080901006001	打印机		台	8				
8	080901006002	打印机		台	1				
9	080901006003	打印机		台	2				
10	01B007	传真机		台	1				
11	01B008	碎纸机		台	2				
12	031006012001	热水器、开水炉		台	1				
13	031101077001	监控设备		套	1				
14	01B009	更换硒鼓、粉盒等配件		项	1				
		分部小计							
		接待室及餐厅							
15	01B010	餐桌		张	1				
16	01B011	椅子		把	10				
17	01B012	沙发		套	12				
18	01B013	茶几		台	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	0				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县上湾镇政府办公场所基础设施维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：