

武阳镇政府业务用房维修改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

武阳镇政府业务用房维
修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房室内维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面维修工程							
1	011603001001	原有踢脚线清理	1. 踢脚线拆除及清运 2. 拆除面修复	m	123.2				
2	011105004001	成品塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 材料品种、规格、颜色:成品塑料板踢脚线	m	123.2				
		分部小计							
		墙面维修工程							
3	020906001002	墙面墙板	1. 基层清理 2. 面层免漆板（18mm厚）铺贴 3. 面漆颜色建设单位指定	m2	369.6				
		分部小计							
		天棚工程							
4	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，间距450*450 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	133.77				
		分部小计							
		电气维修工程							
5	030411004001	电路改造	1. 原有电路拆除、拆除面修复 2. 刻槽、敷设管线、线槽修复 3. 包括强弱电的改造 3. 包括附属接线盒、插座、开关 4. 包括系统调试	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房室内维修

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房室内维修

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房室外维修改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面维修工程							
1	011102003001	楼道、楼梯地 砖铺装	1. 结合层厚度、 砂浆配合比:水 泥砂浆1:2 2. 面层材料品种 、规格:650*650 光面瓷砖	m2	104.24				
2	011603001001	原有踢脚线清理	1. 踢脚线拆除及 清运 2. 拆除面修复	m	100				
3	011105004002	成品塑料板踢 脚线	1. 踢脚线高度:1 00mm 2. 材料品种、规 格、颜色:成品 塑料板踢脚线	m	100				
		分部小计							
		门窗维修改造 工程							
4	011610002001	金属门拆除	1. 铝合金门拆除 、清运 2. 墙体拆除面修 复	m2	13.91				
5	010802001001	铝合金门	1. 门框、扇材质 :铝合金50系列 2. 玻璃品种、厚 度:镀膜玻璃	m2	13.91				
6	011610001001	木窗拆除	1. 窗户拆除、清 运 2. 拆除面修复	m2	41.48				
7	010807001001	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 框、扇材质： 断桥70系列 2. 玻璃品种、厚 度:中空玻璃	m2	41.48				
8	011614003001	窗台板拆除	1. 原有窗台板拆 除、清运 2. 拆除面修复	m	67.6				
9	010809004001	石材窗台板	1. 结合层厚度、 砂浆配合比:1:3 水泥砂浆 2. 面层材料品	m2	20.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房室外维修改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房室外维修改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房室外维修改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房室外维修改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		旧旱厕拆除							
1	011601001001	旧旱厕拆除	1. 结构类型:土木结构 2. 含基础的拆除及基础拆除面恢复	m2	27.6				
2	010103002003	建渣清运	1. 废弃料品种:土木建渣 2. 运距:按3km计	m3	18.6				
		分部小计							
		新建厕所及水房							
		建筑工程							
		土方工程							
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位: 砖基础沟槽 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 室外地坪挖至基础垫层底以下0.85米(详见设计) 4. 计算规范: 清单量考虑工作面	m3	50.16				
4	010103001001	沟槽回填方	1. 部位: 砖基础沟槽 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.95 3. 填方材料品种: 素土 4. 填方来源、运距: 挖方利用	m3	39.41				
5	010103001002	房心回填方	1. 部位: 房心回填 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.95 3. 填方材料品种: 250mm厚素土+100mm厚三七灰土	m3	13.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 填方来源、运距：素土及外购灰土						
		分部小计							
		砌筑工程							
6	010401001001	砖基础	1. 部位：外墙基础 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级：10厚M7.5水泥砂浆	m3	3.74				
7	010401003005	实心砖墙	1. 部位：外墙、外墙 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：10厚M7.5水泥砂浆	m3	23.39				
8	010401003006	实心砖墙	1. 部位：蹲位隔断 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 厚度：120mm 4. 砂浆强度等级：10厚M7.5水泥砂浆	m3	6.4				
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位：砌体通长筋 2. 钢筋种类、规格：Φ6	t	0.05				
		分部小计							
		混凝土及钢筋工程							
10	010404001001	垫层	1. 部位：外墙砖基础垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚C15混凝土	m3	2.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010404001002	垫层	1. 部位:地面基层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:80mm厚C15混凝土	m3	3.06				
12	010503004001	地梁	1. 部位: 集粪池顶内墙底梁 2. 规格: 0.24m*0.45m 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30混凝土	m3	4.69				
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	1.25				
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	2.5				
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 120mm厚C30混凝土	m3	8.31				
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	0.53				
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300钢筋 2. 规格: Φ10以内	t	0.35				
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400E钢筋 2. 规格: 12mm≤Φ≤22mm以内 3. 含钢筋混凝土集粪池钢筋量	t	0.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		门窗工程							
19	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框或扇外围尺寸:M1224 1.5*2.4m 3. 门框、扇材质:铝合金	m2	3.6				
20	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框或扇外围尺寸:M0924 0.9*2.4m 3. 门框、扇材质:铝合金	m2	6.48				
21	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm 氩气+6mm透明	m2	8.1				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
		屋面							
22	010901001003	树脂瓦屋面		m2	69.22				
		分部小计							
		防水							
23	010904001001	地面防水	1. 品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氨酯涂抹防水 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:0.3m	m2	51.06				
24	010903002001	墙面防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯涂抹防水 2. 高度:1.8m	m2	68.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		其他							
25	011702029001	散水	1. 宽度:600mm 2. 100mm厚三七灰土垫层，出边100mm 3. 80mm厚C25混凝土，加素灰随打随抹光	m2	17.4				
		分部小计							
		装饰楼地面工程							
		地面							
26	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2水泥砂浆（防水保护层） 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8m*0.8m瓷砖	m2	27.47				
		分部小计							
		蹲便平台							
27	011102003002	块料楼地面	1. 基层:150mm厚C25细石混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.4m*0.4m防滑瓷砖	m2	7.3				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙、柱面装饰工程							
		外墙面							
28	011201001001	外墙面抹灰	1. 墙体类型:实心砖墙（外墙） 2. 底层厚度、砂浆配合比 :12厚1:3水泥砂浆打底 扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比 :6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4. 清单工程量:含门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面面积 5. 选用图集:05J909-WQ9-外墙9A	m2	91.59				
29	011407001001	墙面喷刷真石漆	1. 部位:外墙面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:清理基层,找平腻子,打磨 4. 刮腻子要求:二~三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆两遍 6. 清单工程量:含门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面面积	m2	91.59				
		分部小计							
		内墙面							
30	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 结合层:18mm厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜	m2	87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:墙面砖（瓷砖） 4. 高度:2.2m						
		分部小计							
		隔断							
31	011210001001	木隔断		m2	24.2				
		分部小计							
		踢脚线							
32	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:6.5cm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC成品踢脚线	m	32.6				
		分部小计							
		分部小计							
		装饰天棚工程							
33	011302001001	吊顶天棚		m2	37.5				
		分部小计							
		分部小计							
		电气设备安装工程							
34	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	24.6				
35	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ2.5 4. 配线部位:暗敷	m	73.8				
36	030412001001	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 规格:18W 3. 类型:吸顶灯	套	4				
37	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所及杂物间改造 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装						
38	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	8				
		分部小计							
		给排水工程							
		给水工程							
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位:明敷 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒	m	26				
		分部小计							
		排水工程							
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:DN100PVC-U排水管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	22				
41	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	6				
42	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式+2个盆 3. 组装形式:冷水	组	2				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厕所及杂物间改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		杂物间砌墙							
43	010401003004	实心砖墙	1. 部位：隔墙 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 厚度 ：120mm 4. 砂浆强度等级：10厚M7. 5水泥砂浆	m3	2. 1				
		分部小计							
		杂物间房顶更换（树脂瓦）							
44	010901001002	树脂瓦屋面	树脂瓦屋面+基层镀锌钢管骨架	m2	59. 4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 厕所及杂物间改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厕所及杂物间改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厕所及杂物间改造

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除及清运建筑垃圾							
1	010103002001	拆除及清运建筑垃圾	建渣外运运距：按3km计	m3	405				
		分部小计							
		墙面粉刷							
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1：2.5水泥砂浆	m2	95.4				
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 刮腻子要求：两遍普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆两遍	m2	95.4				
		分部小计							
		地面硬化							
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 部位：原地面开挖面 2. 密实度：夯实系数大于0.95 3. 工作内容：对原地面开挖面进行碾压夯实，确保硬化地坪素土层压实度满足相关规范要求	m2	218				
5	040202009001	砂砾石垫层	1. 厚度：10cm 2. 石料规格：5～80mm	m2	218				
6	050402002001	现浇混凝土地面	1. 名称：现浇混凝土地面 2. 15m厚C30混凝土 3. 10cm厚天然砂砾基层（见砂砾基层部分） 4. 25cm厚原土	m2	218				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地面开挖（见土方开挖部分） 5. 切缝、清扫、清缝、填灌缝：满足切缝面层板的长宽比宜为 1~1.35，且平面面积不宜大于 25m2 的规范要求 6. 混凝土面层养护						
		分部小计							
		修建围墙							
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	6.08				
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	3.43				
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：外弃土方 2. 运距：按 1km 计	m3	2.65				
10	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比：3:7 灰土 2. 压实系数：95%	m3	0.91				
11	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：现浇砼 C20	m3	0.3				
12	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	1.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010401003002	围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.09				
		分部小计							
		新建盖板水渠							
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土; 2. 挖土深度:2.5m; 3. 放坡比例: 1:0.3	m3	24.2				
15	040201022001	混凝土水渠	1. 断面尺寸:壁厚25cm, 上口净宽40cm, 净高50cm 2. 混凝土等级:C20混凝土 3. 伸缩缝:每5m设置一道伸缩缝(通缝), 沥青木板填缝 4. 其他:包含模板制安、拆除、转运、堆放	m	55				
16	040402016001	预制盖板	1. 规格尺寸:宽0.7m, 厚0.12m 2. 强度等级:C25预制混凝土 3. 其他:含配筋, Φ12以内三级钢; 相邻边沟盖板间用M10砂浆砌缝, 砌缝宽1cm	m	55				
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:外弃土方 2. 运距:按1km计	m3	24.2				
		分部小计							
		埋设 DN200 双壁波纹管							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.95m 3. 管道外壁到沟槽距离：300mm 4. 计算规则：工程量考虑放坡及工作面	m3	78				
19	010201001003	垫层	1. 材料种类及配比：300mm厚3：7灰土 2. 压实系数：夯填，压实系数≥0.97	m3	6				
20	040201020001	垫层	1. 厚度：10cm褥垫层+10cm管壁外侧回填层 2. 材料品种、规格及比例：砂垫层	m3	4				
21	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 SN8 DN200 3. 连接形式：胶圈接口 4. 铺设深度：地坪至管底1.5m 5. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	50				
22	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填，压实系数≥0.97 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方来源、运距：挖方利用	m3	62				
23	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：按1km计	m3	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		安装道牙							
24	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：25cm	m3	6.65				
25	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度：95%	m2	26.6				
26	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土500*300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层 3. 清单工程量：计算300mm工作面	m	76				
27	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	2.85				
		分部小计							
		广场砖铺装							
28	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度：95%	m2	952				
29	050402001001	现浇混凝土垫层	150厚C20混凝土	m2	952				
30	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类：混凝土基层 2. 路面厚度、宽度、材料种类：广场砖铺装，不拼图案 3. 砂浆强度等级：1:2.5水泥砂浆	m2	952				
		分部小计							
		电动伸缩门洞砌筑							
31	010504002001	门洞砌筑	1. 弧形墙 2. 墙体宽度	m	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			120mm 3. 墙洞高1.5m						
		分部小计							
		外墙保温一体板							
32	011001003001	保温墙面	1. 名称：外墙保温一体板 2. 厚度：15mm厚 3. 材质：聚苯乙烯板	m2	1224				
		分部小计							
		电路改造							
33	030411004001	电路改造	1. 原有电路拆除、拆除面修复 2. 刻槽、敷设管线、线槽修复 3. 包括强弱电的改造 3. 包括附属接线盒、插座、开关 4. 包括系统调试	m2	1150				
		分部小计							
		防盗门更换							
34	011610002001	金属门窗拆除	1. 钢制防盗门拆除、清运 2. 拆除面修复 3. 防盗门尺寸：2.2m*1m	樘	7				
35	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸： 2. 门框、扇材质：钢制 3. 钢制防盗门乙级	樘	7				
		分部小计							
		落水管							
36	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品	m	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:DN100 PVC塑料管 2.雨水斗、山墙 出水口品种、规格:塑料材质、 DN100						
		分部小计							
		铁栏杆刷漆							
37	011407003001	栏杆刷面漆	1.底漆:红丹防锈漆一遍 2.面漆:氟碳漆两遍	m2	21				
		分部小计							
		花园苗木栽种							
38	050102005001	苗木栽种	1.种植土换填 2.灌木栽植 3.小乔木栽植 4.苗木养护	项	1				
		分部小计							
		办公楼屋面树脂瓦							
39	010901001001	树脂瓦屋面		m2	135				
		分部小计							
		轻质隔墙							
40	011210001001	轻质隔墙	1.钢龙骨铺设 2.基层15厚阻燃板(基层板面防火涂料单层二遍) 3.墙面面层石膏板	m2	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施改造维修 标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	2.4				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施改造维修

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：基础设施改造维修

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购配置

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		办公桌椅采购							
1	补项	办公桌椅采购	样式和颜色甲方指定	套	20				
		分部小计							
		会议室桌椅采购							
2	补项	会议室桌椅采购	样式和颜色甲方指定	套	20				
		分部小计							
		高杆太阳能广场灯							
3	04B001	路灯基础	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 含预埋件: 0.28*0.28m	个	1				
4	04B002	太阳能路灯购置	太阳能路灯高度8米，一次成型工艺，主杆为钢板卷折焊接成型整体热镀锌灯杆口径60-150MM 法兰280X280X12 LED灯头206珠 太阳板100W 锂电池100AH	盏	1				
		分部小计							
		电动伸缩门							
5	补项	电动伸缩门	1. 含运费 2. 含安装及调试费用	套	1				
		分部小计							
		电热取暖器							
6	补项	电热取暖器	含运费	套	24				
		分部小计							
		网络转换器							
7	补项	网络转换器	满足甲方需求	台	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购配置

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备采购配置

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备采购配置

标段：武阳镇政府业务用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

