

五、已标价工程量清单



西根其格

韩宏伟



jqzfcg2025022800

甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿
克塞县）变更作业设计工程二
标段

工程

投 标 总 价

投 标 人：



韩宏伟



西根其其格

2025年3月24日

投 标 总 价

招 标 人： 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程二标段

投标总价（小写）： 1000369.69

（大写）： 壹佰万零叁佰陆拾玖元陆角玖分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

西根其其格

（签字或盖章）

编 制 人： _____

韩宏伟



（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年3月24 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：红柳湾镇大坝图村围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：红柳湾镇大坝图 标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目
村围栏 （阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010607004002	围栏	1. 规模:22.848 km 2. 部位:红柳湾镇大坝图村 3. 围栏形式:采用7+1型编结网和钢丝混合围栏 4. 围栏规格:规格: 7*1100*600型, 纬线根数7, 网宽1100, 经线间距600, 钢丝公称直径为2.8、2.5、2.5 5. 钢丝技术要求:①钢丝采用双股钢丝;②在200m长度内允许有一处挽结式接头;③钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后, 外层不得开裂, 不能用裸手指触摸;④钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕6圈后, 钢丝不得断裂;④钢丝间距为100mm, 刺距应均匀, 每米长度股线转数为7转, 钢丝距合格率不得低于90% 6. 网围栏编结:①编结网应成卷供货。每卷展开长度不得少于200m或	m	22848	26.6	607756.8		95402.96
本页小计							607756.8		95402.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						607756.8		95402.96	
			100m，两端不含经线长为400—500mm。在长200m编结网中，每根纬线允许有一处挽结式接头，经线不允许有接头；②钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉；③编结网纬线上波距为150±30mm；④每卷编结网都应有标牌，标牌上应注明制造厂名、产品名称、产品规格及标记、制造日期或出厂编号 7. 立柱要求：角钢立柱采用热轧等边角钢制作。各立柱及支撑杆焊接部位应无灰渣、虚焊和烧伤，焊缝应平整；各立柱及支撑杆应涂防锈漆，涂层应均匀，无裸露和明显皱皮。 8. 立柱规格：门柱及角柱：90mm×90mm×8mm，高度2200mm；中立						
本页小计						607756.8		95402.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						607756.8		95402.96	
			<p>柱：70mm×70mm×7mm，高度2200mm；小立柱：40mm×40mm×4mm，高度1900mm；支撑杆：采用直径50mm的焊管，长度2700mm，厚度3.5mm，外部喷涂防锈漆；地锚：40mm×40mm×4mm，根据项目区地形条件其长度可选择为600mm或1000mm。</p> <p>9. 立柱安装：①沿围栏网布设线路设置围栏，每1000米开设一个3米宽动物通道；②通道两边门柱及线路拐弯处角柱用90毫米×90毫米×8毫米的角钢，角钢长2700毫米，打入地下700毫米，门柱和角柱用直径50毫米长2700毫米的电焊钢管支撑，门柱和角柱与支撑钢管支撑电焊连接。每10米设中间柱一根，两中间柱间设一根小立柱，中间柱用70毫</p>						
本页小计						607756.8		95402.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						607756.8		95402.96	
			<p>米×70毫米×7毫米长2200毫米的角钢制作电焊连接支撑钢管，小立柱用40毫米×40毫米×4毫米，长1900毫米的角钢制作，不设支撑钢管； ③门柱、角柱、中间柱、小立柱用锤子垂直地面打入地下，外露尺寸1500毫米左右。门柱、角柱、中间柱、小立柱从顶端开始按200毫米、200毫米、150毫米、180毫米、160毫米的尺寸焊接直径5毫米长10厘米的铁线挂钩7个，编结或铁线挂钩处与角钢焊接 10. 围栏门安装：围栏门为双幅网格式，规格尺寸为1.8m×1.2m×2。门框架采用2.75mm厚、直径25mm的电焊钢管焊接，网格采用20×2mm的扁铁分别焊接6横竖隔档。围栏门应焊接牢固，焊缝平</p>						
本页小计						607756.8		95402.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和堆积表面；每种支撑件和连接件都应挂有标牌，标牌上应注明产品名称和规格。围栏门根据地形需要在主要路口、防洪坝等地按需开设 11. 其他：2022年草原禁牧封育区 12. 备注：具体做法按变更作业设计要求						
2	010607004003	围栏	1. 规模：15.00km 2. 部位：红柳湾镇大地图 3. 围栏形式：采用7+1型编织网和钢丝混合水泥立柱围栏 4. 围栏规格：规格：7*1100*600型，纬线根数7，网宽1100，经线间距600，钢丝公称直径为2.8、2.5、2.5 5. 钢丝技术要求：①钢丝采用双股钢丝；②在200m长度内允许有一处挽结式接头；③钢丝在等于自身直径4倍的芯	m	15000	13.09	196350		47419.86
本页小计							196350		47419.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						196350		47419.86	
			棒上紧密缠绕6圈后, 锌层不得开裂, 不能用裸手指擦掉; 钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕6圈后, 钢丝不得断裂; ④钢丝间距为100mm, 刺距应均匀, 每米长度股线转数为7转, 钢丝距合格率不得低于90% 6. 网围栏编结: ①编结网应成卷供货。每卷展开长度不得少于200m或100m。两端不含经线长为400—500mm。在长200m编结网中, 每根纬线允许有一处扭结或接头, 经线不允许有接头; ②钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后, 锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉; ③编结网纬线上波距为150±30mm; ④每卷编结网都应有标牌, 标牌上应注明制造厂名、产品名称、产品规格及标记、制造						
本页小计						196350		47419.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						196350		47419.86	
			日期或出厂编号 7. 立柱要求:① 小立柱的外表面 应光滑,没有裸 露的玻璃纤维和 钢筋,没有肉眼 可见的贯穿裂纹 ,预留孔不得堵 塞;小立柱的抗 弯强度应能满足 把小立柱入土端 的长600mm部分 固定,使之成为 悬臂梁,在每一 个预留孔处悬挂 5kg重物,在最 大弯矩处无贯穿 裂纹;小立柱的 抗冲击强度应能 满足;当用打桩 器安装小立柱时 ,在小立柱外表 面不得有贯穿裂 纹;②立柱横截 面积偏差为 1cm2,长度偏差 为±2cm;②立 柱内含冷拔钢筋 4根,小立柱内 含钢筋为Φ8mm ,中立柱及角柱 内含钢筋为Φ10 mm,每根柱内有 5根10#铅丝固筋 固定;水泥标号 为425#,混凝土 标号200#,每根 立柱预制挂						
本页小计						196350		47419.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：围栏

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钩的数目及相关尺寸与刺丝围栏和编结网围栏的纬线间距一致 8. 立柱规格：中立柱及角柱规格：160mm×160mm×2200mm；小立柱规格：120mm×120mm×1900mm 9. 立柱安装：①相邻两中立柱的距离为200米；②相邻两小立柱的距离不得超过12米 10. 围栏门安装：围栏门框架用25mm的电焊管 11. 其他：2022年草原禁牧封育区 12. 备注：具体做法按变更作业设计要求						
		分部小计							142822.82
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计							804106.8		142822.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 4 页

项目编码		010607004002		项目名称		围栏		计量单位		m		工程量		22848	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1	钢丝直径(mm) 5以内	t	0.0007	3016.21	6265.46	442.36	30.58%	2.14	4.44	0.31	0.75				
借2-15	厂(库)房钢结构 钢柱安装高度(20m以下) 质量(t) ≤3	t	0.0021	423.86	4149.42	167.12	30.02%	0.91	8.86	0.36	0.38				
借2-34	厂(库)房钢结构 钢支撑安装高度 20m以下	t	0.0011	382.79	3929.64	244.69	30.02%	0.42	4.34	0.27	0.21				
借19-52	金属面油漆 红丹防锈漆一遍其他金属面	100m2	0.0014	253.3	272.82	0	30.02%	0.35	0.38	0.00	0.11				
借19-54	金属面油漆 红丹防锈漆每增加一遍其他金属面	100m2	0.0014	253.3	257.7	0	30.02%	0.35	0.36	0.00	0.11				
补充主材001	双幅网格式围栏门	个	0.0010	0	800	0	30.58%	0.81	0.00	0.00	0.00				
人工费调整				-				-				-			
材料费价差				-				-0.28				-			
机械费调整				-				0.00				-			
人工单价		小计						5.19		18.92		0.94		1.55	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费						13.42							
清单项目综合单价								26.6							
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）
变更作业设计工程二标段

第 2 页 共 4 页

明 细	镀锌铁丝 18~22#	kg	0.0107	5.19	0.06		
	水	m3	0.0032	3.64	0.01		
	钢丝 Φ5以内	kg	0.7229	6.05	4.37		
	低合金钢焊条E43系列	kg	0.0065	5.29	0.03		
	钢丝绳 Φ12.5mm	kg	0.0133	5.52	0.07		
	环氧富锌底漆	kg	0.0046	26.09	0.12		
	铁件	kg	0.0225	5.59	0.13		
	硬垫木	m3	0	1426.1	0		
	千斤顶	台	0.0001	1221.78	0.12		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.0059	4.53	0.03		
	红丹防锈漆	kg	0.048	8.64	0.41		
	油漆溶剂油	kg	0.005	6.2	0.03		
	H型钢	t	0.0024	3967.89	8.33		
	双幅网格式围栏门	个	0.001	800	0.8		
	焊接钢管	t	0.001	4266.00	4.27		
	其他材料费				0.1	—	0.00
	材料费小计			—	18.75	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 3 页 共 4 页

项目编码		010607004003		项目名称		围栏		计量单位		m		工程量		15000	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1	钢丝直径(mm) 5以内	t	0.0007	3016.21	6265.46	442.36	30.58%	2.14	4.44	0.31	0.75				
借4-127-1 换	预制矩形柱 混凝土C20	m3	0.0030	84.07	152.25	21.62	30.02%	0.25	0.46	0.07	0.10				
9-2	圆钢直径(mm) 6-10	t	0.0003	1553.65	3389.44	44.71	30.58%	0.51	1.11	0.01	0.16				
借4-180	预制混凝土构件运输 II类构件 运输距离 20km以内	m3	0.0030	27.78	3.08	128	30.02%	0.08	0.01	0.39	0.14				
借4-202	柱 每根构件体积 6m3以内 汽车式起重机	m3	0.0030	58.84	21.69		30.02%	0.18	0.07	0.11	0.09				
补充主材001	双幅网格式围栏门	个	0.0010	0	800	0	30.58%	0.00	0.80	0.00	0.00				
人工费调整				韩宏伟				0.75	-	-	-				
材料费价差									0.17	-	-				
机械费调整									-	0.00	-				
人工单价		小计				3.91				7.05	0.89	1.23			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日; 一类工115.48元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费								0.8					
清单项目综合单价								13.09							
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称： 围栏

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称： 围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称: 围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称： 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：界桩

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040205018001	界桩	1. 项目名称:PVC界桩 2. 部位:红柳湾镇大坝图村 3. 规格:界桩由PVC制作, 高0.7米, 宽度0.4米, 厚0.12米。地下埋设0.3米, 地上部分0.4米, 正面阴文“仿宋字”雕刻“祁连山北麓项目”, 背面阴文“仿宋字”雕刻“草原界桩”, 碑面整洁, 黄底红字, 字体工整, 无蜂窝, 不褪色, 不翘皮, 无破损 4. 埋设要求:界桩应埋设在确定的线路上, 相邻两界桩的距离为50米, 特殊地段可根据地形条件进行适当的调整 5. 其他:2022年草原生态保育区 6. 备注:具体做法按变更作业设计要求	个	1	31708.8	31708.8		7446.55
		分部小计					31708.8		7446.55
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							31708.8		7446.55
合 计							31708.8		7446.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）
变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

项目编码		040205018001		项目名称		界桩		计量单位		个		工程量		540	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-383	视线诱导器 柱式 轮廓标	100个	0.0100	1378.99	2233.92	1159.95	30.58%	13.79	22.34	11.60	7.76				
人工费调整								3.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计								17.02	22.34	11.60	7.76		
综合工日101.2元/工日		未计价材料费				面根基费				20					
清单项目综合单价								58.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				元	0.034	0.03	0.03							
	沉头螺钉 M16×25				套	2	2.31	2.31							
	PVC界桩				个	1	20	20							
	材料费小计								-	22.34	-	0.00			

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称: 界桩

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称: 界桩

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称：标识牌、宣传牌

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		标识牌							
1	040205004003	标识牌	1. 名称:标识牌 2. 部位:红柳湾镇大坝图村 3. 材质、规格尺寸:标识牌由铝板制作,宽0.5米,长0.6米,白底红字 4. 版面内容:标识牌正面“仿宋字”喷绘“祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目” 5. 挂设要求:标识牌四角打孔,在围栏编结网第3-7道铁丝上用铁丝固定挂设,相邻两个标识牌字的距离为0.5米,相邻两组标识牌的距离为6500米。特殊地段可根据地形条件进行适当的调整 6. 其他:2022年草原禁牧封育区 7. 备注:具体做法按变更作业设计要求	个	6	372.73	2236.38		142.68
		分部小计					2236.38		142.68
		宣传牌							
2	040205004004	宣传牌	1. 名称:宣传牌 2. 部位:红柳湾镇大坝图村 3. 材质、规格尺寸:宣传牌由铝板制作,宽0.5米,长0.6米,白底红字 4. 版面内容:宣	个	6	372.73	2236.38		142.68
本页小计							4472.76		285.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			传牌正面“仿宋字”喷绘“加强草原保护修复维护国家生态安全” 5. 挂设要求:宣传牌四角打孔,在围栏编结网第3-7道铁丝上用铁丝固定挂设,相邻两个宣传牌字的距离为0.5米,相邻两组宣传牌的距离为6600米,要求1组标识牌后间隔10米后挂设1组宣传牌。特殊地段可根据地形条件进行适当的调整 6. 其他:2022年草原禁牧封育区 7. 备注:具体做法按变更作业设计要求							
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 2 页

项目编码		040205004003		项目名称		标识牌		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	336.10	0.00	30.58%	23.78	336.10	0.00	7.28				
人工费调整								5.57	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计								29.35	336.10	0.00	7.28		
综合工日101.2元/工日		未计价材料费				面根基费				300					
清单项目综合单价								372.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	抱箍 U型				套	4.08	4.60	18.77							
	精制六角带帽螺栓 M16×60				套	4.08	4.08	16.81							
	其他材料费				元	0.52	1.00	0.52							
	标志牌				块	1	300	300							
	材料费小计						-	336.10	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 2 页 共 2 页

项目编码		040205004004		项目名称		宣传牌		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	336.10	—	30.58%	23.78	336.10	0.00	—	—	—	7.28	
人工费调整								5.57	—	—	—	—	—	—	
材料费价差								—	0.00	—	—	—	—	—	
机械费调整								—	—	0.00	—	—	—	—	
人工单价		小计				29.35				336.10	0.00	—	7.28		
综合工日101.2元/工日		未计价材料费				—				300	—				
清单项目综合单价								372.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	抱箍 U型				套	4.08	4.60	18.77	—	—					
	精制六角带帽螺栓 M16×60				套	4.08	4.08	16.81	—	—					
	其他材料费				元	0.52	—	0.52	—	—					
	宣传牌				块	1	300	300	—	—					
	材料费小计						—	336.10	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：