肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目工程

投 标 总 价

投 标 人：酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司

（单位盖章）

2025 年 5 月 19 日

投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　　名　称：　肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

投标总价（小写）：　3473313.05

（大写）：　叁佰肆拾柒万叁仟叁佰壹拾叁元零伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　沈建林

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　2025年5月19日

总　说　明

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

一、编制依据

1.《甘肃省施工机械台班费用定额》（DBJD25-48-2013）；

2.《甘肃省市政工程预算定额》（2018地区基价）；

3.肃州区东洞镇道路提升改造工程以工代赈项目实施方案及设计图纸；

二、价差调整

材料及人工价格执行酒泉市住房和城乡建设局《关于发布酒泉市2025年第二期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》（酒市建字【2025】98号文发布的肃州区材料信息指导价，并结合市场询价综合确定。

三、投标文件编制范围

本工程施工图设计范围内的所有施工内容及工程量清单范围内的所有内容。

四、取费类别、规费及税金

1.取费：按三类计取；

2.二次搬运费未计入；

3.规费：按照《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）文件规定执行；

4.税金:税率按照《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价【2019】118号进行调整。

王玉荣

沈建林

王玉荣
B212162000002765
酒泉肃州区建设承建施设有限责任公司
有效期至:2026年5月23日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目	3473313.05		75419.22	87510.54
合计		3473313.05		75419.22	87510.54

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目	3473313.05		75419.22	87510.54
合计		3473313.05		75419.22	87510.54

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程中的暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	2989472.72	
1.1	拆除工程	2120.3	
1.2	路面工程	2921157.67	
1.3	桥梁涵洞工程	12518.4	
1.4	安全设施及预埋管线	53676.35	
1.5	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	109542.47	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	87510.54	—
	其中：社会保险费	63644.03	—
	其中：住房公积金	23866.51	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	286787.32	—
	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)	3,478,312.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:灌溉过水管 3.运距:投标单位自行考虑	m3	6.45	278.93	1799.1		473.1
2	040205019001	减速垄	1.材料品种:拆除原橡胶减速带	m	20	16.06	321.2		200
		分部小计					2120.3		673.1
		路面工程							
3	060104010001	挖路槽	1.土壤类别:一、二类土 2.路槽深度:2以内	m3	8198.5	3.58	29350.63		4302.57
4	040601017001	混凝土路肩	1.构件名称、规格:混凝土路肩 2.混凝土强度等级:C20	m3	412.2	501.61	206763.64		49005.35
5	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚天然砂砾垫层 2.其他:详见设计图纸	m2	20400	10.34	210936		36734.28
6	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:乳化透层油 2.其他:详见设计图纸	m2	11600	3.29	38164		684.4
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:6cm 3.其他:详见设计图纸	m2	11600	68.46	794136		14943.12
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:18cm 3.其他:详见设计图纸	m2	16900	85.54	1445626		215714.62
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:混凝土路面钢筋	t	12.5	5820.74	72759.25		16557.88
本页小计							2799855.82		338615.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.其他:详见设计图纸						
10	060104011001	培路肩	1.土壤类别:土路肩 2.压实厚度:24cm厚	m2	1539.3	19.21	29569.95		19198.46
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:混凝土路缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C25	m3	34	713.3	24252.2		4040.66
12	041001004001	凿毛混凝土路面	1.材质:原混凝土路面凿毛 2.其他:详见设计图纸	m2	11600	6	69600		32959.08
		分部小计					2921157.67		394140.42
		桥梁涵洞工程							
13	040306001001	单孔钢筋混凝土圆管涵	名称：1-1.0钢筋混凝土圆管涵 涵长：1道8m 1.基础:1.砂砾垫层2.M7.5浆砌片石洞口铺砌 2..洞口工程：1.C25帽石2.C25端墙墙身3.C20端墙基础4.C25八字墙墙身5.C20八字墙基础 3.洞身工程：1.C20基础2.C30洞身3.HPB235钢筋 4.部位：支线4 5.其他：详见设计图纸	m	8	723.29	5786.32		191.84
14	040306001002	透水管	1.名称:线外灌溉过水管 2.孔数及孔径:1-0.5m 3.涵长：43m 4.工序：C20洞	m	43	156.56	6732.08		426.76
本页小计							1359407.35		56816.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口截水墙；C20洞口水渠 ；C20砼一字墙墙身；C20砼一字墙基础； C30混凝土管壁；HPB300钢筋 5.其他：详见设计图纸						
		分部小计					12518.4		618.6
		安全设施及预埋管线							
15	040205006001	标线	1.材料品种:热熔剂型反光涂料 2.线型:实线	m2	926.1	56.68	52491.35		2124.84
16	040205019002	减速垄	1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:端头数量2个 3.其他:详见设计图纸	m	20	59.25	1185		218.2
		分部小计					53676.35		2343.04
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							53676.35		2343.04
合　计							2989472.72		397775.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页 共 17 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-84	机械拆除 无筋混凝土	10m3	0.1000	670.76	8.38	294.5	30.58%	67.08	0.84	29.45	29.52
借1-73 *5	装运废渣 机装自卸运距1000m内 单价*5	100m3	0.0100	627.3	0	9701.7	30.58%	6.27	0.00	97.02	31.59
人工费调整								17.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						90.52	0.84	126.47	61.10
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								278.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.84	—	0.00
	材料费小计			—	0.84	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 2 页 共 17 页

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	减速垄	m	1.0000	10	3	0	30.58%	10.00	3.00	0.00	3.06
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.00	3.00	0.00	3.06
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	3	—	0.00
	材料费小计			—	3.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 3 页 共 17 页

项目编码	060104010001	项目名称	挖路槽	计量单位	m3	工程量	8198.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2069.82	30.58%	0.52	0.00	2.12	0.81
人工费调整								0.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.12	0.81
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

中华人民共和国一级注册造价工程师 王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 4 页 共 17 页

项目编码	040601017001	项目名称	混凝土路肩	计量单位	m3	工程量	412.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-341	现浇侧缘(平)石	10m3	0.1000	1188.43	3184.85	0	30.58%	118.84	318.49	0.00	36.34
2-342 换	侧缘(平)石模板	10m2	0.0002	221.65	222.56	0	30.58%	0.04	0.04	0.00	0.01
人工费调整								27.84	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						146.72	318.53	0.00	36.36
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						316.2			
清单项目综合单价								501.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0335	1	0.03		
	水	m3	0.55	3.64	2		
	钢模板	kg	0.0012	5.51	0.01		
	预拌混凝土 C20 C20	m3	1.02	310	316.2		
	其他材料费			—	0.27	—	0.00
	材料费小计			—	318.51	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000002765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 5 页 共 17 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m2	工程量	20400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-179	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 10	100m2	0.0100	180.07	355.45	201.63	30.58%	1.80	3.55	2.05	1.18
人工费调整								0.42	-	-	-
材料费价差								-	1.34	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.22	4.90	2.05	1.18
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	0.1408	1	0.14		
	砂砾 5～80mm					m3	0.1224	38.87	4.76		
	材料费小计							—	4.90	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

中华人民共和国二级注册造价工程师 王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 6 页 共 17 页

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	11600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-228 换	喷洒石油乳化沥青 （粘层）	100m2	0.0100	5.9	167.33	33.74	30.58%	0.06	1.67	0.34	0.12
人工费调整								0.01	-	-	-
材料费价差								-	1.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.07	2.76	0.34	0.12
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0512	1	0.05		
	乳化沥青	kg	0.624	4.201	2.62		
	其他材料费			—	0.03	—	0.00
	材料费小计			—	2.71	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 7 页 共 17 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	11600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-268	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	0.0100	107.34	5079.21	339.02	30.58%	1.07	50.79	3.46	1.39
2-269	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 每增减1	100m2	0.0100	21.48	1015.85	75.76	30.58%	0.21	10.16	0.77	0.30
人工费调整								0.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.59	60.95	4.23	1.69
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						60.6			
清单项目综合单价								68.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0052	1	0.01		
	柴油	t	0.0001	5755.4	0.58		
	AC-13细粒式沥青混凝土	m3	0.0505	1000	50.5		
	AC-13细粒式沥青混凝土	m3	0.0101	1000	10.1		
	材料费小计			—	61.18	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 8 页 共 17 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	16900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-271	混凝土浇筑 厚度(cm) 18	100m2	0.0100	1225.57	6382.49	0	30.58%	12.26	63.82	0.00	3.75
2-283	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.0020	255.35	1028.24	0.88	30.58%	0.51	2.05	0.00	0.16
人工费调整								2.99	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.75	65.88	0.00	3.90
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						63.03			
清单项目综合单价								85.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0408	1	0.04		
	水	m3	0.0261	3.64	0.1		
	钢模板	kg	0.0478	5.51	0.26		
	铁件	kg	0.065	5.59	0.36		
	石油沥青 60～100#	t	0.0003	3581.88	1.07		
	石棉	kg	0.2509	4.37	1.1		
	预拌抗折混凝土 C25 C25	m3	0.191	330	63.03		
	其他材料费			—	0.08	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000002765 福泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至:2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 9 页 共 17 页

	材料费小计			—	66.05	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣
B212162000027765
酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司
有效期至：2020年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 10 页 共 17 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-10	钢筋网片	t	1.0000	1324.63	3563.8	155.49	30.58%	1324.63	3563.80	155.49	452.62
人工费调整								310.16	-	-	-
材料费价差								-	14.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1634.79	3577.84	155.49	452.62
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5820.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	41.2	1	41.2		
	钢筋网片	t	1.03	3433.63	3536.64		
	材料费小计			—	3577.84	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 11 页 共 17 页

项目编码	060104011001	项目名称	培路肩	计量单位	m2	工程量	1539.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-103	整修边坡	100m2	0.0100	1247.22	0	0	30.58%	12.47	0.00	0.00	3.81
人工费调整								2.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.39	0.00	0.00	3.81
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								19.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 12 页 共 17 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m3	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-341	现浇侧缘(平)石	10m3	0.1000	1188.43	5302.85	0	30.58%	118.84	530.29	0.00	36.34
人工费调整								27.83	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						146.67	530.29	0.00	36.34
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						528			
清单项目综合单价								713.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.033	1	0.03		
	水	m3	0.55	3.64	2		
	预拌混凝土 C25 C25	m3	1.6	330	528		
	其他材料费			—	0.25	—	0.00
	材料费小计			—	530.29	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 13 页 共 17 页

项目编码	041001004001	项目名称	凿毛混凝土路面	计量单位	m2	工程量	11600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借SZWXB-4	刨毛路面 小型机械 水泥混凝土	100m2	0.0100	284.13	2.05	116.22	46.15%	2.84	0.02	1.16	1.31
人工费调整								0.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.51	0.02	1.16	1.31
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.02	—	0.00
	材料费小计			—	0.02	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 14 页 共 17 页

项目编码	040306001001	项目名称	单孔钢筋混凝土圆管涵	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.0045	392.37	639.88	18.96	46.15%	1.77	2.88	0.09	0.81
5-22	管道(渠)基础 现浇管座 混凝土	10m3	0.0030	1234.1	3225.35	0	46.15%	3.70	9.68	0.00	1.71
5-80	混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 1000	100m	0.0100	1851.45	65650	1050.91	46.15%	18.51	656.50	10.85	8.54
人工费调整								5.61	-	-	-
材料费价差								-	2.64	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.59	671.70	10.93	11.07
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						665.99			
清单项目综合单价								723.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.117	1	0.12		
	水	m3	0.0212	3.64	0.08		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0306	310	9.49		
	钢筋混凝土管 DN1000	m	1.01	650	656.5		
	其他材料费			—	5.52	—	0.00
	材料费小计			—	671.7	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 15 页 共 17 页

项目编码	040306001002	项目名称	透水管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.0045	392.37	639.88	18.96	46.15%	1.77	2.88	0.09	0.81
5-22	管道(渠)基础 现浇管座 混凝土	10m3	0.0030	1234.1	3225.35	0	46.15%	3.70	9.68	0.00	1.71
5-73	混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 300	100m	0.0100	445.67	12300	139.39	46.15%	4.46	123.00	1.45	2.06
人工费调整								2.32	-	-	-
材料费价差								-	2.64	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.25	138.20	1.54	4.58
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						132.49			
清单项目综合单价								156.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.117	1	0.12		
	水	m3	0.0212	3.64	0.08		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0306	310	9.49		
	钢筋混凝土管 DN300	m	1.025	120	123		
	其他材料费			—	5.52	—	0.00
	材料费小计			—	138.20	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建设承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 16 页 共 17 页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	926.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-387	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.0100	229.44	7828.82	332.9	30.58%	2.29	78.29	3.41	1.74
人工费调整								0.54	-	-	-
材料费价差								-	-29.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.83	48.69	3.41	1.74
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								56.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	1.1159	1	1.12		
	底漆	kg	0.2386	12.23	2.92		
	热熔标线涂料	kg	4.5	9.4	42.3		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.4	5.9	2.36		
	材料费小计			—	48.69	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

综合单价分析表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 17 页 共 17 页

项目编码	040205019002	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-413	减速垄	m	1.0000	10.91	42.45	0	30.58%	10.91	42.45	0.00	3.34
人工费调整								2.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.46	42.45	0.00	3.34
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						28.6			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.2	1	0.2		
	减速垄	m	1.01	28.32	28.6		
	其他材料费			—	13.65	—	0.00
	材料费小计			—	42.45	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

沈建林

王玉荣 B212162000027765 酒泉肃州区建投承建建设有限责任公司 有效期至：2026年5月23日

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.84	4430.22			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.15	6065.18			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	6.97	36760.28			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.41	12710.51			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.61	13765.33			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32	1687.70			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	9335.11			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	474.67			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	12341.33			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	2373.33			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	9598.81			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					109542.47			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合　计	0		

注：材料、工程设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

沈建林

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第　1　页　共　1　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　标段：肃州区东洞镇道路改造提升工程以工代赈项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	87510.54		87510.54
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	397775.16	16	63644.03
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	397775.16	6	23866.51
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	3186525.73	9	286787.32
合　计					374297.86

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

表-13