

甘肃机电职业技术学院试验基地基础设施提升改造项目工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
1	10101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 以内	m3	4320	
2	10103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	741.4	
3	10103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:0.1km 以内	m3	3578.6	
4	10101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 以内 3. 部位:挡土墙	m3	66	
5	10501001001	垫层	1. 混凝土种类:现场集中拌合 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:挡土墙基础	m3	3.8	
6	10403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	42.18	
7	10103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	33.6	
8	40501001001	混凝土管	1. 规格:Φ400 钢筋混凝土管 2. 接口方式:平口式	m	9	
9	41001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无筋混凝土	m3	19.35	

			2. 强度等级:C20 3. 部位: 原路面 4. 垃圾外运: 3km			
10	40201001001	预压地基	路床碾压夯实, 压实系数 $\geq 95\%$	m2	10400	
11	40203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类: 现场集中拌合 4. 混凝土倒运 5. 每 5m 切缝一道 6. 每 100m 安装聚乙烯泡沫塑料板伸缩缝	m2	10400	
12	04B001	培路肩	1. 厚度:35cm, 宽 30cm	m2	1560	
13	01B001	栅栏制作安装	1. 与村庄道路连接处制作安装栅栏, 2. 长 4.5m, 高 0.5m, 3. DN100 钢管焊接制作。	项	1	
14	05B001	实习实训基地指示牌	在实习实训基地入口处制作安装指示牌 1 个 1. 长 1.2m, 宽 0.6m 2. 铝合金指示牌, DN80 钢管支架,	项	1	
		措施项目				
15	11701002001	外脚手架		m2	70.3	
16	11705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	