嘉峪关市2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目成交公告

一、项目编号：JYGQTJY2025007JC

二、项目名称：嘉峪关市2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

三、中标（成交）信息：

供应商名称：嘉峪关恒禾园林科技有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路13号

中标（成交）金额：305.128715万元

四、主要标的信息（工程类）：

项目名称：嘉峪关市2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

计划工期：104日历天

计划开工日期：2025年04月16日

计划竣工日期：2025年07月28日

项目经理：王海刚

职业资格证书：62202013032229

施工范围：完成退化防护林修复3300亩，其中：峪泉镇215.7亩，新城镇2454.7亩，文殊镇629.6亩。通过采取补植、间伐、截干更新、平茬复壮、灌溉等措施，增强退化林地生态防护功能。（具体内容以工程量清单为准）

五、评审专家名单：

汪伟录、丁永强、关雅楠（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

与采购人友好协商，本项目招标代理费由中标人承担，代理服务费：21350元。由中标人在领取中标通知书时向代理公司一次性支付。

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无。

九、对本次招标提出询问、异议及投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息（异议渠道）

名称：嘉峪关市林业和草原局

地址：嘉峪关市文昌路 235 号

联系方式：15193497995

2.采购代理机构信息（异议渠道）

名 称：甘肃希恒工程管理咨询有限公司

地址：嘉峪关市河西商务大厦 213 号

联系方式：18193774646

3.项目联系方式

项目联系人：骆婧芳

电 话：18193774646

4.行业监管单位（投诉渠道）

名 称：嘉峪关市财政局

地 址：嘉峪关市迎宾西路 520 号

联系方式：0937-6283693

5.线上质疑投诉渠道：

甘肃政务服务网：

https://zwfw.gansu.gov.cn/szgs/sxcx/deptitem/showIndex.do?deptCode=1162020001390835XC&areaCode=620200000000

或嘉峪关市公共资源交易网：

http://120.27.242.171:8091/Accounts/Login

十、评标委员会打分及排序情况：

排名	供 应 商 名 称	得分
1	嘉峪关恒禾园林科技有限公司	93.08
2	甘肃紫玉建设工程有限公司	89.00
3	甘肃瑞浩泽园林绿化工程有限责任公司	78.80
4	甘肃云叶园林绿化工程有限公司	75.74

十一、否决投标原因：无

十二、附件：

附件 1、供应商报价表

2025年中央财政“三北”工程
林草湿荒一体化保护修复项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封—3

投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　　名　称：　2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

投标总价（小写）：　3051287.15

（大写）：　叁佰零伍万壹仟贰佰捌拾柒元壹角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	3051287.15		42934.24	34914.91
合计		3051287.15		42934.24	34914.91

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	退化乔木林	2599751.23		27775.9	22587.87
2	退化灌木林	451535.92		15158.34	12327.04
合计		3051287.15		42934.24	34914.91

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	2331915.88	
1.1	乔木补植修复	293799.1	
1.2	乔木采伐修复	461898	
1.3	乔木皆伐更新	105261.91	
1.4	乔木截干更新	232134	
1.5	乔木修枝	919128	
1.6	乔木灌溉	292545	
1.7	乔木林下清理	22149.87	
1.8	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	30589.12	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	22587.87	—
	其中：社会保险费	16427.54	—
	其中：住房公积金	6160.33	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	214658.36	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		2,599,751.23	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		乔木补植修复							
1	050102001001	栽植大果沙枣	1.种类:大果沙枣 2.胸径或干径:地径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥1m 4.苗木质量II级以上 5.栽植方式:1株/穴，栽植密度详见设计文件 6.养护期:3年 7.其他:包含保水剂、生根粉、整地机械台班等	株	11236	17.33	194719.88		47753
2	050102001002	栽植新疆杨	1.种类:新疆杨 2.胸径或干径:胸径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥2m 4.苗木质量：II级以上 5.栽植方式:1株/穴，栽植密度详见设计文件 6.养护期:3年 7.其他:包含保水剂、生根粉、整地机械台班等	株	4686	15.33	71836.38		19915.5
3	050102001003	栽植刺槐	1.种类:刺槐 2.胸径或干径:地径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥1m 4.栽植方式:1株/穴，栽植密度详见设计文件 5.苗木质量：II级以上 6.养护期:3年 7.其他:包含保	株	828	11.33	9381.24		3519
本页小计							275937.5		71187.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 12 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水剂、生根粉、整地机械台班等						
4	050102001004	栽植柽柳	1.种类:柽柳 2.胸径或干径:地径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥0.5m 4.栽植方式:2株/穴，栽植密度详见设计文件 5.苗木质量：II级以上 6.养护期:3年 7.其他:包含保水剂、生根粉、整地机械台班等	株	1292	13.1	16925.2		4392.8
5	050102001005	栽植线柳	1.种类:线柳 2.胸径或干径:地径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥0.5m 4.栽植方式:2株/穴，栽植密度详见设计文件 5.苗木质量：II级以上 6.养护期:3年 7.其他:包含保水剂、生根粉、整地机械台班等	株	612	9.7	5936.4		2080.8
		分部小计					298799.1		77661.1
		乔木采伐修复							
6	050101001001	采伐乔木	1.采伐方式:人机配合、择伐，齐地采伐，部分补植区挖除根部 2.采伐树种及胸径:详见设计文件	株	25661	18	461898		
本页小计							484759.6		6473.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 73 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.采伐剩余物处理						
		分部小计					461898		
		乔木皆伐更新							
7	050101001002	皆伐 新疆杨	1.采伐方式:人机配合、皆伐，齐地采伐，补植区挖除根部 2.采伐树种及胸径:详见设计文件 3.采伐剩余物处理	株	4016	20	80320		
8	050102001006	栽植新疆杨	1.种类:新疆杨 2.胸径或干径:地径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥2m 4.苗木质量II级以上 5.栽植方式:1株/穴，栽植密度详见设计文件 6.养护期:3年 7.其他:包含保水剂、生根粉、整地机械台班等	株	1627	15.33	24941.91		6914.75
		分部小计					105261.91		6914.75
		乔木截干更新							
9	05B001	乔木截干更新	1.截干方式:人机配合2.截干高度：距地2±0.2m，部分距地3±0.2m，详见设计文件 3.截干伤口保护 4.剩余物处理 5.养护期:3年	株	11054	21	232134		
		分部小计					232134		
		乔木修枝							
本页小计							337395.91		6914.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	05B002	乔木修枝	1.名称:乔木修枝 2.修枝方式:人机配合 3.剩余物处理	株	262608	3.5	919128		
		分部小计					919128		
		乔木灌溉							
11	05B003	乔木灌溉	1.名称:乔木灌溉 2.灌溉频次：4次/年，共3年； 3.灌溉定额430方/亩，使用生态用水配额灌溉； 4.既有灌溉渠系简易整修	亩	2167	135	292545		
		分部小计					292545		
		乔木林下清理							
12	05B004	乔木林下清理	1.名称:乔木林下清理 2.清理对象：林下非落叶杂物清理 3.清理物运出或就地粉碎抛撒分散掩埋	亩	1206.42	18.36	22149.87		18096.3
		分部小计					22149.87		18096.3
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							1233822.87		18096.3
合　计							2331915.88		102672.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页 共 12 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植大果沙枣	计量单位	株	工程量	11236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-104	栽植乔木（裸根） 胸径在（4cm以内）	株	1.0000	4.25	0.08	0	22.37%	4.25	0.08	0.00	0.95
补充主材001	栽植大果沙枣	株	1.0000	0	11	0	22.37%	0.00	11.00	0.00	0.00
人工费调整								1.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.30	11.08	0.00	0.95
综合工日106元/工日		未计价材料费						11			
清单项目综合单价								17.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.085	0.9	0.08		
	栽植大果沙枣	株	1	11	11		
	材料费小计			—	11.08	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 2 页 共 12 页

项目编码	050102001002	项目名称	栽植新疆杨	计量单位	株	工程量	4686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-104	栽植乔木（裸根） 胸径在（4cm以内）	株	1.0000	4.25	0.08	0	22.37%	4.25	0.08	0.00	0.95
补充主材002	栽植新疆杨	株	1.0000	0	9	0	22.37%	0.00	9.00	0.00	0.00
人工费调整								1.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.30	9.08	0.00	0.95
综合工日106元/工日		未计价材料费						9			
清单项目综合单价								15.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.085	0.9	0.08		
	栽植新疆杨	株	1	9	9		
	材料费小计			—	9.08	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 3 页 共 12 页

项目编码	050102001003	项目名称	栽植刺槐	计量单位	株	工程量	828

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-104	栽植乔木（裸根） 胸径在（4cm以内）	株	1.0000	4.25	0.08	0	22.37%	4.25	0.08	0.00	0.95
补充主材005	栽植刺槐	株	1.0000	0	5	0	22.37%	0.00	5.00	0.00	0.00
人工费调整								1.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.30	5.08	0.00	0.95
综合工日106元/工日		未计价材料费						5			
清单项目综合单价								11.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.085	0.9	0.08		
	栽植刺槐	株	1	5	5		
	材料费小计			—	5.08	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 4 页 共 12 页

项目编码	050102001004	项目名称	栽植柽柳	计量单位	株	工程量	1292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-125	栽植灌木(裸根) 冠丛高在(100cm以内)	株	1.0000	3.4	0.1	0	22.37%	3.40	0.10	0.00	0.76
补充主材003	栽植柽柳	株	1.0000	0	8	0	22.37%	0.00	8.00	0.00	0.00
人工费调整								0.84	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.24	8.10	0.00	0.76
综合工日106元/工日		未计价材料费						8			
清单项目综合单价								13.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.115	0.9	0.1		
	栽植柽柳	株	1	8	8		
	材料费小计			—	8.10	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 5 页 共 12 页

项目编码	050102001005	项目名称	栽植线柳	计量单位	株	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-125	栽植灌木(裸根) 冠丛高在(100cm以内)	株	1.0000	3.4	0.1	0	22.37%	3.40	0.10	0.00	0.76
补充主材004	栽植线柳	株	1.0000	0	4.6	0	22.37%	0.00	4.60	0.00	0.00
人工费调整								0.84	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.24	4.70	0.00	0.76
综合工日106元/工日		未计价材料费						4.6			
清单项目综合单价								9.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.115	0.9	0.1		
	栽植线柳	株	1	4.6	4.6		
	材料费小计			—	4.70	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 6 页 共 12 页

项目编码	050101001001	项目名称	采伐乔木	计量单位	株	工程量	25661

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	采伐乔木	株	1.0000	0	18	0	22.37%	0.00	18.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	18.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采伐乔木	株	1	18	18		
	材料费小计			—	18.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 7 页 共 12 页

项目编码	050101001002	项目名称	皆伐 新疆杨	计量单位	株	工程量	4016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	皆伐 新疆杨	株	1.0000	0	20	0	22.37%	0.00	20.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	20.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	皆伐 新疆杨	株	1	20	20		
	材料费小计			—	20.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 8 页 共 12 页

项目编码	050102001006	项目名称	栽植新疆杨	计量单位	株	工程量	1627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-104	栽植乔木（裸根） 胸径在（4cm以内）	株	1.0000	4.25	0.08	0	22.37%	4.25	0.08	0.00	0.95
补充主材002	栽植新疆杨	株	1.0000	0	9	0	22.37%	0.00	9.00	0.00	0.00
人工费调整								1.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.30	9.08	0.00	0.95
综合工日106元/工日		未计价材料费						9			
清单项目综合单价								15.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.085	0.9	0.08		
	栽植新疆杨	株	1	9	9		
	材料费小计			—	9.08	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 9 页 共 12 页

项目编码	05B001	项目名称	乔木截干更新	计量单位	株	工程量	11054

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	乔木截干更新	株	1.0000	0	21	0	22.37%	0.00	21.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							0.00	21.00	0.00	0.00
	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乔木截干更新	株	1	21	21		
	材料费小计			—	21.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 10 页 共 12 页

项目编码	05B002	项目名称	乔木修枝	计量单位	株	工程量	262608

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	乔木修枝	株	1.0000	0	3.5	0	22.37%	0.00	3.50	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							0.00	3.50	0.00	0.00
	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								3.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乔木修枝	株	1	3.5	3.5		
	材料费小计			—	3.50	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 11 页 共 12 页

项目编码	05B003	项目名称	乔木灌溉	计量单位	亩	工程量	2167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	乔木灌溉	亩	1.0000	0	135	0	22.37%	0.00	135.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							0.00	135.00	0.00	0.00
	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								135			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乔木灌溉	亩	1	135	135		
	材料费小计			—	135.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 12 页 共 12 页

项目编码	05B004	项目名称	乔木林下清理	计量单位	亩	工程量	1206.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	乔木林下清理	亩	1.0000	15	0	0	22.37%	15.00	0.00	0.00	3.36
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							15.00	0.00	0.00	3.36
	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								18.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313	1348.09			
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911	1962.06			
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82	15216.01			
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524	4644.89			
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874	3977.52			
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	627.33			
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55	564.70			
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19	2248.52			
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计					30589.12			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：退化乔木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	382290.8	
1.1	灌木补植	202044.8	
1.2	灌木平茬（含林下清理）	27291	
1.3	泥沟村灌木灌溉	61411.5	
1.4	新城村灌木灌溉	91543.5	
1.5	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	19635.3	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	12327.04	—
	其中：社会保险费	8965.12	—
	其中：住房公积金	3361.92	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	37282.78	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		451,535.92	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第几页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		灌木补植							
1	050102001007	栽植柽柳	1.种类:柽柳 2.胸径或干径:地径≥2cm 3.株高、冠径:定干≥0.5m 4.栽植方式:2株/穴，栽植密度详见设计文件 5.苗木质量：II级以上 6.养护期:3年 7.其他:包含保水剂、生根粉、整地机械台班等	株	16480	12.26	202044.8		56032
		分部小计					202044.8		56032
		灌木平茬（含林下清理）							
2	05B005	灌木平茬（含林下清理）	1.名称:灌木平茬复壮 2.修枝方式:人机配合 3.平茬比例：20%，详见设计文件 4.剩余物处理	亩	90.97	300	27291		
		分部小计					27291		
		泥沟村灌木灌溉							
3	05B006	泥沟村灌木灌溉	1.名称:泥沟村灌木灌溉 2.灌溉频次：4次/年，共3年 3.灌溉定额160方/年，使用生态用水配额灌溉 4.包括既有灌溉渠系的简易整理	亩	454.9	135	61411.5		
		分部小计					61411.5		
		新城村灌木灌							
本页小计							290747.3		56032

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		溉							
4	05B007	新城村灌木灌溉	1.名称:新城村灌木灌溉 2.灌溉频次：4次/年，共3年 3.灌溉定额160方/年，使用生态用水配额灌溉 4.包括既有灌溉渠系的简易整理，铺设厚度1.0mm防渗膜	亩	678.1	135	91543.5		
		分部小计					91543.5		
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							91543.5		
合　计							382290.8		56032

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页 共 4 页

项目编码	050102001007	项目名称	栽植柽柳	计量单位	株	工程量	16480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-125	栽植灌木(裸根) 冠丛高在(100cm以内)	株	1.0000	3.4	0.1	0	22.37%	3.40	0.10	0.00	0.76
补充主材003	栽植柽柳	株	1.0000	0	8	0	22.37%	0.00	8.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.40	8.10	0.00	0.76
综合工日85元/工日		未计价材料费						8			
清单项目综合单价								12.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.115	0.9	0.1		
	栽植柽柳	株	1	8	8		
	材料费小计			—	8.10	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 2 页 共 4 页

项目编码	05B005	项目名称	灌木平茬（含林下清理）	计量单位	亩	工程量	90.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	灌木平茬（含林下清理）	亩	1.0000	0	300	0	22.37%	0.00	300.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	300.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								300			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灌木平茬（含林下清理）	亩	1	300	300		
	材料费小计			—	300.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 3 页 共 4 页

项目编码	05B006	项目名称	泥沟村灌木灌溉	计量单位	亩	工程量	454.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	泥沟村灌木灌溉	亩	1.0000	0	135	0	22.37%	0.00	135.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	135.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								135			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泥沟村灌木灌溉	亩	1	135	135		
	材料费小计			—	135.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 4 页 共 4 页

项目编码	05B007	项目名称	新城村灌木灌溉	计量单位	亩	工程量	678.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	新城村灌木灌溉	亩	1.0000	0	135	0	22.37%	0.00	135.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	135.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								135			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新城村灌木灌溉	亩	1	135	135		
	材料费小计			—	135.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001007	环境保护费	人工费	1.313	735.70			
2	050405001008	文明施工费	人工费	1.911	1070.77			
3	050405001009	安全施工费	人工费	14.82	8303.94			
4	050405001010	临时设施费	人工费	4.524	2534.89			
5	050405001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874	2170.68			
6	050405001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611	342.36			
	二	其他总价措施项目						
7	050405002002	夜间施工增加费	人工费	2.23	1249.51			
8	050405004002	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008002	已完工程及设备保护费	人工费	0.06	33.62			
10	050405005002	冬雨季施工增加费	人工费	2.96	1658.55			
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55	308.18			
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19	1227.10			
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计					19635.30			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：退化灌木林　　标段：2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

附件 2、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 嘉峪关市林业和草原局 （单位名称）的 嘉峪关市 2025 年中央财政“三北 ”工程林草湿荒一体化保护修复项目 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 嘉峪关市 2025 年中央财政“三北 ”工程林草湿荒一体化保护修复项目 （标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 嘉峪关恒禾园林科技有限公司 （企业名称），从业人员 28 人，营业收入为 2622.54 万元，资产总额为 2084.32 万元，属于 小型企业 ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：嘉峪关恒禾园林科技有限公司

日 期： 2025 年 4 月 14 日

附件 3、嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

信用承诺函

附件：

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致：嘉峪关市林业和草原局、甘肃希恒工程管理咨询有限公司（采购单位或代理机构）

单位名称：嘉峪关恒禾园林科技有限公司

统一社会信用代码：91620200MA72Q6CW81

法定代表人：何习斌

联系人：王海刚

联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 13 号

联系电话：18894042419

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则，依法诚信经营，坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件，包括：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位（盖章）：嘉峪关恒禾园林科技有限公司

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：2025 年 4 月 14 日

2025 年 4 月 14 日