部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号：ymzfcg202502130006
标 段 编 号 ：ymzfcg202502130006-1
项 目 名 称 ：玉门市第一中学办学能力提升项目-校园文化建设项目（二次）
采 购 人 ：玉门市第一中学
代 理 机 构 ：甘肃恒川工程管理有限公司

2025年 02月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 工程图纸

第八章 工程量清单

第九章 政府采购项目供应商满意度问卷

附件：

1.“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册

2.“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 投标邀请

甘肃恒川工程管理有限公司受玉门市第一中学委托，对玉门市第一中学办学能力提升项目-校园文化建设项目（二次）以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1.招标文件编号：ymzfcg202502130006

2.招标内容：

玉门市第一中学办学能力提升项目-校园文化建设项目（二次）。（具体内容详见招标文件工程量清单）。

3.项目预算： 488.025832万元　标包ymzfcg202502130006-1采购预算： 488.025832万元　**最高限价：488.025832万元**

4.投标人资格要求

（1）营业执照、开户银行许可证或基本存款账户信息：投标人具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、开户银行许可证或基本存款账户信息；

（2）企业资质：投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人，须具有主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质及有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金方面具备相应能力。

（3）人员资质：承建本项目的建造师（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册资格证书和有效的安全生产考核合格证（B证），本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称；本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、材料员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证（持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证书的人员可不再提供安全岗位合格证书）；

（4）良好的财务状况：投标人须提供良好的财务状况（2023年度或2024年度财务审计报告），新注册不足一年的公司需提供近期（近一个月）开户银行出具的资信证明；

（5）依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员）2024年7月至2025年2月期间连续3个月依法缴纳的社会养老保险缴费凭证复印件（复印件须加盖投

标单位印章）附项目班子成员（含身份证号）社保花名册原件加盖社保部门印章和投标单位印章；已退休人员须提供退休证书；

（6）依法缴纳税收的证明材料：投标人须提供2024年7月至2025年2月期间连续3个月依法缴纳税收的证明材料（投标人须提供依法缴纳税收的凭据，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税证明）；

（7）3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函：投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函（格式自拟）；

（8）信用证明材料：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可，查询时间自本项目公告发布之日起至投标截止时间前，如为外省企业则不提供“信用甘肃”网站查询结果）。

5.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：自公告发布之日至2025年3月6日 15点00分前

社会公众可通过酒泉市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与酒泉市公共资源交易活动的潜在投标人需先在酒泉市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6.信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与酒泉市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在酒泉市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过酒泉市公共资源交易网浏览公告，（酒泉市公共资源交易网：https://www.ggzyjypt.com.cn）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录酒泉市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要

投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7.投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8.公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9.开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10.项目联系人姓名及电话：

采购人：玉门市第一中学

地址：玉门市新市区

邮编：735211

联系人：郑学俭

联系电话：13830750976

代理机构：甘肃恒川工程管理有限公司

地址：玉门市新市区北门巷1051号

邮编：735211

联系人：陆晓波

联系电话：13830705810

监督单位：玉门市政府采购事务中心

联系人：黄晓阳

联系电话：0937-3338100

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准）

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	玉门市第一中学办学能力提升项目-校园文化建设项目（二次）
1.1	招标文件编号	ymzfcg202502130006
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：玉门市第一中学 地 址：玉门市新市区 联系人：郑学俭 联系电话：13830750976
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃恒川工程管理有限公司 地址：玉门市新市区北门巷1051号 联系人：陆晓波 联系电话：13830705810
4.1	投标人的资格条件	（1）营业执照、开户银行许可证或基本存款账户信息：投标人具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、开户银行许可证或基本存款账户信息； （2）企业资质：投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人，须具有主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质及有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金方面具备相应能力。

		（3）人员资质：承建本项目的建造师（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册资格证书和有效的安全生产考核合格证（B证），本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称；本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、材料员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证（持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证书的人员可不再提供安全岗位合格证书）； （4）良好的财务状况：投标人须提供良好的财务状况（2023年度或2024年度财务审计报告），新注册不足一年的公司需提供近期（近一个月）开户银行出具的资信证明； （5）依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员）2024年7月至2025年2月期间连续3个月依法缴纳的社会养老保险缴费凭证复印件（复印件须加盖投标单位印章）附项目班子成员（含身份证号）社保花名册原件加盖社保部门印章和投标单位印章；已退休人员须提供退休证书； （6）依法缴纳税收的证明材料：投标人须提供2024年7月至2025年2月期间连续3个月依法缴纳税收的证明材料（投标人须提供依法缴纳税收的凭据，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税证明）； （7）3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函：投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函（格式自拟）； （8）信用证明材料：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购

		严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可，查询时间自本项目公告发布之日起至投标截止时间前，如为外省企业则不提供“信用甘肃”网站查询结果）。
5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
9	中小企业扶持政策	1.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供

			应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4.投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7.1..根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4.投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合

		体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7.根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(甘财采【2022】16号)文件规定，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

19.3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后90天
25.1	电子投标文件份数	**固化的电子投标文件1份（含电子“开标一览表”1份）和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。** **注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。**
25.4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统 ”（网址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告

28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费	依据甲乙双方签订的招标代理协议执行。
49.1	中标通知书领取	现场领取或邮寄

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。	
其他补充内容	一、本项目使用甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统进行开标。二、投标人需在一网通办系统进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。三、本次采购采用不见面网上开标，仅需在线递交电子标书，投标结束后，所有投标供应商需提供纸质版标书3份，具体要求详见须知前附表 。本项目不要求供应商提供任何资质原件，电版投标文件内一切证明资料的真伪其他性，由供应商自行承担,若被查出与实际情况不符弄虚作假，将取消补充中标资格。四、文件要求如有不一致之处，以投标人须知前附表为内容准。五、评标委员会构成：5人，其中:采购人代表1人，评审专家4人，从评标专家库中随机抽取。【说明】按照《中华人民共和国招标投标法》中华人民共和国主席令（九届第21号）第四十七条：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。六、其他要求：1、招标文件涉及要求的资质原件不需要提供纸质版，所有相关证书、证件、证明的原件的扫描件装入投标文件；2、供应商应当对其所提交证明材料的真实性、有效性负责并作出承诺同时接受社会监督。3.资格证明材料和项目管理机构人员证件如有虚假，供应商将对其行为承担相应的责任，招标人将在资格审查结束后对供应商的资格证明材料、项目管理机构人员进行核实，参与项目的供应商也可进行监督，一经发现虚假，取消投标资格，并报告有关部门按照相关法律法规要求进行处理。4.同一集团或总公司等组织连同其下属的绝对控股单位（如全资或控股子公司等）只能由一家参加投标，否则，一经查实，将对该一集团或总公司等连同其下属单位一并拒绝投标；5.凡两家或以上公司为同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目同一包的投标活动，一经发现，将对此两家或以上公司均按无效投标处理。6.投标人按照中标价签订合同。7.本项目不允许转包和分包，更不允许投标单位挂靠或借用他人资质进行投标，如发现有此违规行为，采购人有权中止合同，一切责任由中标人自负。8.本次招标，采购人及采购代理机构对投标人不作任何经济补

	偿，对未中标人不作任何说明。9.采购人、采购代理机构不解释中标或落标原因，不退还投标文件。七、（一）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（二）提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提 出。（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.质疑项目的名称、编号；2.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；3.事实依据；4.必要的法律依据；5.提出质疑的日期；（四）澄清或质疑函递交地点：玉门市新市区北门巷1051号；联系人：陆晓波； 联系方式：13830705810；
评审过程澄清、谈判、述标等视频会议操作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login

一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目采购。

2.有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”(以下简称代理机构)。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和 “代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

（7）联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8.关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号）范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14.招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）电子投标文件格式；

（4）采购项目需求；

（5）评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）工程图纸；

（8）工程量清单。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15.招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16.要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17.投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责

任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18.电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19.投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20.投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21.投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22.技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23.商务响应文件

23.1投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；

（3）商务响应表；

（4）中小企业有关证明材料；

（5）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24.投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25.电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份（内含电子“开标一览表”1份），并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件及“开标一览表”应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26.电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27.电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28.开标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29.资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30.评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31.对电子投标文件的审查和响应性的确定

31.1 电子投标文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章；

（2）投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标；

（3）招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件；（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

（4）国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准；（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不

进行评审。）

（5）采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

（6）采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：

①不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制；

②不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人；

④不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异；

⑤不同投标人的电子投标文件是否相互混装；

⑥其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

（2）对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价＝总投标报价-小型和微型企业的总投标报价x投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理

的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

（1）最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2）中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35.其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任

何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36.废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的电子投标文件相互混装。

38.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他

采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39.中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网上公告中标结果。 中标公告期限为1个工作日。

40.中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42.签订合同

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43.合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44.履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45.合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46.询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47.质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理:

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

（3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；

（4）未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（6）其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：玉门市新市区北门巷1051号

九、其他规定

48.采购代理服务费

48.1 依据甲乙双方签订的招标代理协议执行。

49.中标通知书

49.1 现场领取或邮寄

50.投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人：_____

招标代理机构:_____

投标人名称（ 加盖公章）：_____

投标人详细地址：_____

投标人联系电话：_____

投标人统一社会信用代码：_____

年_____月_____

目录

第一部分 资格证明文件

一、 ……（页码）
二、 ……
三、 ……
四、 ……

第二部分 商务技术文件

一、 ……（页码）
二、 ……
三、 ……
四、 ……
五、 ……

第一部分 资格证明文件

1. 营业执照、开户银行许可证或基本存款账户信息：投标人具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、开户银行许可证或基本存款账户信息；

2. 企业资质：投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人，须具有主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质及有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金方面具备相应能力。

3. 人员资质：承建本项目的建造师（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册资格证书和有效的安全生产考核合格证（B证），本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称；本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、材料员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证（持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证书的人员可不再提供安全岗位合格证书）；

4. 良好的财务状况：投标人须提供良好的财务状况（2023年度或2024年度财务审计报告），新注册不足一年的公司需提供近期（近一个月）开户银行出具的资信证明；

5. 依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员）2024年7月至2025年2月期间连续3个月依法缴纳的社会养老保险缴费凭证复印件（复印件须加盖投标单位印章）附项目班子成员（含身份证号）社保花名册原件加盖社保部门印章和投标单位印章；已退休人员须提供退休证书；

无违法记录声明（格式）

采购人名称：_____

本投标人现参与_____项目（招标文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年　　月　　日

6. 依法缴纳税收的证明材料：投标人须提供2024年7月至2025年2月期间连续3个月依法缴纳税收的证明材料（投标人须提供依法缴纳税收的凭据，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税证明）；

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：　　年　　月　　日

经营期限：

经营范围：_____主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

法定代表人授权书(授权代表参加投标)

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（招标文件编号:_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

7. 3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函：投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函（格式自拟）；

8. 信用证明材料：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可，查询时间自本项目公告发布之日起至投标截止时间前，如为外省企业则不提供“信用甘肃”网站查询结果）。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1.所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2.提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3.资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4.依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5.“投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。

第二部分 商务技术文件

(一)投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了(项目名称）的招标文件（ 招标文件编号 ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3.我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期___日内撤回投标文件。

4.我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7.我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址 ：

邮政编码 ：

联系电话 ：

传 真 ：

日 期 ： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。

(二)中小企业有关证明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期： 年 月 日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明

材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(三)联合协议（如有）

致_____(采购人名称)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

说明：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(四)开标一览表

投标人名称：

项目名称：玉门市第一中学办学能力提升项目-校园文化建设项目（二次）

招标文件编号：ymzfcg202502130006

包号：ymzfcg202502130006-1

投标人名称	总价(万元)	工期（日历天）	工程质量	备注

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

说明：

1.报价应是用户验收合格后的最终总价，包括采购需求包含的所有施工内容的总价和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3.“开标一览表”按包分别填写。

（五）投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

(六)商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

包　　号：

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
（一）报价要求				
（二）服务要求				
（三）交货要求				
（四）付款方式				
（五）履约保证金				
（六）验收方法及标准				

注：

1.不提供此表视为无效响应。

2.不如实填写偏离情况的视为虚假材料。

3.条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。

4.偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。

5.投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

(七)售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

(八)技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包　　号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1.不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。

2.条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。

3.偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。

4.投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5.技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

(九)投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称：

招标文件编号：

包　　号：

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
…			

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、施工要求

1. 施工时间：2025年3月10日

2. 施工地点：玉门市第一中学

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、 付款方式

待中标结束后，甲乙双签订合同时约定。

五、 履约保证金

是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

玉门市第一中学办学能力提升-
校园文化建设项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除							
1	011606003001	原天花拆除	1.原天花拆除 2.垃圾外运:施工单位自行考虑 3.其他详见图纸设计	m2	232.34				
		分部小计							
		墙面							
2	011210006001	隔墙（所有新建墙体）	1.骨架、边框材料种类、规格:配套轻钢龙骨 2.基层板:18厚木工板（刷防火涂料） 3.双面12厚纸面石膏板，面层刮腻子 4.其他详见图纸设计	m2	116.94				
3	011210006002	文化墙面（一）	1.部位:墙面（一） 2.铝方通:150，间距80 3.PVC钢化膜金属折边（白色） 4.面层板材料品种、规格、颜色:宣绒布浮雕UV打印（航空板材质） 5.包含:航空板烤漆字、灯带、亚克力造型灯箱 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	23.36				
4	011207002001	玻璃钢艺术浮雕墙面	1.浮雕材料种类:玻璃钢艺术浮雕墙面 2.包含:灯带 3.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 4.其他详见图纸设计	m2	13.26				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 2.封闭底涂料一道 3.涂料品种、喷刷遍数:	m2	37.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			白色内墙乳胶漆两遍 4.其他详见图纸设计						
6	01B001	磁吸画面	1.磁吸画面（宣绒布UV打印） 2.其他详见图纸设计	m2	15.7				
7	011508004001	仿铜字	1.镌字材料品种、颜色:仿铜字 2.其他详见图纸设计	个	14				
8	011207001001	墙面装饰板（原有墙面）	1.饰面板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂，木饰面板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	102.82				
9	011207001002	墙面装饰板（新建墙面）	1.饰面板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂，木饰面板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	222.85				
10	01B002	磁吸画面（PVC钢化膜包边）	1.磁吸画面（PVC钢化膜包边） 2.其他详见图纸设	m2	64.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计						
11	01B003	航空板烤漆字	1.航空板烤漆字 2.具体内容甲方定 3.其他详见图纸设计	m2	4.78				
12	011105006001	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:灰色铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	102.08				
13	011210006003	荣誉墙	1.部位:墙面（十八） 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂，木饰面板 6.荣誉架材料品种、规格、颜色:木饰面板 7.包含:航空板烤漆字、灯带等 8.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 9.其他详见图纸设计	m2	12.48				
14	011210006004	序言文化墙面	1.部位:墙面（二十二） 2.铝方通:40，间距50 3.铝方通木纹:150 4.PVC钢化膜金属折边（白色） 5.灰色饰面板 6.面层板材料品种、规格、颜色:宣绒布浮雕UV打印 7.含:PVC钢化膜造型 8.包含:航空板烤漆字、灯带等 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在	m2	18.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计						
15	011207001003	柱面装饰板	1.饰面板柱面 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨基层（刷防火涂料） 3.12厚木工板（刷防火涂料） 4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂，木饰面板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	27.87				
		分部小计							
		天棚							
16	011302001001	软膜吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板（满批腻子三度，乳胶漆三度） 3.面层材料品种、规格:木饰面格栅+白色发光膜 4.含开孔等费用 5.其他详见图纸设计	m2	14.08				
17	011302001002	饰面板吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm多层板（刷防火涂料） 3.木饰面挂条 4.面层材料品种、规格:木纹饰面板 5.含开孔等费用 6.其他详见图纸设计	m2	7.8				
18	011302001003	石膏板吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:	m2	117.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			双层9.5mm石膏板（满批腻子三度，乳胶漆三度） 3.含开孔等费用 4.其他详见图纸设计						
19	011302001004	铝方通吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板（满批腻子三度，乳胶漆三度） 3.面层材料品种、规格:铝方通格栅 4.含开孔等费用 5.其他详见图纸设计	m2	92.79				
		分部小计							
		其他							
20	01B004	查询机	1.查询机 2.其他详见图纸设计	台	2				
21	01B005	拼接屏	1.拼接屏 2.其他详见图纸设计	m2	7.17				
22	01B006	多功能显示屏	1.多功能显示屏 2.其他详见图纸设计	台	1				
23	01B007	多媒体电视	1.多媒体电视 2.其他详见图纸设计	台	1				
24	01B008	玻璃展柜	1.玻璃展柜 2.尺寸:长4800*750高 3.其他详见图纸设计	台	1				
25	01B009	玻璃展柜	1.玻璃展柜 2.尺寸:长3200*920高 3.含铝方通造型等 4.其他详见图纸设计	台	1				
26	01B010	大厅展台	1.大厅展台 2.L形尺寸:1500*1000 3.含铝方通造型等 4.其他详见图纸设计	台	1				
27	01B011	大厅展台	1.大厅展台 2.多边形外围尺寸:2350*2290 3.含铝方通造型等 4.其他详见图纸设计	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
28	011701003001	墙柱面活动脚手架		m2	311.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	011701003002	天棚活动脚手架		m2	232.34				
30	011703001001	垂直运输		天	411				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计		300000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	300000	
合　　计			300000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：校史馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:2.9m 2.灯具种类:原有室内灯具	套	103				
2	030412004001	装饰灯	1.名称:射灯 2.规格:15W 3.安装形式:暗装 4.其他详见设计图纸	套	58				
3	030412004002	装饰灯	1.名称:条形灯 2.规格:30W 3.安装形式:暗装 4.其他详见设计图纸	套	20				
4	040805004001	景观照明灯	1.名称:LED灯带 2.规格:色温4300K 3.其他详见设计图纸	m	15.4				
5	030412004003	装饰灯	1.名称:LED灯片-软膜吊顶用 2.其他详见设计图纸	套	25				
6	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.其他详见设计图纸	个	2				
7	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.其他详见设计图纸	个	4				
8	030404035001	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	41				
9	03B001	预留灯带	1.灯带长度以现场实际为准 2.其他详见设计图纸	项	1				
10	011613001002	插座拆除	1.种类:拆除原有插座	套	6				
11	030404035002	插座	1.名称:单相多孔安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见设计图纸	个	6				
12	030411004001	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	774.49				
13	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他	m	258.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			详见设计图纸						
14	030411004002	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x4+(E)4 3.其他详见设计图纸	m	115.56				
15	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC25 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	38.52				
16	030502012001	信息插座	1.名称:弱电插座 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	7				
17	030502012002	信息插座	1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶安装 3.其他详见设计图纸	个	3				
18	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类八芯双绞线 2.其他详见设计图纸	m	51				
19	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	51				
20	030904001001	点型探测器	1.名称:烟感探测器 2.其他详见设计图纸	个	4				
21	030502005002	双绞线缆	1.名称:烟感探测器接线 2.其他详见设计图纸	m	22				
22	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	22				
23	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	166				
24	040805004002	景观照明灯	1.名称:灯带 2.部位:吊顶 3.其他详见设计图纸	m	27.13				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 3 页

合　计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校史馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校史馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：校史馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-国学讲堂--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		文化墙（A立面）							
1	011207001004	文化墙	1.文化墙 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布 3.中间造型部分:岩板 4.PET木纹碳晶板带造型（含龙骨及基层） 5.铝质装饰条压条 6.包含:航空板烤漆字等 7.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 8.其他详见图纸设计	m2	32.11				
2	011508004002	金属字	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2.字体规格:450*450 3.其他详见图纸设计	个	3				
3	011508004003	金属字造型	1.镌字材料品种、颜色:金属字造型 2.字体规格:680*500 3.其他详见图纸设计	个	1				
		分部小计							
		文化墙（B立面）							
4	011207001005	文化墙	1.文化墙 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布 3.其他详见图纸设计	m2	54.41				
5	011105006002	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	12.2				
6	01B012	装饰造型画（PVC钢化膜包边）	1.装饰造型画（PVC钢化膜包边） 2.规格:500*1400 3.其他详见图纸设计	个	8				
		分部小计							
		文化墙（C立面）							
7	011207001006	文化墙	1.文化墙 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布 3.PET木纹碳晶板带造型	m2	32.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-国学讲堂--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（含龙骨及基层） 4.铝质装饰条压条 5.包含:航空板烤漆字等 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计						
8	01B013	装饰造型画（PVC钢化膜包边）	1.装饰造型画（PVC钢化膜包边） 2.规格:400*1250 3.其他详见图纸设计	个	4				
9	01B014	装饰造型画（PVC钢化膜包边）	1.装饰造型画（PVC钢化膜包边） 2.规格:500*1500 3.其他详见图纸设计	个	2				
		分部小计							
		文化墙（D立面）							
10	011207001007	文化墙	1.文化墙 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布 3.其他详见图纸设计	m2	41.47				
		分部小计							
		其他							
11	01B015	课桌（一桌两椅）	1.桌椅（一桌两椅） 2.其他详见图纸设计	组	20				
12	01B016	讲桌（一桌一椅）	1.讲桌（一桌一椅） 2.其他详见图纸设计	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
13	011701003003	墙柱面活动脚手架		m2	173.05				
14	011703001002	垂直运输		天	41				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-国学讲堂--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院-国学讲堂--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：书院-国学讲堂--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-国学讲堂--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001003	灯具拆除	1.拆除灯具高度:2.9m 2.灯具种类:原有室内灯具	套	15				
2	030412004004	装饰灯	1.名称:中式吊灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装 4.备注:灯光根据现场情况,现场匹配亮度挑选型号,以确保最终效果光照柔和 5.其他详见设计图纸	套	15				
3	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.其他详见设计图纸	个	1				
4	030411004003	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	196.93				
5	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	65.64				
6	011613001004	插座拆除	1.种类:拆除原有插座	套	2				
7	030404035003	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	2				
8	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-国学讲堂--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院-国学讲堂--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：书院-国学讲堂--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-藏书阁--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001008	墙面装饰	1.墙面装饰 2.防潮乳胶漆一道 3.底胶一道 4.壁纸胶一道 5.饰面:加厚素色亚麻无缝墙布一层 6.其他详见图纸设计	m2	55.97				
2	011105006003	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	26.94				
3	01B017	木饰面柜（带门）	1.木饰面柜 2.其他详见图纸设计	m2	7.33				
4	01B018	木饰面柜（不带门）	1.木饰面柜 2.其他详见图纸设计	m2	36.28				
5	011207001009	墙面格栅	1.部位:墙面格栅 2.龙骨制作、运输、安装:配套龙骨 3.面层板材料品种、规格、颜色:木格栅 4.其他详见图纸设计	m2	12.35				
6	011207001010	墙面装饰板	1.饰面板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板（防火涂料三度） 4.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板 5.其他详见图纸设计	m2	6.26				
		分部小计							
		其他							
7	01B019	桌椅（一桌一椅）	1.桌椅（一桌一椅） 2.其他详见图纸设计	组	20				
		分部小计							
		措施项目							
8	011701003004	墙柱面活动脚手架		m2	55.97				
9	011703001003	垂直运输		天	84				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-藏书阁--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院-藏书阁--建筑与装饰工程 标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：书院-藏书阁--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-藏书阁--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001005	灯具拆除	1.拆除灯具高度:2.9m 2.灯具种类:原有室内灯具	套	8				
2	011613001006	插座拆除	1.种类:拆除原有插座	套	5				
3	030404034004	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.其他详见设计图纸	个	1				
4	030404035004	插座	1.名称:单相多孔安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见设计图纸	个	2				
5	030404035005	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	3				
6	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	39.97				
7	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC25 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	10.93				
8	030411004004	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	119.91				
9	030411004005	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x4+(E)4 3.其他详见设计图纸	m	32.79				
10	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	6				
11	030412004005	装饰灯	1.名称:中式吊灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装 4.备注:灯光根据现场情况,现场匹配亮度挑选型号,以确保最终效果光照柔和 5.其他详见设计图纸	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-藏书阁--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
12	031301017003	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-藏书阁--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院-藏书阁--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：书院-藏书阁--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-书法室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001011	墙面装饰	1.墙面装饰 2.防潮乳胶漆一道 3.底胶一道 4.壁纸胶一道 5.饰面:加厚素色亚麻无缝墙布一层 6.其他详见图纸设计	m2	58.27				
2	011207001012	墙面装饰	1.墙面装饰 2.防潮乳胶漆一道 3.底胶一道 4.壁纸胶一道 5.饰面:吸磁性毛毡书法墙贴 6.其他详见图纸设计	m2	3.78				
3	011207001013	墙面格栅	1.部位:墙面格栅（造型） 2.面层板材料品种、规格、颜色:PET碳晶板木格栅（含龙骨及基层） 3.包含:对联（内容甲方提供） 4.其他详见图纸设计	m2	14.96				
4	011105006004	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	26.94				
5	011207001014	墙面装饰板	1.饰面板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板（防火涂料三度） 4.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板（含龙骨及基层） 5.其他详见图纸设计	m2	6.26				
6	01B020	装饰造型画（PVC钢化膜包边）	1.装饰造型画（PVC钢化膜包边）-含烤漆字 2.其他详见图纸设计	个	1				
7	01B021	书法作品	1.书法作品 2.规格:600*1200 3.甲方提供 4.其他详见图纸设计	个	6				
		分部小计							
		其他							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-书法室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	01B022	多媒体电视	1.多媒体电视 2.其他详见图纸设计	台	1				
9	01B023	课桌（一桌两椅）	1.桌椅（一桌两椅） 2.其他详见图纸设计	组	11				
10	01B024	讲桌（一桌一椅）	1.讲桌（一桌一椅） 2.其他详见图纸设计	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
11	011701003005	墙柱面活动脚手架		m2	65.62				
12	011703001004	垂直运输		天	27				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-书法室--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院-书法室--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：书院-书法室--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-书法室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001007	灯具拆除	1.拆除灯具高度:2.9m 2.灯具种类:原有室内灯具	套	8				
2	030412004006	装饰灯	1.名称:中式吊灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装 4.备注:灯光根据现场情况,现场匹配亮度挑选型号,以确保最终效果光照柔和 5.其他详见设计图纸	套	8				
3	030411004006	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	59.31				
4	030411001008	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	19.77				
5	011613001008	插座拆除	1.种类:拆除原有插座	套	2				
6	030404035006	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	1				
7	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：书院-书法室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：书院-书法室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：书院-书法室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001015	文化墙	1.文化墙（一） 2.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板（含龙骨及基层） 3.UV打印PVC钢化膜金属封边 4.PET碳晶板木格栅（含龙骨及基层） 5.包含:航空板烤漆字等 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	24.3				
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 2.封闭底涂料一道 3.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙乳胶漆两遍 4.其他详见图纸设计	m2	40.41				
3	011207001016	柱面装饰板	1.饰面板柱面 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨基层（刷防火涂料） 3.12厚木工板（刷防火涂料） 4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂，PET木纹碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	12.6				
4	011207001017	墙面装饰板	1.饰面板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.18厚木工板（刷防火涂	m2	20.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料） 5.面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂，PET木纹碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计						
5	011207001018	文化墙	1.文化墙（五） 2.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板（含龙骨及基层） 3.UV打印PVC钢化膜金属封边 4.PET碳晶板木格栅（含龙骨及基层） 5.乳胶漆:4.9平方米 6.包含:航空板烤漆字等 7.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 8.其他详见图纸设计	m2	28.11				
6	011207001019	文化墙	1.文化墙（六） 2.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板（含龙骨及基层） 3.UV打印PVC钢化膜金属封边 4.PET碳晶板木格栅（含龙骨及基层） 5.乳胶漆:2.5平方米 6.包含:航空板烤漆字等 7.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽等工程量投标单位报价时均应考虑在报价	m2	51.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内，结算时不再增加） 8.其他详见图纸设计						
7	01B025	书柜	1.部位:文化墙（一）-书柜 2.尺寸:1200*3000 3.其他详见图纸设计	m2	3.6				
8	01B026	书柜	1.部位:文化墙（五）-书柜 2.尺寸:5400*3000 3.其他详见图纸设计	m2	16.2				
9	01B027	书柜	1.部位:文化墙（六）-书柜 2.尺寸:3200*3000 3.其他详见图纸设计	m2	9.6				
10	01B028	书柜	1.部位:文化墙（六）-书柜 2.尺寸:5400*3000 3.其他详见图纸设计	m2	16.2				
11	01B029	书柜	1.部位:书柜 2.尺寸:2000*3000 3.其他详见图纸设计	m2	24				
12	01B030	书柜	1.部位:书柜 2.尺寸:4500*900 3.其他详见图纸设计	m2	12.15				
		分部小计							
		其他							
13	01B031	成品桌椅	1.成品桌椅（一桌一椅） 2.其他详见图纸设计	组	16				
14	01B032	C型家具	1.C型家具 2.其他详见图纸设计	组	4				
15	01B033	圆形桌椅	1.圆形桌椅（一桌四椅） 2.其他详见图纸设计	组	4				
16	01B034	圆形桌椅	1.圆形桌椅（一桌两椅） 2.其他详见图纸设计	组	4				
		分部小计							
		措施项目							
17	011701003006	墙柱面活动脚手架		m2	272.7				
18	011703001005	垂直运输		天	172				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阅览室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：阅览室--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412004007	装饰灯	1.名称:吊灯（自带开关） 2.规格:60W 3.安装形式:吊装 4.其他详见设计图纸	套	16				
2	030404035007	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	11				
3	011613001009	插座拆除	1.种类:拆除原有插座	套	10				
4	030404035008	插座	1.名称:单相多孔安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见设计图纸	个	6				
5	011613001010	插座拆除	1.种类:拆除原有弱电插座	套	12				
6	030502012003	信息插座	1.名称:弱电插座 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	6				
7	030411004007	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	774.49				
8	030411001009	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	258.16				
9	030904005001	声光报警器	1.名称:天花火警点位均不做改动,仅对墙面声光报警器移至装饰面上方 2.其他详见设计图纸	个	2				
10	030904006001	消防报警电话插孔(电话）	1.名称:天花火警点位均不做改动,仅对墙面手报移至装饰面上方 2.其他详见设计图纸	个	2				
11	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	166				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	031301017005	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阅览室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阅览室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：阅览室--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001020	文化墙	1.做法:1-1节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:波浪板（成品） 6.含石膏板造型（木龙骨骨架）、亚克力背打发光字 7.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 8.其他详见图纸设计	m2	37.2				
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1.10厚1：0.2：3水泥砂浆，砂浆打底扫毛 2.6厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 3.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 4.封闭底涂料一道 5.涂料品种、喷刷遍数:墙乳胶漆两遍 6.其他详见图纸设计	m2	134.48				
3	011105006005	金属踢脚线	1.基层材料种类、规格:12厚木夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 3.其他详见图纸设计	m	262.04				
4	011507001001	白色树脂广告字	1.白色树脂广告字 2.内容甲方提供 3.其他详见图纸设计	m2	5.4				
5	011502001001	挂镜线	1.挂镜线 2.其他详见图纸设计	m	54.3				
6	011502002001	艺术画框	1.艺术画框 2.其他详见图纸设计	m	109.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011207001021	文化墙	1.部位:新做墙体 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 6.封闭底涂料一道 7.涂料品种、喷刷遍数:墙乳胶漆两遍 8.不含文化墙部分 9.其他详见图纸设计	m2	103.29				
8	011207001022	文化墙	1.做法:2-2节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.造型面层:12mm石膏板(面层刮腻子)（40*50木龙骨） 6.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 7.封闭底涂料一道 8.面层:乳胶漆面层 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计	m2	96.85				
9	011207001023	文化墙	1.做法:4-4节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨（三层） 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子)	m2	15.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.造型面层:12mm石膏板(面层刮腻子)（40*50木龙骨） 6.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 7.封闭底涂料一道 8.面层:乳胶漆面层 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计						
10	011207001024	文化墙	1.做法:4-4节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨（三层） 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层:壁布（内外） 6.其他详见图纸设计	m2	18				
11	011207001025	文化墙	1.做法:3-3节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层:壁布（内外） 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均	m2	182.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计						
12	011207001026	文化墙	1.做法:3-3节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.刮腻子要求:刮腻子三遍抹平 6.封闭底涂料一道 7.面层:乳胶漆面层 8.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 9.其他详见图纸设计	m2	159.62				
13	011207001027	文化墙	1.做法:3-3节点 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板(面层刮腻子) 4.基层材料种类、规格:18厚木工板（刷防火涂料） 5.面层:木饰面 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	17.5				
14	011207001028	艺术画框背板	1.艺术画框背板 2.面层材料品种、规格、颜色:细木工板（刷漆）	m2	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.其他详见图纸设计						
		分部小计							
		其他							
15	01B036	可移动木展架	1.可移动木展架 2.其他详见图纸设计	个	4				
16	01B037	书柜	1.部位:书柜 2.白橡密度板 3.尺寸:6000*3000 4.其他详见图纸设计	m2	18				
17	01B038	展架（一）	1.展架（一） 2.部位:油画展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
18	01B039	展架（二）	1.展架（二） 2.部位:素描展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
19	01B040	展架（三）	1.展架（三） 2.部位:工笔画展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
20	01B041	展架（四）	1.展架（四） 2.部位:书法展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
21	01B042	展架（五）	1.展架（五） 2.部位:书法展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
22	01B043	展架（六）	1.展架（六） 2.部位:手工艺品展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
23	01B044	展架（七）	1.展架（七） 2.部位:手工艺品展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
24	01B045	展架（八）	1.展架（八） 2.部位:手工艺品展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
25	01B046	展架（九）	1.展架（九） 2.部位:手工艺品展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
26	01B047	展架（十）	1.展架（十） 2.柜体:6000*3000 3.部位:手工艺品展示区 4.其他详见图纸设计	组	1				
27	01B048	展架（十一）	1.展架（十一） 2.部位:色彩画展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	01B049	展架（十二）	1.展架（十二） 2.部位:国画展示区 3.其他详见图纸设计	组	1				
29	01B050	科创展示区	1.科创展示区（产品采购） 2.其他详见图纸设计	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
30	011701003007	墙柱面活动脚手架		m2	615.75				
31	011703001006	垂直运输		天	479				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：德艺展馆--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001011	灯具拆除	1.拆除灯具高度:4.65m 2.灯具种类:原有室内轨道射灯	套	22				
2	030412004008	装饰灯	1.名称:轨道射灯 2.规格:15W 3.安装形式:暗装 4.其他详见设计图纸	套	26				
3	030411004008	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	373.26				
4	030411001010	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	124.42				
5	030404035009	插座	1.名称:灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	19				
6	040805004003	景观照明灯	1.名称:LED灯带 2.规格:色温4300K 3.其他详见设计图纸	m	151				
7	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	19				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017006	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：德艺展馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：德艺展馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：德艺展馆--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(1层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001029	墙面装饰板	1.墙饰面板 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨（刷防火涂料） 3.木拉条 4.12厚多层板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:5mm木饰面碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	202.28				
2	011207001030	柱面装饰板	1.柱饰面板 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨（刷防火涂料） 3.木拉条 4.12厚多层板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:5mm木饰面碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	32.4				
3	011207001031	墙面碳晶板格栅	1.部位:墙面碳晶板格栅 2.龙骨制作、运输、安装:配套龙骨 3.面层板材料品种、规格、颜色:碳晶板格栅 4.其他详见图纸设计	m2	14.49				
4	011502002002	艺术画框	1.艺术画框 2.其他详见图纸设计	m	19				
5	01B051	航空板烤漆字	1.航空板烤漆字 2.PVC钢化膜折边	m2	3.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(1层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.具体内容甲方定 4.其他详见图纸设计						
6	011105006006	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	73.74				
		分部小计							
		其他							
7	01B052	多媒体显示屏	1.多媒体显示屏 2.1600*800 3.其他详见图纸设计	台	1				
8	01B053	窗帘	1.窗帘 2.部位:墙面⑤-C4824 3.其他详见图纸设计	m	7.2				
		分部小计							
		措施项目							
9	011701003008	墙柱面活动脚手架		m2	270.12				
10	011703001007	垂直运输		天	118				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(1层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001037	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001038	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001039	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001040	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教职工报告厅(1层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：教职工报告厅(1层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(1层)--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412004009	装饰灯	1.名称:壁灯 2.规格:15w 3.安装形式:墙面明装 4.其他详见设计图纸	套	14				
2	030404035010	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	6				
3	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.其他详见设计图纸	个	2				
4	030404035011	插座	1.名称:单相多孔安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见设计图纸	个	1				
5	040805004004	景观照明灯	1.名称:灯带 2.其他详见设计图纸	m	16.8				
6	030411004009	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	345				
7	030411001011	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	115				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017007	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(1层)--电气工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001038	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001039	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教职工报告厅(1层)--电气工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目

工程名称：教职工报告厅(1层)--电气工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:隔墙拆除 2.垃圾外运:施工单位自行考虑 3.其他详见图纸设计	m3	12.96				
2	011603001001	挡烟垂壁拆除	1.构件名称:挡烟垂壁拆除 2.垃圾外运:施工单位自行考虑 3.其他详见图纸设计	m	2.5				
		分部小计							
		墙面							
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 3.其他详见图纸设计	m3	2.3				
4	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.其他详见图纸设计	m2	23.04				
5	011207001032	墙面装饰板	1.墙饰面板 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*20木龙骨（刷防火涂料） 3.木拉条 4.12厚多层板（刷防火涂料） 5.面层材料品种、规格、颜色:5mm木饰面碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	186.44				
6	01B054	航空板造型	1.航空板造型 2.PVC钢化膜折边 3.包含:航空板烤漆字 4.具体内容甲方定 5.其他详见图纸设计	m2	8.48				
7	011502002003	艺术画框	1.艺术画框 2.其他详见图纸设计	m	48.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	011105006007	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	82.34				
		分部小计							
		其他							
9	010801002001	木质门带套	1.成品装饰木门（带门套） 2.门代号及洞口尺寸:M1824 3.其他详见图纸设计	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
10	011701003009	墙柱面活动脚手架		m2	262.8				
11	011703001008	垂直运输		天	115				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001043	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001044	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001045	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001046	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教职工报告厅(6层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412004010	装饰灯	1.名称:条形壁灯 2.规格:15W 3.其他详见设计图纸	套	12				
2	030404034006	照明开关	1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.其他详见设计图纸	个	2				
3	030411004010	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5 3.其他详见设计图纸	m	130				
4	030411001012	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	65				
5	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	14				
		分部小计							
		措施项目							
6	031301017008	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--电气工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教职工报告厅(6层)--电气工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：教职工报告厅(6层)--电气工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001033	墙面装饰板	1.部位:节点1-1 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚多层板（刷防火涂料） 4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板 6.仿木纹铝单板（50*50，间隔60） 7.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 8.其他详见图纸设计	m2	16.11				
2	011207001034	墙面装饰板	1.部位:节点2-2 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚多层板（刷防火涂料） 4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板 6.20厚PVC造型墙 7.亚克力艺术字 8.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 9.其他详见图纸设计	m2	65.45				
3	011207001035	墙面装饰板	1.部位:节点4-4 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚多层板（刷防火涂料）	m2	6.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:12厚石膏板造型墙面 6.刮腻子三遍抹平 7.白色乳胶漆两遍 8.亚克力艺术字 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计						
4	011207001036	墙面装饰板	1.部位:墙面01 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚多层板（刷防火涂料） 4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	83.43				
5	011207001037	柱面装饰板	1.柱饰面板 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚多层板（刷防火涂料） 4.木挂条 5.面层材料品种、规格、颜色:PET木纹碳晶板 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型	m2	18.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计						
6	011105006008	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	54.1				
7	011502002004	艺术画框	1.艺术画框 2.其他详见图纸设计	m	27.67				
		分部小计							
		措施项目							
8	011701003010	墙柱面活动脚手架		m2	189.49				
9	011703001009	垂直运输		天	99.5				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：接待大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001049	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001050	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001051	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001052	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：接待大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：接待大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001012	灯具拆除	1.拆除灯具高度:3.54m 2.灯具种类:原有室内筒灯	套	5				
2	030412004011	装饰灯	1.名称:轨道射灯 2.规格:15W 3.安装形式:暗装 4.其他详见设计图纸	套	18				
3	030412004012	装饰灯	1.名称:条形壁灯 2.规格:15W 3.其他详见设计图纸	套	8				
4	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.其他详见设计图纸	个	1				
5	030411004011	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5 3.其他详见设计图纸	m	254.82				
6	030411001013	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	127.41				
7	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	26				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017009	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：接待大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001051	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：接待大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：接待大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术楼侧墙--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001038	墙面装饰板	1.部位:节点① 2.龙骨、基层:详见设计 3.面层材料品种、规格、颜色:60*100铝方通 4.PVC烤漆字（5个） 5.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 6.其他详见图纸设计	m2	29.11				
2	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.方案甲方定 3.涂料品种、喷刷遍数:艺术彩绘 4.其他详见图纸设计	m2	177.52				
		分部小计							
		措施项目							
3	011701003011	电动吊蓝 外墙装饰面		m2	310				
4	011701003012	墙柱面活动脚手架		m2	29.11				
5	011703001010	垂直运输		天	62				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术楼侧墙--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001055	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001056	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001057	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001058	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001059	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001060	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004010	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术楼侧墙--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：艺术楼侧墙--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术楼侧墙--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411004012	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	45				
2	030411001014	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	15				
3	040805004005	景观照明灯	1.名称:无缝拼接LED条形灯 2.其他详见设计图纸	m	90.13				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017010	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术楼侧墙--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001055	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001056	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001057	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001058	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001059	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001060	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术楼侧墙--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：艺术楼侧墙--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011207001039	墙面装饰板	1.部位:墙面（一）、（三） 2.龙骨、基层:详见设计 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板仿石材热转印 4.含烤漆铝板雕花、灯带、50*100铝方通造型等 5.精工字（60个） 6.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 7.其他详见图纸设计	m2	134.32				
2	011105006009	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 2.其他详见图纸设计	m	5.2				
3	011207001040	墙面装饰板	1.部位:墙面（二） 2.龙骨、基层:详见设计 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板仿石材热转印 4.50*100木纹铝方通造型 5.定制雪白白山型发光背景 6.含烤漆铝板雕花、灯带、无缝拼接LED条形灯等 7.精工字（9个）背发光 8.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、造型金属折边、包边、灯槽、LOGO、字体等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 9.其他详见图纸设计	m2	124.83				
4	011207001041	柱面装饰板	1.部位:柱面装饰板 2.龙骨、基层:详见设计 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板仿石材热转印 4.其他详见图纸设计	m2	84.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		天棚							
5	011302001005	铝方通吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板（满批腻子三度，乳胶漆三度） 3.面层材料品种、规格:50*100木纹铝方通 4.含开孔、灯带等费用 5.其他详见图纸设计	m2	42.14				
6	011302001006	石膏板吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板（满批腻子三度，乳胶漆三度） 3.含开孔等费用 4.其他详见图纸设计	m2	74.78				
		分部小计							
		措施项目							
7	011701003013	墙柱面活动脚手架		m2	343.83				
8	011701003014	天棚活动脚手架		m2	116.92				
9	011703001011	垂直运输		天	301				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼大厅--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001061	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001062	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001063	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001064	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001065	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001066	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004011	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007011	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼大厅--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼大厅--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001013	灯具拆除	1.拆除灯具高度:7.3m 2.灯具种类:原有室内灯具	套	24				
2	030412004013	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:15W 3.安装形式:暗装 4.备注:灯光根据现场情况,现场匹配亮度挑选型号,以确保最终效果光照柔和 5.其他详见设计图纸	套	48				
3	030404035012	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	17				
4	040805004006	景观照明灯	1.名称:灯带 2.其他详见设计图纸	m	88				
5	030412001001	普通灯具	1.名称:墙面灯带开关 2.其他详见设计图纸	套	1				
6	011304001001	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:异型灯槽 2.其他详见设计图纸	m2	4.64				
7	011613001014	插座拆除	1.种类:拆除原有插座	套	6				
8	030404035013	插座	1.名称:单相多孔安全型插座（利旧） 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.其他详见设计图纸	个	4				
9	011613001015	插座拆除	1.种类:拆除原有弱电插座	套	4				
10	030502012004	信息插座	1.名称:弱电插座（利旧） 2.其他详见设计图纸	个	2				
11	011613001016	监控拆除	1.种类:监控拆除	套	2				
12	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控安装（利旧）	台	2				
13	030411004013	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5+(E)2.5 3.其他详见设计图纸	m	375				
14	030411001015	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋	m	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸						
15	030411001016	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	19				
16	030411004014	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x4+(E)4 3.其他详见设计图纸	m	32.79				
17	030502005003	双绞线缆	1.规格:双绞线 2.其他详见设计图纸	m	42				
18	030411001017	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	42				
19	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	72				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017011	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001061	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001062	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001063	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001064	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001065	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001066	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼大厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电梯厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411004015	配线	1.名称:电线 2.规格:WDZC-BYJ-2x2.5 3.其他详见设计图纸	m	30				
2	030411001018	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.综合单价包含线槽暗埋开槽及恢复等费用，其他详见设计图纸	m	15				
3	030404035014	插座	1.名称:预留灯带接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	2				
4	040805004007	景观照明灯	1.名称:LED灯带 2.规格:色温4300K 3.其他详见设计图纸	m	15.4				
5	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见设计图纸	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
6	031301017012	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电梯厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001067	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001068	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001069	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001070	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001071	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001072	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002012	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004012	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006012	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005012	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼电梯厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼电梯厅--电气工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面							
1	011210006005	文化墙面	1.部位:九楼四有好老师主题 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（防火涂料） 3.基层板材料品种、规格、颜色:12厚木工板（防火涂料） 4.面层板材料品种、规格、颜色:航空版背发光宣绒布打印，表面钢化膜折边 5.10厚PVC烤漆字:50*50（225个） 6.20厚PVC烤漆字:230*230（20个） 7.航空板烤漆字:280*280（4个）、150*150（12个） 8.包含:红色金属格栅造型等 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计	m2	16.8				
2	011210006006	文化墙面	1.部位:七楼党建主题 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（防火涂料） 3.基层板材料品种、规格、颜色:12厚木工板（防火涂料） 4.面层板材料品种、规格、颜色:航空版宣绒布打印 5.航空板烤漆字:320*320（4个） 6.20厚PVC钢化膜、钢化膜金属封边 7.包含:红色金属格栅造型等 8.工程量计算说明:按正	m2	16.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 9.其他详见图纸设计						
3	011210006007	文化墙面	1.部位:一楼教育家精神主题 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（防火涂料） 3.基层板材料品种、规格、颜色:12厚木工板（防火涂料） 4.面层板材料品种、规格、颜色:航空版宣绒布打印 5.PVC烤漆字:380*380（3个）、420*420（2个）、70*70（128个） 6.航空板烤漆字:220*220（48个） 7.PVC钢化膜、钢化膜金属封边 8.包含:金属格栅造型等 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计	m2	16.8				
4	011210006008	文化墙面	1.部位:四楼书香文化主题 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（防火涂料） 3.基层板材料品种、规格、颜色:12厚木工板（防火涂料） 4.面层板材料品种、规格、颜色:航空版金属烤漆 5.PVC烤漆字:120*120（	m2	16.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			28个） 6.航空板烤漆字:410*410（1个）、205*205（1个）、170*170（1个）、850*850（1个）、1100*1100（1个）、90*90（8个） 7.PVC钢化膜、钢化膜金属封边 8.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 9.其他详见图纸设计						
5	011210006009	文化墙面	1.部位:二楼学生发展主题 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（防火涂料） 3.基层板材料品种、规格、颜色:12厚木工板（防火涂料） 4.面层板材料品种、规格、颜色:航空版背发光宣绒布打印，表面钢化膜折边 5.10厚PVC烤漆字:70*70（14个） 6.航空板烤漆字:200*200（5个）、400*400（2个） 7.PVC钢化膜金属封边，磁吸画面加UV封边 8.包含:金属格栅造型等 9.工程量计算说明:按正立面投影面积计算（其凹凸部分的横竖隔板及造型侧边、美术字等工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加） 10.其他详见图纸设计	m2	16.8				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	011701003015	墙柱面活动脚手架		m2	84				
7	011703001012	垂直运输		天	54				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001067	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001068	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001069	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001070	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001071	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001072	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002012	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004012	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007012	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005012	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：廊道文化--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除原有雕塑							
1	050307019001	拆除原有雕塑	1.拆除原有雕塑 2.垃圾外运:施工单位自行考虑 3.其他详见图纸设计	个	2				
		分部小计							
		社会主义核心价值观							
2	050307019002	社会主义核心价值观1	1.名称:社会主义核心价值观1 2.整体规格:3200mm（正立面）*3200mm（背立面）*2000mm（高度）*500mm(厚度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1000mm*高度250mm，柱墩宽度500mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	1				
3	050307019003	社会主义核心价值观2	1.名称:社会主义核心价值观2 2.整体规格:5600mm（正立面）*5600mm（背立面）*3500mm（高度）*875mm(厚度) 3.素土夯实，夯实系数》	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1675mm*高度250mm，柱墩宽度1175mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		党的教育方针							
4	050307019004	党的教育方针1	1.名称:党的教育方针1 2.整体规格:3600mm（正立面）*3600mm（背立面）*2000mm（高度）*500mm(厚度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1000mm*高度250mm，柱墩宽度500mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
5	050307019005	党的教育方针2	1.名称:党的教育方针2 2.整体规格:6300mm（正立面）*6300mm（背立面）*3500mm（高度）*875mm(厚度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1675mm*高度250mm，柱墩宽度1175mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		“德”宣传牌							
6	050307019006	“德”宣传牌	1.名称:“德”宣传牌 2.整体规格:11240mm（正	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			立面）*3000mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1150mm*高度250mm，柱墩宽度650mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		“艺”宣传牌							
7	050307019007	“艺”宣传牌	1.名称:“艺”宣传牌 2.整体规格:11100mm（正立面）*3000mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1150mm*高度250mm，柱墩宽度650mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		学海扬帆雕塑							
8	050307019008	学海扬帆雕塑	1.名称:学海扬帆雕塑 2.雕塑高度:5400mm 3.预埋件:10厚钢板（拆除原有预埋件） 4.材质:3厚304不锈钢折弯造型，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 5.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 6.吊装、脚手架搭拆、等费用 7.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		“德”雕塑							
9	050307019009	“德”雕塑	1.名称:“德”雕塑 2.整体规格:2700mm（正立面）*2650mm（背立面）*5000mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.300厚3：7灰土垫层夯实系数》93% 5.基础:C30钢筋砼（Φ10@150/Φ16@200） 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100）	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7.材质:芝麻花岗岩雕刻，内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 8.备注:含原地面拆除及恢复等费用 9.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 10.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 11.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		“艺”雕塑							
10	050307019010	“艺”雕塑	1.名称:“艺”雕塑 2.整体规格:2700mm（正立面）*2700mm（背立面）*4450mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.300厚3：7灰土垫层夯实系数》93% 5.基础:C30钢筋砼（Φ10@150/Φ16@200） 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.材质:芝麻花岗岩雕刻，内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 8.备注:含原地面拆除及恢复等费用 9.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 10.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 11.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		袁隆平雕塑							
11	050307019011	袁隆平雕塑	1.名称:袁隆平雕塑 2.外围整体规格:1400mm（正立面）*1400mm（背立面）*3730mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度2100mm*高度250mm，柱墩宽度1800mm*高度1000mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:芝麻花岗岩雕刻，内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.含字体阳刻等 10.备注:含原地面拆除及恢复等费用 11.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 12.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 13.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		耕耘者小品							
12	050307019012	耕耘者小品	1.名称:耕耘者小品 2.外围整体规格:4000mm（正立面）*1950mm（高度）*700（宽度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8.材质:50厚PVC造型，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		“四大文书”小品							
13	050307019013	“四大文书”小品	1.名称:“四大文书”小品 2.外围正立面:1600mm*1800mm 3.外围侧立面:670mm*1800mm 4.素土夯实，夯实系数》93% 5.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 6.基础尺寸:详图纸 7.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 8.预埋件:10厚钢板 9.材质:2厚镀锌钢板（烤漆），含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 10.备注:含原地面拆除及恢复等费用 11.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 12.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 13.其他详见效果图及施工图	个	4				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		“耕读”小品							
14	050307019014	“耕读”小品	1.名称:“耕读”小品 2.外围整体规格:5000mm（正立面）*1750mm（高度）*600（宽度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚镀锌钢板（烤漆），含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		“爱国”景墙							
15	050307019015	“爱国”景墙	1.名称:“爱国”景墙 2.外围整体规格:5000mm（长）*2300mm（高度）*400mm(宽度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚镀锌钢板（烤漆），含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		“奉献”景墙							
16	050307019016	“奉献”景墙	1.名称:“奉献”景墙 2.外围整体规格:5200mm（长）*2300mm（高度）*1200mm(宽度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚镀锌钢板（烤漆），含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		“求实”景墙							
17	050307019017	“求实”景墙	1.名称:“求实”景墙 2.外围整体规格:4470mm	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（长）*2500mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚镀锌钢板（烤漆），含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		“创业”小品							
18	050307019018	“创业”小品	1.名称:“创业”小品 2.外围整体规格:8840mm（正立面）*6000mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.300厚3：7灰土垫层，夯实系数》93% 5.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 6.基础尺寸:详图纸 7.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 8.预埋件:10厚钢板 9.材质:3厚耐候钢造型，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型 10.备注:含原地面拆除及恢复等费用	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			11.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 12.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 13.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		“创业”小品简介牌							
19	050307019019	“创业”小品简介牌	1.名称:“创业”小品简介牌 2.外围整体规格:1500mm*1300mm*700mm 3.材质:芝麻灰花岗岩造型，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型 4.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 5.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 6.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		“创业”小品文化牌							
20	050307019020	“创业”小品文化牌（一）	1.名称:“创业”小品文化牌（一） 2.外围整体规格:2600mm（正立面）*2000mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8.材质:2厚镀锌钢板，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
21	050307019021	“创业”小品文化牌（二）	1.名称:“创业”小品文化牌（二） 2.外围整体规格:2800mm（正立面）*1900mm（高度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚镀锌钢板，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	1				
		分部小计							
		“二十四节气”铺装							
22	040204002001	人行道块料铺设	1.名称:地面铺装 2.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	157				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.200mm厚3：7灰土 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆 6.30厚花岗岩石板面层 7.其他详见效果图及施工图						
23	050305010001	日晷雕塑	1.名称:日晷雕塑 2.规格:整石雕塑16000mm*16000mm 3.含字体阴刻（字700高） 4.制作工艺:整石雕塑雕刻造型，石材铺装底座 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	个	1				
		分部小计							
		体育馆石材浮雕							
24	050307019022	体育馆石材浮雕	1.名称:体育馆石材浮雕 2.外围尺寸:2200mm*4541mm 3.浮雕基础做法:素土夯实，夯实系数》93% 4.150厚3：7灰土 5.100厚C30钢筋混凝土，Φ8@150双层双向 6.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 7.面层材质:50厚芝麻灰花岗岩 8.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 9.吊装、脚手架搭拆、等费用 10.其他详见效果图及施工图	个	3				
25	050307019023	体育馆石材浮雕	1.名称:体育馆石材浮雕 2.外围尺寸:2200mm*3536mm 3.浮雕基础做法:素土夯实，夯实系数》93%	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.150厚3：7灰土 5.100厚C30钢筋混凝土，Φ8@150双层双向 6.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 7.面层材质:50厚芝麻灰花岗岩 8.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 9.吊装、脚手架搭拆、等费用 10.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		体育场小品							
26	050307019024	体育场小品1	1.名称:体育场小品1 2.外围整体规格:2021mm（正立面）*1900mm（高度）*200（宽度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚304不锈钢折弯造型，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	1				
27	050307019025	体育场小品2	1.名称:体育场小品2	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.外围整体规格:1950mm（正立面）*2000mm（高度）*200（宽度） 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:详图纸 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:2厚304不锈钢折弯造型，含型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001073	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001074	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001075	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001076	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001077	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001078	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002013	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004013	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007013	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005013	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：景观小品--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		停车指示牌							
1	050307019026	停车指示牌	1.名称:停车指示牌 2.整体规格:860mm*2400mm(高度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1000mm*高度250mm，柱墩宽度500mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	6				
		分部小计							
		总导览牌							
2	050307019027	总导览牌	1.名称:总导览牌 2.整体规格正立面:1800mm*1700mm(高度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1700mm*高度250mm，柱墩宽度1200mm*高度350mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		简介牌							
3	050307019028	简介牌	1.名称:简介牌 2.整体规格正立面:800mm*1500mm(高度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1000mm*高度250mm，柱墩宽度500mm*高度350mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	3				
		分部小计							
		双面道路指示牌							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	050307019029	双面道路指示牌	1.名称:双面道路指示牌 2.整体规格正立面:3000mm(高度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1000mm*高度250mm/宽度500mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图	个	6				
		分部小计							
		单面道路指示牌							
5	050307019030	单面道路指示牌	1.名称:单面道路指示牌 2.整体规格正立面:3000mm(高度) 3.素土夯实，夯实系数》93% 4.基础:C30钢筋砼（Φ12@150/Φ8@150） 5.基础尺寸:宽度1000mm*高度250mm/宽度500mm*高度650mm 6.垫层:100厚C20（宽出基础各100） 7.预埋件:10厚钢板 8.材质:定制2mm厚镀锌钢板折弯造型（烤漆），内置型钢龙骨，安装金属	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			字、亚克力字及装饰造型等 9.备注:含原地面拆除及恢复等费用 10.工程量计算说明:凹凸部分的造型侧边、金属字工程量投标单位报价时均应考虑在报价内，结算时不再增加。 11.含土方、模板、吊装、脚手架搭拆、等费用 12.其他详见效果图及施工图						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001079	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001080	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001081	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001082	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001083	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001084	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002014	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004014	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007014	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005014	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外导视牌--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牌匾及对联--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		校门牌匾							
1	020513001001	匾额	1.名称:校门牌匾 2.外形尺寸、板厚度:12000mm*3000mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.钛金字，字高1400 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	1				
2	020513002001	楹联	1.名称:校门对联 2.外形尺寸、板厚度:7500mm*800mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.其他:详见效果图及施工图 5.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	4				
		分部小计							
		书院匾额及对联							
3	020513001002	匾额	1.名称:书院牌匾 2.外形尺寸、板厚度:1200mm*390mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.钛金字，字高200 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	1				
4	020513002002	楹联	1.名称:书院对联 2.外形尺寸、板厚度:2250mm*300mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.字高120 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	2				
		分部小计							
		文昌阁牌匾及对联							
5	020513001003	匾额	1.名称:文昌阁牌匾 2.外形尺寸、板厚度:3400mm*1500mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.钛金字，字高650	块	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牌匾及对联--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用						
6	020513001004	匾额	1.名称:文昌阁牌匾 2.外形尺寸、板厚度:2100mm*680mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.钛金字，字高320 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	1				
7	020513002003	楹联	1.名称:文昌阁对联 2.外形尺寸、板厚度:2780mm*425mm 3.面层:铝板激光雕刻 4.字高175 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牌匾及对联--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001085	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001086	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001087	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001088	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001089	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001090	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002015	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004015	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007015	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005015	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牌匾及对联--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：牌匾及对联--建筑与装饰工程　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楼名牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼名牌（大字）							
1	011508004004	红色亚克力发光字	1.部位:体育馆 2.镌字材料品种、颜色:红色亚克力发光字 3.字体规格:字高1800 4.固定方式:50*50*4镀锌方钢支架 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	个	3				
2	011508004005	红色亚克力发光字	1.部位:餐厅 2.镌字材料品种、颜色:红色亚克力发光字 3.字体规格:字高1200 4.固定方式:50*50*4镀锌方钢支架 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	个	2				
3	011508004006	红色亚克力发光字	1.部位:崇德楼 2.镌字材料品种、颜色:红色亚克力发光字 3.字体规格:字高1500 4.固定方式:50*50*4镀锌方钢支架 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	个	3				
4	011508004007	红色亚克力发光字	1.部位:艺术楼 2.镌字材料品种、颜色:红色亚克力发光字 3.字体规格:字高1500 4.固定方式:50*50*4镀锌方钢支架 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	个	3				
		分部小计							
		门头楼名牌							
5	020513001005	门头楼名牌	1.名称:门头楼名牌 2.部位:涵德楼（1个）、润德楼（1个）、泓德楼	块	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楼名牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（1个）、崇德楼（2个）、实验楼（1个） 3.外形尺寸、板厚度:1820mm*600mm 4.钛金字（3个） 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用						
		分部小计							
		墙面楼名牌（教学楼）							
6	020513001006	墙面楼名牌（教学楼）	1.名称:墙面楼名牌（教学楼） 2.部位:涵德楼（1个）、润德楼（1个）、泓德楼（1个）、崇德楼（1个）、 3.外形尺寸、板厚度:5700mm*1500mm 4.钛金字（3个），高度1000 5.其他:详见效果图及施工图 6.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	4				
		分部小计							
		墙面楼名牌（宿舍楼）							
7	020513001007	墙面楼名牌（宿舍楼）	1.名称:墙面楼名牌（宿舍楼） 2.外形尺寸、板厚度:4700mm*1500mm 3.钛金字（3个），高度1000 4.其他:详见效果图及施工图 5.含吊装、脚手架搭、拆等费用	块	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楼名牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001091	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001092	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001093	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001094	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001095	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001096	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002016	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004016	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007016	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005016	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼名牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：楼名牌--建筑与装饰工程　　标段：玉门市第一中学办学能力提升-校园文化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1.符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1.不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4.不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5.不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6.其它无效情形。

2.澄清有关问题；

3.对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价（30）	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 （保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分（20）	**投标人近三年类似业绩**	投标人提供近三年（2022年2月-2025年2月）类似业绩。以中标通知书和合同原件的彩色扫描件及中标公示的网页截图（网页截图上必须有网址链接）为依据，否则不得分；每提供一个项目业绩得3分，最高得9分；	9.0分
		投标文件制作规范，完整	投标文件制作规范，完整、目录明晰、附件齐全，报价构成合理，得6分，投标文件制作较规范，完整、目录较明晰、附件较齐全得3分；	6.0分
		同类工程项目无不良记	投标人近三年完成的同类工程项目无不良记录，未出现恶意拖欠农民工工资而引发投诉并	3.0分

		录，未出现恶意拖欠农民工工资而引发投诉并行政处罚、同类工程项目无不良记录，未出现恶意拖欠农民工工资而引发投诉并行政处罚	行政处罚的（提供声明函），得2分；承诺本项目按时发放农民工工资，并足额缴纳工伤保险的（提供承诺书），得1分，否则不得分；	
		承诺能够在采购人规定日期前完成项目全部施工、验收等工作	投标人承诺能够在采购人规定日期前完成项目全部施工、验收等工作的得2分。	2.0分
3	技术部分（50）	**针对本项目施工组织方案的完整性、可行性等进行综合评分**	针对本项目施工组织方案的完整性、可行性等进行综合评分：项目施工组织方案完整全面，技术措施和作业流程规范合理，符合本项目实际得 10 分；项目施工组织方案内容较为完整，技术措施和作业流程相对合理，符合本项目实际得8 分；项目施工组织方案内容一般，技术措施和作业流程一般得 6分；施工组织方案内容不完整、技术措施和作业流程欠合理、不符合本项目实际得4分，未提供项目实施方案不得分。	10.0分
		针对本项目质量保证方案和质量控制措施进行综合评分	针对本项目质量保证方案和质量控制措施进行综合评分：工程质量保证方案完整全面，质量控制措施完善，针对性强得10 分；方案较完整，质量控制措施较完善，针对性较强得8分；方案基本完整，质量控制措施相对完善，针对性一般的得6分；方案不完整、措施不完善、针对性一般得4分；未提供工程质量保证方案不得分。	10.0分

		应急方案	应急方案：投标人提供的针对本项目制定的应急方案科学、周全、细致、可行性强得 8分；应急方案较科学、周全、细致、可行性较强得6分；应急方案较周全、可行性一般得 4分；应急方案不完整、可行性差得 2分；不提供不得分。	8.0分
		工程进度	工程进度：投标人提供的工程进度计划和保证措施、横道图或网络图，符合规范要求，科学、合理、可行性强的，得8分；较符合规范要求，较科学、合理、可行性较强的，得6分；规范要求一般，欠合理、可行性一般的，得4分；规范要求不合理、可行性差的，得2分；不提供不得分。	8.0分
		施工安排	施工安排：投标人提供的劳动力安排，计划合理，安排得当、资源充足得 7分；计划合理、安排、资源等较合理的得4 分；计划一般、安排欠得当、资源一般得2 分；	7.0分
		安全文明施工	安全文明施工：投标人提供的施工安全、环境措施、文明施工管理制度合理可行得 7分；提供的施工安全、环境措施、文明施工管理制度合理较可行得 4 分；提供的施工安全、环境措施、文明施工管理制度合理性一般得2 分；	7.0分

4.推荐中标候选人名单；

5.编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3.保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4.发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5.解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6.法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1.应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2.不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3.评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5.有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第六章 合同条款及格式

合同条款

（此合同仅供参考、以最终签订的合同为准）

XXXXXXXXXXX项目

施

工

合

同

项目编号:_____

采　　购　　单位：_____

中　　标　　单位：_____

签　　订　　日期：_____

_____

合同协议书

甲　　方　　（　　采　　购　　方）：_____

乙　　方　　（　　中　　标　　方）：_____

根据“XXXXXXXX”的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和政府采购招标的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一条　工程概况

称：_____

2.工程地点：_____

3.工程承包方式：包工包料_____

4.工程范围和内容：_____

第二条　工程期限

1.本工程合同总工期为_____日历天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日。

第三条　工程合同总价

本工程合同总价为人民币_____（￥_____元），工程总价包含人工费、材料费、机械费等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

第四条　工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按施工内容、修建方案和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。

3.工程竣工验收，应以施工内容、修建方案、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4.工程竣工后，乙方要配合甲方接受政府采购办等监督单位检查。

5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

6.竣工日期以最后验收合格的日期为准。

第五条　施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

第六条　双方负责事项

1.甲方

（1）合同签订后，向乙方提供有关技术要求和内容；

（2）组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；

（3）监督乙方工程进度及质量。

2.乙方

（1）自备工程所需要的加工器械和施工工具；

（2）做好材料和设备的检验、管理；

（3）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

（4）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。

（5）负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

（6）负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

第七条　安全生产

1.乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2.在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

第八条　工程价款的支付与结算

1.工程款的支付：（待评标结束后，合同签订时，由甲乙双方协商约定）。

第九条　违约责任与奖励规定

1.乙方在工程的施工管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则。

2.乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10％偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

3.乙方工程交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10％偿付逾期违约金。

4.乙方如无正当理由而拖延合同完成的时限，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿费或终止合同。乙方逾期未完成合同项目，每逾期一日提交人民币壹仟元作为违约金，逾期时间超过三十日扣除该项目的全部履约保证金。

5.甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

6.甲方不能按照合同约定支付承包费用，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款10%的违约金。

第十条　争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十一条　其它

1.本合同所有附件、招标文件（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、现场勘查签字记录、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

第十二条　合同生效及其他

1.本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

2.如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲、乙双方各贰份，代理机构执贰 份。

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

附件:工程量清单

中标通知书

采购人（甲方） **中标商**（乙方）

单位名称： 单位名称：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

说明：本合同仅为参考文本，待评标结束后，合同签订时，由甲乙双方协商约定

第七章 工程图纸

第八章 工程量清单

第九章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1.请对本项目招标文件质量进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2.请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3.请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4.请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5.其他意见或建议。

_____

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。**自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。**

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

- 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人的登录了一网通办系统（https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。

证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。

2.一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化化的招标文件。

3.安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4.导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。

5.编制流程说明

5.1签章说明提示：

- **电子签章**

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。

- **无电子签章**

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

5.2.2投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

5.2.3资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

5.2.4商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人务需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人务需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

5.2.7开标一栏表

投标人根据招标文件设定的开标一栏表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

5.2.8报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）

5.2.9商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面 “预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击 “导出投标文件”按钮，进入导出环节。

开始导出投标文件

生成投标文件

查看投标文件完整性

导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。

- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

（1）投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。

（2）投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。

（3）导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6.开标系统

6.1下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件

6.2上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3上传核验投标文件文件

开标时间到了，登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。

6.4确认开标结果

投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。

评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。



如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890

微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台 证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台：http://www.jian-yi.com 】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐—简易网数字证 书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2.证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3.证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。

4.待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作小时内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5.证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。

注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧 的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6.自取证书需携带的资料

①企业证书--营业执照+经办人身份证正反面；

②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1.驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载 装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。

2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3.证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字 证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4.提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5.等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6.更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1.驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。

2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3.证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4.提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公 共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5.等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6.证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890

文锐电子交易

扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005

4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995

5、交易通信息技术有限公司：4006131306

6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434