

五、已标价工程量清单

jqzfcg20250620003



袁继军



田斌基

肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地
提标扩面项目

工程

投 标 总 价

jqzfcg202503260003

投 标 人：酒泉润博建设工程有限公司



袁继军



2025 年 4 月 18 日

田斌基

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 肃州区银达镇人民政府

工 程 名 称： 肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

投标总价（小写）： 2991658.2

（大写）： 贰佰玖拾玖万壹仟陆佰伍拾捌元贰角

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

田斌基
(签字或盖章)

编 制 人： _____

袁继军



编 制 时 间： 2025 年 4 月 18 日

总 说 明

工程名称：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

第 1 页 共 1 页

编 制 说 明

一、项目名称

肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

二、建设地点：肃州区银达镇

三、招标范围

经审查合格的本项目施工图设计和工程量清单范围内全部工程内容的施工。


四、编制依据 1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等现行国标13规范；4、定额及基价：《甘肃省安装工程预算定额》（2019）、《甘肃省市政工程消耗量定额》（2018）、《甘肃省园林工程消耗量定额》（2005）及配套的酒泉地区基价及上述各专业预算定额最新酒泉地区基价；甘肃省住房和城乡建设厅发布的甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）记取、甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》等定额地区基价的公告等。

2. 本工程的招标文件。

3. 与本工程有关的标准、规范、技术资料。

五、其他事项

1. 材料及人工执行《关于发布酒泉市2025年第一期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》中“肃州区”指导价及市场材料价。



jqzfcg2025

袁继军

田斌基



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

工程名称：道路

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		黑水沟村村委会产业路							
1	040203006001	路面铺沥青砂油面 (新建)	1. 原路面清理 2. 100mm厚天然砂砾石垫层 3. 200mm厚5%级配水泥砂石料垫层 4. 40mm厚细粒式 (AC-13) 沥青混凝土 5. 路基整形碾压	m ²	9359.45	86.43	808937.26		57929.39
2	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除沥青路面 2. 厚度: 5cm 3. 垃圾外运5km	m ²	2125.77	10.54	22405.62		9695.3
3	040203006002	路面铺沥青砂油面 (翻修)	1. 50mm厚细粒式 (AC-13) 沥青混凝土	m ²	2125.77	86.87	120892.54		2281.8
4	040204004001	安砌侧 (平、缘) 石	1. 材料品种、规格: 花岗岩道牙 750*120*350 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 混凝土垫层 300*100+靠背 150*150, 具体做法详见设计图纸	m	1445.01	120.62	174297.11		27801.41
5	040204005001	现浇侧 (平、缘) 石	1. 浇筑100*300混凝土道牙, 每隔3.6米设置伸缩缝 2. 浇筑C20混凝土垫层300*100 3. 模板支设	m	4866.33	37.07	180394.85		46594.43
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 基层夯实≥0.93 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100mm厚C20混凝土垫层 3. 块料品种、	m ²	2268.46	116.49	264252.91		66520.31
本页小计						1571180.29		10822.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



袁继军

田斌


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

工程名称：道路

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:100*200*60面包砖						
7	040204005002	现浇侧(平、缘)石	1. 浇筑100*300混凝土道牙, 每隔3.6米设置伸缩缝 2. 浇筑C20混凝土垫层300*100 3. 模板支设	m	1260.33	37.07	46720.43		12067.49
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:天然砂砾石回填	m3	1565.54	56.19	87967.69		923.67
9	040501001001	混凝土管	1. 规格:钢筋混凝土管DN900 2. 管沟开挖回填	m	6	570.98	3425.88		352.42
10	040204004002	树池道牙	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙1000*100*300花岗岩石材道牙 2. 基础、垫层、材料品种、厚度:C20混凝土垫层300*100+靠背150*150, 具体做法详见设计图纸	m	1072	20.62	129304.64		20624.85
11	050102001001	栽植乔木	1. 种植乔木 2. 根据建设单位要求种植, 选用大叶榆、海棠等景观树种 3. 养护期1年	株	268	136.38	36549.84		14442.52
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 200mm厚级配砂石垫层 4. 按4米分仓跳格浇筑。缝宽20, 内填沥青	m2	440.28	98.98	43578.91		6854.89
本页小计						347547.39	55265.84		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

袁继军

田斌

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

工程名称：道路

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂子。 5. 路基整形碾压						
13	040204005003	现浇侧（平、缘）石	1. 浇筑100*300混凝土道牙，每隔3.6米设置伸缩缝 2. 浇筑C20混凝土垫层300*100 3. 模板支设	m	290.67	37.07	10775.14		2783.12
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 200mm厚级配砂石垫层 4. 按4米分仓跳格浇筑。缝宽20，内填沥青砂子。 5. 路基整形碾压	m ²	1445.01	98.98	143106.27		22510.39
		分部小计					2072609.09		291381.99
		黑水沟村四组产业路							
15	040203006003	路面铺沥青砂油面（新建）	1. 原路面清理 2. 100mm厚天然砂砾石垫层 3. 200mm厚5%级配水泥砂石料垫层 4. 40mm厚细粒式（AC-13）沥青混凝土 5. 路基整形碾压	m ²	2647.03	86.43	228782.8		16383.53
16	040204005004	现浇侧（平、缘）石	1. 浇筑100*300混凝土道牙，每隔3.6米设置伸缩缝 2. 浇筑C20混凝土垫层300*100 3. 模板支设	m	1517.03	37.07	56236.3		14525.35
		分部小计					285019.1		30908.88
		措施项目							
本页小计							438900.52	521236200000280	56202.39



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

袁继军

田斌

表一-08

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 1 页 共 22 页

项目编号	040203006001	项目名称	路面铺沥青砂油面（新建）	计量单位	m2	工程量	9359.45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.29	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43
2-179	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 10	100m2	0.0100	180.07	355.45	201.63	30.58%	1.80	3.55	2.02	1.17
2-145	集中拌合、摊铺 水泥含量(5%) 拌合	10m3	0.0200	104.8	717.79	47.19	30.58%	2.10	14.36	0.94	0.93
2-212 换	自卸汽车运输 运距(km) 1 实际运距(km):4	10m3	0.0200	0	0	116.63	30.58%	0.00	0.00	2.33	0.71
2-143	集中拌合、摊铺 水泥含量(5%) 铺筑碾压 厚20cm	100m2	0.0100	116.85	0	219.87	30.58%	1.17	0.00	2.20	1.03
2-267	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 4	100m2	0.0100	85.85	4063.36	270.61	30.58%	0.86	40.63	2.71	1.09
人工费调整								1.45	-	-	-
材料费价差								-	3.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.64	62.10	11.33	5.36
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						40.4			
清单项目综合单价								86.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 3 页 共 22 页

项目编号		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	2125.77	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-270	拆除沥青混凝土路面 机械拆除 厚10cm以内	100m2	0.0100	453.46	8.38	188.69	30.58%	4.53	0.08	1.89	1.96
1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0001	524.8	0	3239.78	30.58%	0.03	0.00	0.16	0.06
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0001	0	43.68	11594.87	30.58%	0.00	0.00	0.58	0.18
人工费调整								1.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.63	0.09	2.63	2.20
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	0.09	-	0.00	
	材料费小计						-	0.09	-	0.00	
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 4 页 共 22 页

项目编码	040203006002	项目名称	路面铺沥青砂油面（翻修）	计量单位	m2	工程量	2125.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-268	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	0.0100	107.34	5079.21	339.02	30.58%	1.07	50.79	3.39	1.37
人工费调整								0.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			1.32	50.79	3.39	1.37			
综合工日101.2元/工日		未计价材料费			50.5						
清单项目综合单价						56.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柴油			t	0.0001	5755.4	0.58				
	其他材料费			元	0.0043	1	0				
	细粒式沥青混凝土			m3	0.0505	1000	50.5				
	材料费小计					-	51.08	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



李成军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 5 页 共 22 页

项目编号	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1445.01				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-332	侧缘石 花岗岩	100m	0.0106	1337.75	30161.91	20.61	30.58%	13.38	301.62	0.21	4.15
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0052	1116.59	3169.03	0	30.58%	5.86	16.64	0.00	1.79
人工费调整								4.50	-	-	-
材料费价差								-	-227.53	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.74	90.72	0.21	5.95
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						16.6			
清单项目综合单价						120.62					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	4.3141	1	4.31				
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	120.77	0.99				
	水泥砂浆 M15			m3	0.0005	203.8	0.1				
	花岗岩侧缘石			m	1.01	68	68.68				
	预拌混凝土C20 C20			m3	0.0535	310	16.59				
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计					-	90.71	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 6 页 共 22 页

项目编号	040204005001	项目名称	现浇侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	4866.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-341	现浇侧缘(平)石	10m3	0.0036	1188.43	3592.85	0	30.58%	3.57	10.78	0.00	1.09
2-342	侧缘(平)石模板	10m2	0.0120	221.65	166.18	0	30.58%	2.66	1.99	0.00	0.81
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0036	2102.01	3169.03	0	30.58%	3.35	9.51	0.00	1.02
人工费调整								2.24	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.82	22.33	0.00	2.93
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								37.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0301	1	0.03				
	钢模板			kg	0.0708	5.51	0.39				
	木模板			m3	0.0004	2009.63	0.8				
	零星卡具			kg	0.1446	5.29	0.76				
	预拌混凝土C20 C20			m3	0.0306	310	9.49				
	预拌混凝土 C30 C20			m3	0.0306	350	10.71				
	其他材料费					-	0.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 8 页 共 22 页

项目编号	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	2268.46					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-294	人行道整形碾压	100m2	0.0100	125.54	0	12.31	30.58%	1.26	0.00	0.12	0.42	
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0100	897.9	3170.66	0	30.58%	8.98	31.71	0.00	2.75	
2-305	人行道板安砌 水泥砂浆 混凝土彩色步砖	100m2	0.0100	1908.96	3851.02	72.57	30.58%	19.09	38.51	0.73	6.06	
人工费调整								6.87	-	-	-	
材料费价差								-	0.01	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计				36.19	70.22	0.85	9.23			
综合工日401.2元/工日		未计价材料费				63.75						
清单项目综合单价								116.49				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0955	1	0.1					
	水泥砂浆 M15			m3	0.0308	203.8	6.28					
	预拌混凝土 C20 C20			m3	0.102	310	31.62					
	100*200*60面包砖 200×100×60			千块	0.051	630	32.13					
	其他材料费						0.07			0.00		
	材料费小计						70.19			0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 9 页 共 22 页

项目编号	040204005002	项目名称	现浇侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1260.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-341	现浇侧缘(平)石	10m3	0.0036	1188.43	3592.85	0	30.58%	3.57	10.78	0.00	1.09
2-342	侧缘(平)石模板	10m2	0.0120	221.65	166.18	0	30.58%	2.66	1.99	0.00	0.81
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0036	2102.01	3169.03	0	30.58%	3.35	9.51	0.00	1.02
人工费调整								2.24	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.82	22.33	0.00	2.93
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								37.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0301	1	0.03				
	钢模板			kg	0.0708	5.51	0.39				
	木模板			m3	0.0004	2009.63	0.8				
	零星卡具			kg	0.1446	5.29	0.76				
	预拌混凝土C20 C20			m3	0.0306	310	9.49				
	预拌混凝土 C30 C20			m3	0.0306	350	10.71				
	其他材料费						0.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

工程名称：道路 标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目 第 11 页 共 22 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1565.54				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-38	换填处理 天然砂砾回填	10m3	0.1000	5.9	325.26	80.09	30.58%	0.59	32.53	8.01	2.63
	人工费调整							0.14	-	-	-
	材料费价差							-	12.30	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				0.73	44.82	8.01	2.63
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					0		
				清单项目综合单价					56.19		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	1.289	1	1.29				
	天然砂砾			m3	1.12	38.87	43.53				
	材料费小计					-	44.82	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



李成军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 12 页 共 22 页

项目编号		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		6		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-77	正铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0032	524.8	0	2436.61	30.58%	1.68	0.00	7.80	2.90					
5-31	混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 900	100m	0.0100	2301.82	45044.99	841.32	46.15%	23.02	450.45	8.41	10.62					
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0320	1063.7	0	189.05	30.58%	34.04	0.00	6.05	12.26					
人工费调整								13.75	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						72.49	450.45	22.26	25.78					
综合工日10.2元/工日		未计价材料费						450.45								
清单项目综合单价								570.98								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	钢筋混凝土管DN900			m	1.01	445.99	450.45	-	0.00							
	材料费小计					-	450.45	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 13 页 共 22 页

项目编号		040204004002		项目名称		树池道牙		计量单位		m		工程量		1072	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
2-332	侧缘石 花岗岩	100m	0.0106	1337.75	30161.91	20.61	30.58%	13.38	301.62	0.21	4.15				
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0053	1116.59	3169.03	0	30.58%	5.86	16.64	0.00	1.79				
	人工费调整							4.50	-	-	-				
	材料费价差							-	-227.53	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.74	90.72	0.21	5.95				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						16.6							
清单项目综合单价								120.62							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	4.3141	1	4.31								
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	120.77	0.99								
	水泥砂浆 M15			m3	0.0005	203.8	0.1								
	花岗岩侧缘石			m	1.01	68	68.68								
	预拌混凝土C20 C20			m3	0.0536	310	16.62								
	其他材料费						0.04		0.00						
	材料费小计						90.74		0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 14 页 共 22 页

项目编号		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		268	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-96 换	栽植乔木(带土球) 土球直径在(60cm以内)	株	1.0000	34	50.36	0	22.37%	34.00	50.36	0.00				7.61	
借2-236	落叶行道树 三级养护 胸径10cm 以下	株	1.0000	19.89	2.53	7.27	22.37%	19.89	2.53	7.27				4.45	
人工费调整								10.27	-	-	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						64.16	52.89	7.27	12.06				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								136.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	栽植乔木(带土球) 土球直径在(60cm以内)			株	1	50	50	-	-						
	其他材料费					-	2.89	-	0.00						
	材料费小计					-	52.89	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 15 页 共 22 页

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	440.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.29	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43
2-180 换	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15 实际厚度(cm):20	100m2	0.0100	304.8	713.93	176.18	30.58%	3.05	7.14	1.76	1.47
2-271	混凝土浇筑 厚度(cm) 18	100m2	0.0100	1225.57	6138.29	0	30.58%	12.26	61.38	0.00	3.75
人工费调整								3.65	-	-	-
材料费价差								-	2.70	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					19.21	71.22	2.89	5.65	
综合工日101.2元/工日		未计价材料费					60.59				
清单项目综合单价						98.98					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂砾 5~80mm			m3	0.2459	38.87	9.56				
	其他材料费			元	0.2941	1	0.29				
	钢模板			kg	0.0478	5.51	0.26				
	预拌混凝土C25			m3	0.1836	330	60.59				
	其他材料费					-	0.52	-	0.00		
	材料费小计					-	71.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



李成军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 16 页 共 22 页

项目编号	040204005003	项目名称	现浇侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	290.67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-341	现浇侧缘(平)石	10m3	0.0036	1188.43	3592.85	0	30.58%	3.57	10.78	0.00	1.09
2-342	侧缘(平)石模板	10m2	0.0120	221.65	166.18	0	30.58%	2.66	1.99	0.00	0.81
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0036	3169.03		0	30.58%	3.35	9.51	0.00	1.02
人工费调整								2.24	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.82	22.33	0.00	2.93
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								37.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0301	1	0.03				
	钢模板			kg	0.0708	5.51	0.39				
	木模板			m3	0.0004	2009.63	0.8				
	零星卡具			kg	0.1446	5.29	0.76				
	预拌混凝土C20 C20			m3	0.0306	310	9.49				
	预拌混凝土 C30 C20			m3	0.0306	350	10.71				
	其他材料费						0.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 18 页 共 22 页

项目编号	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1445.81				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.29	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43
2-180 换	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15 实际厚度(cm):20	100m2	0.0100	304.8	713.93	176.18	30.58%	3.05	7.14	1.76	1.47
2-271	混凝土浇筑 厚度(cm) 18	100m2	0.0100	1225.57	6138.29	0	30.58%	12.26	61.38	0.00	3.75
人工费调整								3.65	-	-	-
材料费价差								-	2.70	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					19.21	71.22	2.89	5.65	
综合工日101.2元/工日		未计价材料费					60.59				
清单项目综合单价								98.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂砾 5~80mm			m3	0.2459	38.87	9.56				
	其他材料费			元	0.2941	1	0.29				
	钢模板			kg	0.0478	5.51	0.26				
	预拌混凝土C25			m3	0.1836	330	60.59				
	其他材料费					-	0.52	-	0.00		
	材料费小计					-	71.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



李成军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 19 页 共 22 页

项目编号	040203006003	项目名称	路面铺沥青砂油面（新建）	计量单位	m2	工程量	2647.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.29	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43
2-179	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 10	100m2	0.0100	180.07	355.45	201.63	30.58%	1.80	3.55	2.02	1.17
2-145	集中拌合、摊铺 水泥含量(5%) 拌合	10m3	0.0200	104.8	717.79	47.19	30.58%	2.10	14.36	0.94	0.93
2-212 换	自卸汽车运输 运距(km) 1 实际运距(km):4	10m3	0.0200	0	0	116.63	30.58%	0.00	0.00	2.33	0.71
2-143	集中拌合、摊铺 水泥含量(5%) 铺筑碾压 厚20cm	100m2	0.0100	116.85	0	219.87	30.58%	1.17	0.00	2.20	1.03
2-267	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 4	100m2	0.0100	85.85	4063.36	270.61	30.58%	0.86	40.63	2.71	1.09
人工费调整								1.45	-	-	-
材料费价差								-	3.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.64	62.10	11.33	5.36
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						40.4			
清单项目综合单价								86.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：道路

第 21 页 共 22 页

项目编号	040204005004	项目名称	现浇侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1517.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-341	现浇侧缘(平)石	10m ³	0.0036	1188.43	3592.85	0	30.58%	3.57	10.78	0.00	1.09
2-342	侧缘(平)石模板	10m ²	0.0120	221.65	166.18	0	30.58%	2.66	1.99	0.00	0.81
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m ³	0.0036	2102.01	3169.03	0	30.58%	3.35	9.51	0.00	1.02
人工费调整								2.24	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.82	22.33	0.00	2.93
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								37.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0301	1	0.03				
	钢模板			kg	0.0708	5.51	0.39				
	木模板			m ³	0.0004	2009.63	0.8				
	零星卡具			kg	0.1446	5.29	0.76				
	预拌混凝土C20 C20			m ³	0.0306	310	9.49				
	预拌混凝土 C30 C20			m ³	0.0306	350	10.71				
	其他材料费						0.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

工程名称：绿化供水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		北侧通村路段							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PE管 DN50（含管件） 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：按施工图及规范要求完成	m	2900	29.04	84216		29994.7
2	040501002001	过路套管	1. 材质及规格：钢管DN70	m	427	46.15	19706.05		3417.71
3	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖沟深度：0.4m 3. 回填要求：原土夯填（按设计图纸及规范要求）	m	2900	5.49	15921		7768.61
4	04B001	PE阀门箱	1. PE阀门箱	个	5	69.36	346.8		57.07
5	040502005001	阀门	1. PE DN50闸阀	个	5	142.81	714.05		173.9
6	040501004002	PE毛管	1. 材质及规格：PE毛管	m	260	9.89	2571.4		1397.24
		分部小计					123475.3		42809.23
		产业园区路段							
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：PE管 DN50（含管件） 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：按施工图及规范要求完成	m	1510	29.04	43850.4		15617.93
8	040501002002	过路套管	1. 材质及规格：钢管DN70	m	261	46.15	12045.15		2089.04
9	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖沟深度：0.4m 3. 回填要求：原土夯填（按设计图纸及规范	m	1510	5.49	8289.9		4045.04
本页小计						187660.75	64561.24		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 1 页 共 16 页

项目编号		040501004001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2900	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-281	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	64.84	103.33	0.78	42.62%	6.48	10.33	0.08	2.76
借4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
借4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.02	7.35	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								3.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.49	10.99	0.15	4.41
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						9.95			
清单项目综合单价								29.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通钢板 0~3# δ 8~15				kg	0.0245	3.6	0.09			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.006	6.51	0.04			
	精制六角带帽螺栓				kg	0.031	4.53	0.14			
	电焊条 结422 φ3.2				kg	0.002	3.18	0.01			
	氧气				m³	0.003	5.34	0.02			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 3 页 共 16 页

项目编号	040501002001	项目名称	过路套管		计量单位	m	工程量	427			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-207	室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	80.04	308.46	16.17	42.62%	8.00	30.85	1.62	3.41
人工费调整								2.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.28	30.85	1.62	3.41	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					29.01				
清单项目综合单价							46.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条 结422 φ3.2			kg	0.043	3.18	0.14				
	氧气			m3	0.05	5.34	0.27				
	乙炔气			kg	0.017	26.36	0.45				
	水			t	0.009	3.64	0.03				
	棉纱头			kg	0.01	10.86	0.11				
	机油 (综合)			kg	0.009	10.69	0.1				
	压制弯头 DN80			个	0.022	20.1	0.44				
钢管DN70			m	0.15	28.58	29.01					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 5 页 共 16 页

项目编号	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m	工程量	2900				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0002	524.8	0	2463.73	30.58%	0.13	0.00	0.59	0.22
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0024	1063.7	0	189.05	30.58%	2.55	0.00	0.45	0.92
人工费调整								0.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					3.31	0.00	1.05	1.14	
综合工日101.2元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价						5.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标扩面项目

工程名称：绿化供水

第 6 页 共 16 页

项目编码	04B001	项目名称	PE阀门箱	计量单位	座	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1731	塑料检查井(井筒直径mm以内)) 315	10套	0.1000	114.14	500	0	46.15%	11.41	50.00	0.00	5.27
	人工费调整							2.67	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				14.09	50.00	0.00	5.27
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					50		
				清单项目综合单价					69.36		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	阀门箱			套	1	50	50				
	材料费小计					-	50.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 7 页 共 16 页

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-503	塑料法兰阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	34.78	79.21	3.43	42.62%	34.78	79.21	3.43	14.82
人工费调整								10.57	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					45.35	79.21	3.43	14.82	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					75.42				
清单项目综合单价								142.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	棉纱头			kg	0.045	10.86	0.49				
	DN50闸阀			只	1	75.42	75.42				
	其他材料费					-	3.3	-	0.00		
	材料费小计					-	79.21	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 8 页 共 16 页

项目编号	040501004002	项目名称	PE毛管		计量单位	m	工程量	260			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-279	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	53.74	5.32	0.62	42.62%	5.37	0.53	0.06	2.29
人工费调整								1.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.01	0.53	0.06	2.29	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0.2				
清单项目综合单价							9.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水		t	0.004	3.64	0.01					
	其他材料费		元	0.314	1	0.31					
	PE毛管		m	1.015	0.2	0.2					
	材料费小计				-	0.53	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 9 页 共 16 页

项目编号	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1510				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-281	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	64.84	103.33	0.78	42.62%	6.48	10.33	0.08	2.76
借4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
借4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.02	7.35	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								3.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.49	10.99	0.15	4.41	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					9.95				
清单项目综合单价						29.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通钢板 0~3# δ 8~15			kg	0.0245	3.6	0.09				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.006	6.51	0.04				
	精制六角带帽螺栓			kg	0.031	4.53	0.14				
	电焊条 结422 φ3.2			kg	0.002	3.18	0.01				
	氧气			mp	0.003	5.34	0.02				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 11 页 共 16 页

项目编码	040501002002	项目名称	过路套管		计量单位	m	工程量	261			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价				合价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-207	室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	80.04	308.46	16.17	42.62%	8.00	30.85	1.62	3.41
人工费调整								2.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.28	30.85	1.62	3.41	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					29.01				
清单项目综合单价						46.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电焊条 结422 φ3.2		kg	0.043	3.18	0.14					
	氧气		m3	0.05	5.34	0.27					
	乙炔气		kg	0.017	26.36	0.45					
	水		t	0.009	3.64	0.03					
	棉纱头		kg	0.01	10.86	0.11					
	机油 (综合)		kg	0.009	10.69	0.1					
	压制弯头 DN80		个	0.022	20.1	0.44					
钢管DN70		m	0.15	28.58	29.01						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 13 页 共 16 页

项目编号	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m	工程量	1510				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0002	524.8	0	2463.73	30.58%	0.13	0.00	0.59	0.22
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0024	1063.7	0	189.05	30.58%	2.55	0.00	0.45	0.92
人工费调整								0.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.31	0.00	1.05	1.14
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价						5.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 14 页 共 16 页

项目编码	04B002	项目名称	PE阀门箱	计量单位	座	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1731	塑料检查井(井筒直径mm以内)) 315	10套	0.1000	114.14	500	0	46.15%	11.41	50.00	0.00	5.27
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.09	50.00	0.00	5.27
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								69.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	阀门箱			套	1	50	50				
材料费小计						-	50.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 15 页 共 16 页

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
			数量	人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借4-503	塑料法兰阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	34.78	79.21	3.43	42.62%	34.78	79.21	3.43	14.82	
	人工费调整							10.57	-	-	-	
	材料费价差							-	0.00	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价		小计						45.35	79.21	3.43	14.82
	二类工109.53元/工日		未计价材料费						75.42			
清单项目综合单价								142.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	棉纱头			kg	0.045	10.86	0.49					
	DN50闸阀			只	1	75.42	75.42					
	其他材料费					-	3.3	-	0.00			
	材料费小计					-	79.21	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



袁继军

田斌

综合单价分析表

标段：肃州区银达镇“五好两宜”和美乡村试点试验-设施产业基地提标
扩面项目

工程名称：绿化供水

第 16 页 共 16 页

项目编号	040501004004	项目名称	PE毛管		计量单位	m	工程量	121			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-279	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	53.74	5.32	0.62	42.62%	5.37	0.53	0.06	2.29
人工费调整								1.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.01	0.53	0.06	2.29	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0.2				
清单项目综合单价							9.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			t	0.004	3.64	0.01				
	其他材料费			元	0.314	1	0.31				
	PE毛管			m	1.015	0.2	0.2				
	材料费小计					-	0.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



2025

田斌

