

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除土建工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		22层及屋面工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖墙体拆除（含门） 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m3	87.24				
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝合金玻璃隔断 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	228.59				
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 备勤室轻钢龙骨石膏板隔墙拆除（含门） 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	243.32				
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 含各类灯具及管线拆除 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	153.92				
5	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 部位：大厅及办公区、走道 2. 龙骨及饰面种类：部分防静电地板、地毯拆除（按局部修改、补换考虑） 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	165				
6	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 休闲备勤区石塑造地板拆除 2. 金属压条拆除 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	28				
7	011614002001	柜体拆除	1. 拆除休闲区柜体及洗手盆、石材台面 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m	6.49				
8	01B001	玻璃采光棚电动遮阳帘拆除	1. 玻璃采光棚电动遮阳帘拆除	m2	118.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除土建工程 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垃圾外运运距：自行考虑						
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有变形的塑钢窗户拆除，含窗套拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	3.84				
10	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原备勤区墙面涂料拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	271.14				
11	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 东西两头走廊木地板拆除 2. 金属压条拆除 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	50.88				
12	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称：墙面装饰板、广告牌全部拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	323.09				
		分部小计							
		20-21层							
13	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖墙体拆除 2. 含墙面党建牌、门等 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m3	99.93				
14	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝合金玻璃隔断 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	64.28				
15	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除铝合金玻璃栏板，高度1.15m 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m	21.2				
16	011606001004	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：损坏部分	m2	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除土建工程 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防静电地板拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑						
17	011614001001	暖气罩拆除	1. 走廊包暖气罩及石材台面拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m	14.8				
18	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 含各类灯具及管线拆除 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	606.93				
19	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面广告板拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	592.19				
20	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有变形的塑钢窗户拆除，含窗套拆除 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	7.68				
21	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：2100*2700mm 2. 垃圾外运运距：自行考虑	m2	6.6				
22	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土楼板及钢结构拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度0.12m 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m3	2.09				
		分部小计							
		拆除楼梯及开洞口							
23	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土楼梯拆除（含部分	m2	21.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除土建工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢楼梯) 2. 垃圾外运运距 :自行考虑						
24	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:玻璃栏板, 木扶手, 高度1.1米 2. 垃圾外运运距:自行考虑	m	34.12				
25	011601001003	砖砌体拆除	1. 名称:楼梯侧墙及墙面装饰面拆除 2. 垃圾外运运距:自行考虑	m3	2.05				
26	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土板上开电梯洞口 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:2*2.4*0.12m, 两个 3. 垃圾外运运距:自行考虑	m3	1.15				
		分部小计							
		措施项目							
27	011703001001	垂直运输(人工背运废料)	1. 垂直运输 2. 综合考虑	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除土建工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		22层及屋面工程							
1	011104004001	防静电活动地板	1. 部位:22楼大厅、办公区及拆除墙面部位 2. 防静电地板面层修补 3. 规格: 600*600 4. 龙骨利用 5. 其他: 详见图纸设计	m2	199.95				
2	011104004002	防静电活动地板	1. 部位:东、西两头走廊木地板部位 2. 新做防静电地板面层及型钢龙骨 3. 规格: 600*600mm 4. 其他: 详见图纸设计	m2	50.88				
3	011103001001	同质透心塑胶地板	1. 部位:露台、备勤区及拆除墙面部位地面修补 2. 基层:水泥砂浆自流平2mm 3. 材质:同质透心塑胶地板 4. 厚度: 3mm 5. 其他: 详见图纸设计	m2	132.7				
4	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:碳晶木饰面板 2. 位置:大厅墙面原白色吸音板上安装 3. 厚度: 2mm 4. 其他: 详见图纸设计	m2	11.98				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:刷乳胶漆两遍 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 含墙体拆除	m2	234.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			后墙面修补 4.其他:详见图纸设计						
6	011201004001	立面砂浆找平层	1.部位:露台墙面 2.基层类型:水泥砂浆找平 3.其他:详见图纸设计	m2	48.04				
7	011207001002	墙面装饰板	1.部位:露台墙面 2.材料品种、规格、颜色:同质透心塑胶板 3.厚度:3mm 4.其他:详见图纸设计	m2	48.04				
8	011302001001	软膜天棚	1.部位:大厅两侧天棚 2.张拉膜面层 3.轻钢龙骨 4.15厚木工板基层 5.含光源及配套 6.其他:详见图纸设计	m2	56.07				
9	011302001002	蜂窝铝板吊顶	1.部位:走道及隔墙拆除后增加部分 2.名称:蜂窝铝板吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:蜂窝铝板造型 5.其他:详见图纸设计	m2	58.98				
10	011302001003	石膏板吊顶	1.名称:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品	m2	42.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:石膏板 4.其他:详见图纸设计						
11	010807001001	金属（塑钢）窗	1.名称:塑钢推拉窗 2.与原有窗户材质、颜色保持一致 3.尺寸:2400*1600mm 4.其他:详见图纸设计	m2	3.84				
12	011210003001	玻璃隔断	1.部位:露台 2.名称:玻璃隔断 3.玻璃材质:10mm厚超白钢化玻璃 4.其他:详见图纸设计	m2	60.03				
		分部小计							
		20-21层工程							
13	011104004003	防静电活动地板	1.名称:防静电地板面层更换 2.规格:600*600 3.龙骨利旧 4.其他:详见图纸设计	m2	65.96				
14	011102003001	块料楼地面	1.部位:拆除隔墙部位地面修补 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖800*800 3.要求:与相同部位地面材质颜色保持一致 4.其他:详见图纸设计	m2	47.11				
15	011102001001	石材楼地面	1.部位:拆除隔	m2	11.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙部位地面修补 2. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩石材800*800 3. 要求：与相同部位地面材质颜色保持一致 4. 其他：详见图纸设计						
16	011207001003	墙面装饰板	1. 名称：碳晶木饰面板 2. 位置：大厅墙面原白色吸音板上安装 3. 厚度：2mm 4. 其他：详见图纸设计	m2	176.32				
17	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：墙体拆除侧面及党建走廊 2. 喷刷涂料部位：刷乳胶漆两遍 3. 腻子种类：满刮腻子 4. 其他：详见图纸设计	m2	176.83				
18	011302001004	软膜天棚	1. 部位：大厅两侧天棚 2. 张拉膜面层 3. 轻钢龙骨 4. 15厚木工板基层 5. 含光源及配套 6. 其他：详见图纸设计	m2	339.11				
19	011302001005	蜂窝铝板吊顶	1. 部位：走道及隔墙拆除后增加部分 2. 名称：蜂窝铝板吊顶 3. 龙骨材料种	m2	180.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格、中距：轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格：蜂窝铝板造型 5. 其他：详见图纸设计						
20	011302001006	矿棉板吊顶	1. 名称：矿棉板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：矿棉板 4. 其他：详见图纸设计	m2	11.54				
21	011302001007	石膏板吊顶	1. 名称：石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：石膏板 4. 其他：详见图纸设计	m2	62.08				
22	010807001002	金属（塑钢）窗	1. 名称：塑钢推拉窗 2. 与原有窗户材质、颜色保持一致 3. 尺寸：2400*1600mm 4. 其他：详见图纸设计	m2	7.68				
23	011504001001	饰面板暖气罩	1. 名称：走廊暖气罩更换 2. 暖气罩材质：木质暖气罩 3. 顶板贴大理石台面 4. 其他：详见图纸设计	m2	13.32				
24	010802001001	全钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：安装全钢化玻璃门	m2	6.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 其他: 详见图纸设计						
25	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 玻璃材质: 10mm厚超白钢化玻璃 3. 其他: 详见图纸设计	m2	158				
26	010805005001	全玻电动感应门	1. 框材质:全玻电动感应门 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 3. 尺寸: 2200*2300mm 4. 其他:详见图纸设计	m2	10.12				
		分部小计							
		措施项目							
27	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 支撑高度:详见施工图纸	m2	4.84				
28	011701006001	满堂脚手架（大厅）	1. 搭设方式:大厅满堂脚手架 2. 搭设高度:7.2m	m2	148.23				
29	011701003001	里脚手架（墙面活动脚手架）	1. 搭设方式:墙面活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	227.66				
30	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:装饰脚手架 2. 搭设高度:3.6m以上	m2	188.3				
31	011701003003	里脚手架（天棚活动脚手架）	1. 搭设方式:天棚活动脚手架 2. 搭设高度:参见设计图纸	m2	514.76				
32	011703001002	垂直运输(人工)	1. 垂直运输	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼梯口封洞口1.55*2.1							
1	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:HW125*125*6.5*9 2. 其他: 详见图纸设计	t	0.418				
2	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:压型楼承钢板 2. 钢板厚度:1.0mm厚 3. 其他: 详见图纸设计	m2	6.52				
3	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢梁、压型钢板 2. 防火等级要求:耐火极限不应小于2.0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:厚涂型防火涂料	t	0.5				
4	01B002	化学螺栓	1. 螺栓种类:M10.9级特殊倒锥形胶粘型锚栓 2. 规格、型号:M18-20 3. 其它说明:详见图纸, 含制作、运输、安装	根	16				
5	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、预埋栓钉 2. 规格:详见图纸设计	t	0.024				
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.77				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8@200*200	t	0.033				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		新增楼板及圆弧平台							
8	010603001001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 Q235B 2. 钢材品种、规格:HN400*200*8*13mm 3. 单根质量:3t 内 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 其它说明:详见图纸, 含钢结构制作、运输、安装 6. 除锈级别:钢构件表面均应进行喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5 级 7. 油漆品种:底层为环氧富锌底漆2遍	t	0.471				
9	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:HW400*200*8*13、HW125*125*6.5*9、HW450*200*9*14、HW150*150*7*10 2. 其他:详见图纸设计	t	11.81				
10	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:压型楼承钢板 2. 钢板厚度:1.0 mm厚 3. 其他:详见图纸设计	m2	153.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢柱 2. 防火等级要求: 耐火极限不应小于3.0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:厚涂型防火涂料	t	0.471				
12	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢梁、压型钢板 2. 防火等级要求: 耐火极限不应小于2.0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:厚涂型防火涂料	t	13.73				
13	01B003	化学螺栓	1. 螺栓种类:M10.9级特殊倒锥形胶粘型锚栓 2. 规格、型号:M18-20 3. 其它说明:详见图纸,含制作、运输、安装	根	148				
14	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、预埋栓钉 2. 规格:详见图纸设计	t	0.411				
15	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.72				
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8@200*200	t	0.808				
17	011503008001	玻璃栏板	1. 名称:异形玻璃护栏 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:8+8mm夹层钢化玻璃 3. 固定配件种	m	32.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类:硬木扶手 4.其他:详见图纸设计						
18	011210006001	其他隔断	1.名称:轻钢龙骨石膏板隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内嵌岩棉 4.其他:详见图纸设计	m2	66.3				
19	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:刷乳胶漆两遍 2.腻子种类:满刮腻子 3.其他:详见图纸设计	m2	66.3				
20	011102001002	石材楼地面	1.名称:铺水磨石地面 2.厚度:20mm 3.其他:详见图纸设计	m2	118.41				
21	011302001008	铝扣板吊顶	1.名称:铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶 4.规格:600*600 5.其他:详见图纸设计	m2	24.12				
		分部小计							
		露台封窗							
22	010603001002	钢柱	1.柱类型:钢柱Q235B 2.钢材品种、规格:100*100*4mm 3.单根质量:3t	t	1.074				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 4. 安装高度: 详见施工图纸 5. 其它说明: 详见图纸, 含钢结构制作、运输、安装 6. 除锈级别: 钢构件表面均应进行喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 7. 油漆品种: 底层为环氧富锌底漆2遍						
23	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格: B100*150*5mm、B100*100*4mm 2. 其他: 详见图纸设计	t	2.215				
24	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称: 钢柱 2. 防火等级要求: 耐火极限不应小于3.0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数: 厚涂型防火涂料	t	1.074				
25	011407005005	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称: 钢梁、压型钢板 2. 防火等级要求: 耐火极限不应小于2.0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数: 厚涂型防火涂料	t	2.215				
26	01B004	化学螺栓	1. 螺栓种类: M10.9级特殊倒锥形胶粘型锚栓 2. 规格、型号: M18	根	188				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 其它说明:详见图纸, 含制作、运输、安装						
27	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板、预埋栓钉 2. 规格: 详见图纸设计	t	0.238				
28	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 名称: LD-E86 系统窗 2. 框、扇材质: 铝合金窗 3. 型材厚度: 2.0mm 4. 玻璃品种、厚度: 3层4SG玻璃（5mm+12A+5mm+12A+5mm全钢化4SG玻璃 带lowe） 5. 其他: 详见图纸设计	m2	110.9				
29	010807003001	金属百叶窗	1. 名称: 外置铝合金户外遮阳电动卷帘 2. 材质: 铝合金叶片 3. 含电动卷轴 4. 其他: 详见图纸设计	m2	114.1				
		分部小计							
		措施项目							
30	011703001003	垂直运输(人工背运材料)	1. 垂直运输 2. 综合考虑	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：钢结构工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:详见图纸设计	台	6				
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:线性灯(天花) 2. 类型:吸顶安装 3. 其他: 详见图纸设计	m	324				
3	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式: 明配 3. 其他: 详见图纸设计	个	444				
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm ²	m	3000				
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-4mm ²	m	5450				
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-6mm ²	m	400				
7	030411001001	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN20	m	1740				
8	030411001002	配管	1. 名称:PVC 管 2. 规格:DN25	m	120				
9	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	324				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层
维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市公安局通讯指挥大楼顶部部分楼层维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：