

靖远县北滩镇综合文化站文化
广场维修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：靖远县北滩镇综合文
化站文化广场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、定额依据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013及《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019白银基价；《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013及《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019白银基价；《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）及相应的白银地区基价；
- 3、取费执行按三类工程计取；
- 4、信息价执行二零二四年白银地区第六期信息价及市场询价，人工费调整按二零二四年白银地区第六期信息价执行；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目 标段：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	1	戏台							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:戏台内墙面 2. 废料外运:5Km	m2	300				
2	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:戏台外墙面 2. 废料外运:5Km	m2	308.88				
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:戏台内外墙面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	608.88				
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 部位:戏台前面	m2	28.8				
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:戏台前面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	28.8				
		分部小计							
	2	护坡							
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:杂填土	m3	2064				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目

标段：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 弃土运距:5Km						
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:内运5Km 4. 护坡整修	m3	2064				
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4				
9	040305005001	护坡	1. 材料品种:80厚嵌草砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m2	1200				
		分部小计							
	3	旗台							
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	6.43				
11	011506002001	金属旗杆	1. 名称: 不锈钢旗杆 2. 规格: 9M	根	1				
		分部小计							
	4	硬化							
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:旧混凝土硬化 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm 3. 废渣外运:5Km	m2	3035				
13	040202002001	3:7灰土	1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:15cm	m2	3035				
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	3035				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目 标段：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：靖远县北滩镇综合文化站文化广场
 维修改造项目

标段：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修
 改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目

标段：靖远县北滩镇综合文化站文化广场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：