

天祝县东大滩乡基层政权能力
提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

天祝县东大滩乡基层政
权能力提升改造项目 工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：天祝县东大滩乡基层
政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1、建设内容：改造食堂内部及外立面、室外附属设施、厨具购置、给排水、电气改造等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- 5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 6、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 7、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 8、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；
- 9、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》武威地区基价；
- 10、甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）；
- 11、其他相关政策性文件及相关技术和价格资料。

三、取费类别

1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

四、材差价差调整

- 1、武威市住房和城乡建设局关于印发《武威市2025年第一季度建设工程一类材料信息价》的通知武市建发〔2025〕40号；
- 2、武威市住房和城乡建设局关于印发《武威市2024年第一期建设工程人工信息价》的通知武市建发〔2024〕172号；

五、其他

1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外立面拆除							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙面	m2	272.34				
		分部小计							
		屋面拆除							
2	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：SBS防水卷材 2. 拆除原屋面保护层及防水层至结构屋面板 3. 废料弃运	m2	352				
		分部小计							
		操作间							
		地面拆除							
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖 2. 废料弃运	m2	25.22				
		分部小计							
		墙面拆除							
4	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 废料弃运	m2	41.7				
		分部小计							
		吊顶拆除							
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨及铝扣板面层 2. 废料弃运	m2	25.22				
		分部小计							
		拆除隔断							
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 名称：拆除铝合金玻璃隔断 2. 废料弃运	m2	21.17				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		餐厅1							
		地面拆除							
7	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖 2. 废料弃运	m2	78.47				
		分部小计							
		墙面拆除							
8	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面	m2	68.96				
		分部小计							
		吊顶拆除							
9	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨及铝扣板面层	m2	78.47				
		分部小计							
		踢脚拆除							
10	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：踢脚贴砖 2. 废料弃运	m2	4.25				
		分部小计							
		分部小计							
		餐具间、库房、给养库							
		地面拆除							
11	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖 2. 废料弃运	m2	34.82				
		分部小计							
		墙面拆除							
12	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面	m2	120.95				
		分部小计							
		吊顶拆除							
13	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨及铝扣	m2	34.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板面层 2. 废料弃运						
		分部小计							
		踢脚拆除							
14	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：踢脚贴砖 2. 废料弃运	m2	6.14				
		分部小计							
		拆除门套							
15	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称：拆除木门套 2. 废料弃运	m	8.4				
		分部小计							
		分部小计							
		走廊							
		地面拆除							
16	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖 2. 废料弃运	m2	45.12				
		分部小计							
		墙面拆除							
17	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面	m2	112.78				
		分部小计							
		吊顶拆除							
18	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨及铝扣板面层 2. 废料弃运	m2	45.12				
		分部小计							
		踢脚拆除							
19	011605002004	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：踢脚贴砖 2. 废料弃运	m2	7.84				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		餐厅2、3							
		地面拆除							
20	011605001005	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖 2. 废料弃运	m2	73.82				
		分部小计							
		墙面拆除							
21	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：原墙面龙骨及铝塑板面层 2. 废料弃运	m2	142.78				
		分部小计							
		吊顶拆除							
22	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除原轻钢龙骨及铝扣板面层 2. 废料弃运	m2	73.82				
		分部小计							
		踢脚拆除							
23	011605002005	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：踢脚贴砖 2. 废料弃运	m2	7.33				
		分部小计							
		分部小计							
		卫生间							
		地面拆除							
24	011605001006	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖 2. 废料弃运	m2	17.02				
		分部小计							
		墙面拆除							
25	011605002006	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 废料弃运	m2	68.36				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外墙面改造							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刷外墙真石漆两遍勾缝; 2. 外墙耐水腻子打底批刮两遍; 3. 3-5厚聚合物抗裂砂浆, 压入两层耐碱玻纤网格布; 4. 具体做法详见图纸	m2	272.34				
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 名称: 外墙保温层修补 2. 保温隔热部位: 外墙 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 岩棉板80厚 4. 备注: 对拆除涂料面层时保温层破坏了的部位进行铺贴修复	m2	81.7				
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆	m2	272.84				
		分部小计							
		平屋面改造							
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔中14双向@150, 设分格缝缝宽20, 内填DSM15砂浆 (1:3水泥砂浆), 纵横间距<10m 2. 20厚DSM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平层 3. 3厚SBS屋面改性沥青防水	m2	352				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			卷材 4. 最薄处30厚LC 5. 0轻骨料混凝土,找坡2% 5. 修复找平原结构屋面板						
		分部小计							
		坡屋面移除重新安装							
5	01B001	原钢架屋面移除重新安装	1. 名称:原钢架屋面移除重新安装 2. 备注:将原钢架屋面带瓦整体移除,待平屋面做完之后整体安装回去,此项内容在施工整个过程所产生的全部费用含在本项内容中	项	1				
		分部小计							
		操作间							
		地面							
6	011102003001	块料楼地面	1. 2.0厚聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型) 2. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥浆)结合层,表面撒水泥粉; 5. 面层材料品种、规格、颜	m2	25.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:300*300耐水、耐磨地砖 6.具体做法详见图纸						
		分部小计							
		墙面							
7	011204003001	块料墙面	1. 5-10厚300*600防水墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝; 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3. 聚氨酯防水涂料一道; 4. 5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平; 5. 贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 6. 聚合物水泥砂浆墙面处理; 7. 具体做法详见图纸	m2	41.7				
8	011701003001	里脚手架	1. 名称:墙面装饰脚手架	m2	41.7				
		分部小计							
		顶棚							
9	011302001001	吊顶天棚	1. 专用龙骨吊顶 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 3. 具体做法详见图纸	m2	25.55				
10	011701006001	满堂脚手架	1. 名称:天棚装饰脚手架	m2	25.55				
		分部小计							
		铝合金隔断							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：铝合金边框，宽度600，厚度20 2. 包含门	m2	21.17				
		分部小计							
		分部小计							
		餐厅1							
		地面							
12	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥浆）结合层，表面撒水泥粉； 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600耐磨地砖 3. 具体做法详见图纸	m2	78.47				
		分部小计							
		墙面							
13	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙面专用龙骨 2. 9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平 3. 面层材料品种、规格、颜色：防潮护墙板饰面	m2	51.4				
14	011701003002	里脚手架	1. 名称：墙面装饰脚手架	m2	51.4				
		分部小计							
		顶棚							
15	011302001002	吊顶天棚	1. 专用龙骨吊顶 2. 面层材料品	m2	78.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:600*600铝扣板吊顶 3. 具体做法详见图纸						
16	011701006002	满堂脚手架	1. 名称:天棚装饰脚手架	m2	78.47				
		分部小计							
		踢脚							
17	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:详见图纸设计 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m	28.33				
		分部小计							
		大理石窗台板及窗套							
18	010809004001	石材窗台板	1. 名称:新增窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石 3. 具体做法详见图纸	m2	2.88				
19	010808007001	成品木门窗套	1. 名称:新增成品窗套	m	19.8				
		分部小计							
		背景墙							
20	011204001001	石材墙面	1. 8厚石材面层(涂石材涂防污剂),用DTA砂浆或石材胶粘剂粘结,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝;界面剂1道 2. 6厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平; 3. 6厚DP (DCA) M5砂浆	m2	17.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(1:1:6水泥石膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布						
21	011701003003	里脚手架	1. 名称:墙面装饰脚手架	m2	17.56				
		分部小计							
		分部小计							
		餐具间、库房、给养库							
		地面							
22	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥浆)结合层, 表面撒水泥粉; 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600耐磨地砖 3. 具体做法详见图纸	m2	34.82				
		分部小计							
		墙面							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙面 2. 墙面基层清理 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙 4. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布 5. 2厚面层耐水	m2	120.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子分遍找平 6. 面层:乳胶漆						
24	011701003004	里脚手架	1. 名称:墙面装饰脚手架	m2	120.95				
		分部小计							
		顶棚							
25	011302001003	吊顶天棚	1. 专用龙骨吊顶 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 3. 具体做法详见图纸	m2	34.82				
26	011701006003	满堂脚手架	1. 名称:天棚装饰脚手架	m2	34.82				
		分部小计							
		踢脚							
27	011105004002	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:详见图纸设计 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m	40.92				
		分部小计							
		大理石窗台板及窗套、门套							
28	010809004002	石材窗台板	1. 名称:新增窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石 3. 具体做法详见图纸	m2	1.02				
29	010808007002	成品木门窗套	1. 名称:新增成品窗套	m	9.4				
30	010808007003	成品木门窗套	1. 名称:新增成品门套	m	8.4				
		分部小计							
		更换成品洗碗池							
31	031004004001	洗涤盆	1. 名称:更换成	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			品洗碗池 2. 3槽为一组 3. 含水龙头等附件						
		分部小计							
		分部小计							
		走廊							
		地面							
32	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥浆)结合层,表面撒水泥粉; 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600耐磨地砖 3. 具体做法详见图纸	m2	45.12				
		分部小计							
		墙面							
33	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙面 2. 墙面基层清理 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙 4. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布 5. 2厚面层耐水腻子分遍找平 6. 面层:乳胶漆	m2	112.78				
34	011701003005	里脚手架	1. 名称:墙面装饰脚手架	m2	112.78				
		分部小计							
		顶棚							
35	011302001004	吊顶天棚	1. 专用龙骨吊顶 2. 面层材料品	m2	45.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:600*600铝扣板吊顶 3. 具体做法详见图纸						
36	011701006004	满堂脚手架	1. 名称:天棚装饰脚手架	m2	45.12				
		分部小计							
		踢脚							
37	011105004003	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度: 详见图纸设计 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m	52.24				
		分部小计							
		大理石窗台板及窗套、门套							
38	010809004003	石材窗台板	1. 名称:新增窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石 3. 具体做法详见图纸	m2	5.76				
39	010808007004	成品木门窗套	1. 名称:新增成品窗套	m	40.8				
		分部小计							
		分部小计							
		餐厅2、3							
		地面							
40	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥浆)结合层,表面撒水泥粉; 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600耐磨地砖 3. 具体做法详	m2	73.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸						
		分部小计							
		墙面							
41	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙面专用龙骨 2. 9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平 3. 面层材料品种、规格、颜色：防潮护墙板饰面	m2	114.68				
42	011701003006	里脚手架	1. 名称：墙面装饰脚手架	m2	114.68				
		分部小计							
		顶棚							
43	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位：天棚 2. 墙面基层清理 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙 4. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布 5. 2厚面层耐水腻子分遍找平 6. 面层：乳胶漆	m2	73.82				
44	011701006005	满堂脚手架	1. 名称：天棚装饰脚手架	m2	73.82				
		分部小计							
		踢脚							
45	011105004004	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：详见图纸设计 2. 面层材料种类、规格、颜色：PVC踢脚线	m	48.88				
		分部小计							
		大理石窗台板及窗套							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
46	010809004004	石材窗台板	1. 名称:新增窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石 3. 具体做法详见图纸	m2	2.55				
47	010808007005	成品木门窗套	1. 名称:新增成品窗套	m	23.5				
		分部小计							
		背景墙							
48	011204001002	石材墙面	1. 8厚石材面层(涂石材涂防污剂),用DTA砂浆或石材胶粘剂粘结,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝;界面剂1道 2. 6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平; 3. 6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	28.1				
49	011701003007	里脚手架	1. 名称:墙面装饰脚手架	m2	28.1				
		分部小计							
		分部小计							
		卫生间							
		地面							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
50	011102003006	块料楼地面	1. 2.0厚聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型) 2. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡 3. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥浆)结合层,表面撒水泥粉; 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*300耐水、耐磨地砖 6. 具体做法详见图纸	m2	17.02				
		分部小计							
		墙面							
51	011204003002	块料墙面	1. 5-10厚300*600防水墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝; 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3. 聚氨酯防水涂料一道; 4. 5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平; 5. 贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 6. 聚合物水泥砂浆墙面处理; 7. 具体做法详见图纸	m2	68.36				
52	011701003008	里脚手架	1. 名称:墙面装饰脚手架	m2	68.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		顶棚							
53	011302001005	吊顶天棚	1. 专用龙骨吊顶 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 3. 具体做法详见图纸	m2	17.02				
54	011701006006	满堂脚手架	1. 名称:天棚装饰脚手架	m2	17.02				
		分部小计							
		蹲位							
55	010507007001	其他构件	1. 名称:新做混凝土蹲位 2. 构件的类型:混凝土 3. 具体做法详见图纸	m3	0.95				
56	011210005001	成品隔断	1. 名称:卫生间成品隔断	m2	16.8				
		分部小计							
		梳妆镜							
57	011505010001	镜面玻璃	1. 名称:梳妆镜 2. 镜面玻璃品种、规格:根据现场尺寸确定 3. 具体做法详见图纸	套	2				
		分部小计							
		抽气道							
58	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 名称:更换抽气道 2. 规格:300*300	根	2				
		分部小计							
		安装铝合金门							
59	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100	樘	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生洁具及灯具更换

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		卫生洁具							
1	031004006001	大便器	1. 名称:更换蹲便器 2. 包含安装所需的所有附件 3. 拆除原有蹲便器	组	4				
2	031004003001	洗脸盆	1. 名称:更换洗脸盆 2. 包含安装所需的所有附件 3. 拆除原有洗脸盆	组	2				
3	031004007001	小便器	1. 名称:新增小便器 2. 包含安装所需的所有附件	组	2				
		分部小计							
		灯具							
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:更换600*600LED平板灯 2. 包含灯具安装所有辅材	套	12				
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:更换筒灯 2. 包含灯具安装所有辅材	套	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生洁具及灯具更换

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生洁具及灯具更换

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生洁具及灯具更换

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:更换照明配电箱 2. 规格:450*500*200 3. 安装方式:距地1.6米安装	台	1				
2	030108003001	轴流通风机	1. 名称:更换卫生间通风机	台	2				
3	030404035001	插座	1. 名称:更换换气扇插座 2. 规格:防水型220V10A 3. 安装方式:吸顶安装	个	2				
4	030404035002	插座	1. 名称:更换速热水器插座 2. 规格:防水型220V10A 3. 安装方式:距地0.5m安装	个	4				
5	030404035006	插座	1. 名称:防水型二三孔插座 2. 规格:防水型220V10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	7				
6	030404035007	插座	1. 名称:防溅型二三孔电炊插座 2. 规格:防水防溅型220V10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	2				
7	030404035003	插座	1. 名称:防溅型排油烟机插座 2. 规格:防水防溅型220V10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	1				
8	030404035004	插座	1. 名称:安全型二三孔插座 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:距	个	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地0.3m安装						
9	030404035005	插座	1.名称:地面二三孔插座盒 2.规格:220V10A 3.安装方式:地面安装	个	2				
10	030404034001	照明开关	1.名称:更换暗装单联单控开关 2.型号:10A 250V 3.安装方式:暗装 距地1.3m	个	3				
11	030404034002	照明开关	1.名称:更换暗装双联单控开关 2.型号:宽板型 220V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m	个	8				
12	030404034003	照明开关	1.名称:更换暗装三联单控开关 2.型号:宽板型 220V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m	个	1				
13	030411006001	接线盒	1.名称:暗装接线盒 2.规格:86底盒	个	52				
14	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-2.5	m	463.68				
15	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-4	m	760.68				
16	030411001005	配管	1.材质:PVC 2.规格:20	m	148.12				
17	030411001006	配管	1.材质:PVC 2.规格:25	m	243				
18	030413002002	凿（压）槽	1.名称:埋管剔槽 2.填充(恢复)方式:砂浆填充抹平	m	52.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	011612001001	电线拆除	1. 规格:4mm2以内	m	1224.36				
20	011612001002	配管拆除	1. 规格:32以内	m	391.12				
		分部小计							
		弱电							
21	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 内设光纤交换机以及12口CAT6配线架 3. 安装方式:距地2.3米	台	1				
22	030502007001	光缆	1. 名称:4芯光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	40				
23	030411001001	配管	1. 材质、规格:SC20	m	40				
24	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:86单孔面板,带防尘盖,1xRJ45 3. 含接线盒 4. 安装方式:详见图纸设计	个	6				
25	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP CAT6 2. 敷设方式:穿管敷设	m	164.5				
26	030411001002	配管	1. 材质:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	159.54				
27	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:埋管剔槽 2. 填充(恢复)方式:砂浆填充抹平	m	32.4				
		分部小计							
		给排水改造							
28	03B002	给排水管道更换	1. 给排水管道、上下水管道附件更换	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人行道混凝土硬化

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：人行道混凝土硬化

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散水、台阶改造
 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		散水改造							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 名称:拆除原散水 2. 废料弃运	m2	17.5				
2	010507001001	散水	1. 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 原土夯实	m2	17.5				
3	011702029001	散水	1. 名称:混凝土散水模板	m2	3.6				
		分部小计							
		台阶改造							
4	011602001002	混凝土构件拆除	1. 名称:拆除原台阶 2. 废料弃运	m2	4.8				
5	010507004001	台阶	1. C20混凝土, 随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压实赶光, 台阶面外坡1% 2. 300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 原土夯实	m2	4.8				
6	011702027001	台阶	1. 名称:混凝土台阶模板	m2	4.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：散水、台阶改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 散水、台阶改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 散水、台阶改造

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防护栏杆

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防护栏杆

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防护栏杆

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨具购置 标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厨具购置

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：厨具购置

标段：天祝县东大滩乡基层政权能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：