

技术要求

一、服务内容

静宁县 2025 年自然村通硬化路及苹果生产道路硬化项目共 100.098 公里，涉及 18 个乡镇。路线按照《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG3311-2021)进行设计，一般路段路基宽度 5.5 米，路面宽度 4.5 米，受限路段路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米。设计速度 15 公里/小时，受限路段 10 公里/小时，路基设计洪水频率：1/15，桥涵设计荷载：公路—II 级；路面结构采用 18 厘米水泥混凝土面层+15 厘米（5%）水泥稳定砂砾基层。设置必要的排水及安全防护设施，具体提供监理服务的内容为：

一包对仁大镇、李店镇、细巷镇、深沟乡、古城镇、雷大镇、余湾乡、曹务镇、威戎镇等乡镇自然村通硬化路及苹果生产道路硬化项目提供监理服务，监理服务内容须符合国家及部门相关标准要求。

二包对甘沟镇、红寺镇、原安镇、灵芝乡、三合乡、四河镇、双岷镇、界石铺镇、新店乡等乡镇自然村通硬化路及苹果生产道路硬化项目提供监理服务，监理服务内容须符合国家及部门相关标准要求。

二、监理服务范围

对静宁县 2025 年自然村通硬化路及苹果生产道路硬化项目施工进行全过程监理。

三、监理要求

1、采购人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求监理人违反法律和工程质量、安全标准进行监理服务，降低工程质量。

2、监理人应按照法律规定，以及国家、行业和地方规范、标准完成监理工作，并应符合采购人要求。各项规范、标准和采购人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

四、其他要求

未尽事宜按照行业有关规定执行。