

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 硬化巷道

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化巷道

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共绿化

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：公共绿化

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场一

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204002001	透水砖铺设	1. 路基碾压, 压实度≥93% 2. 80厚3:7灰土(或天然砂砾) 3. 150厚透水水泥混凝土(抗压强度≥20MPa) 4. 30厚中砂找平层 5. 60厚透水砖, 粗砂灌缝	m2	98				
2	020602007001	矮墙	1. 素土夯实, 夯实系数>0.93 2. 150厚3:7灰土, 夯实系数>0.93 3. 100厚C20砼垫层 4. 块石砌体 5. 水泥砂浆砌MU10砖墙 6. 压花混凝土压顶	m	32				
3	020602007002	文化墙一	1. C15混凝土垫层 2. 水泥砂浆砌MU10砖墙 3. 防潮层 4. 详见图纸	m	4.2				
4	020602007003	文化墙二	1. C15混凝土 2. 水泥砂浆砌MU10砖墙 3. 防潮层 4. C25混凝土压顶 5. 砖红色乳胶漆 6. 30mm厚砖红色不锈钢字体4个	m	15.27				
5	050102002001	公共绿化	1. 详见图纸	m2	1756				
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 防水腻子两遍 2. 涂料品种、	m2	217.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文化广场一

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：文化广场一

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场二

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050102002001	绿化	1. 详见图纸	m2	46				
2	020602007001	矮墙	1. 素土夯实，夯实系数>0.93 2. 150厚3:7灰土，夯实系数>0.93 3. 100厚C20砼垫层 4. 块石砌体 5. 水泥砂浆砌MU10砖墙 6. 压花混凝土压顶	m	32				
3	040501019001	水渠盖板	1. 盖板成品定制	m	71				
4	010403004001	石挡土墙	1. 墙身采用M7.5水泥砂浆砌筑毛石，毛石强度等级不低于MU30 2. 挡土墙每间隔9m应设置一道伸缩缝。伸缩缝宽度为20-30mm。缝内沿墙的内外顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm 3. 挡土墙墙顶用1:2水泥砂浆抹平，厚度20mm 4. 挡土墙下地基做如下处理：原土翻夯0.5米，粗砂铺设0.3米厚，压实系数不应小于0.95。处理范围为自挡墙外侧起0.5米	m	71				
5	040205006001	标线	1. 篮球场画线	m	190				
6	01B004	篮球架	1. 篮球架	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场二

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文化广场二

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：文化广场二

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 晾晒场一

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 晾晒场一

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒场一

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 晾晒场二

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒场二

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人居环境改造

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	020602007001	风貌改造围墙	1.素土夯实，夯实系数>0.95 2.150厚3:7灰土，夯实系数>0.95 3.100厚C20砼垫层 4.块石砌体 5.红砖砌筑 6.红砖压顶	m	242.9				
		分部小计							
		措施项目							
2	011701003001	里脚手架	1.搭设高度:1.8m	m ²	437.22				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人居环境改造

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水渠改造

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040501019001	混凝土水渠	1. 素土夯实, 压实度≥93% 2. 100厚碎石垫层 3. 土工布一层 (300g/m2) 4. 150厚素混凝土	m	54.09				
2	010403004001	石挡土墙	1. 墙身采用M7.5水泥砂浆砌筑毛石, 毛石强度等级不低于MU30 2. 挡土墙每间隔9m应设置一道伸缩缝。伸缩缝宽度为20-30mm。缝内沿墙的内外顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm 3. 挡土墙墙顶用1:2水泥砂浆抹平, 厚度20mm 4. 挡土墙下地基做如下处理: 原土翻夯0.5米, 粗砂铺设0.3米厚, 压实系数不应小于0.95。处理范围为自挡墙外侧起0.5米	m	54.09				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水渠改造

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：水渠改造

标段：渭源县2025年路园镇小园子村乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：