

定西市安定区青岚山乡青义村
安置点基础设施补短板项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

A handwritten signature in black ink, likely of the bidder, written over a horizontal line.

2025年 03月 19日

投 标 总 价

招 标 人：定西市安定区青岚山乡人民政府

工 程 名 称：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目


投标总价（小写）：888756.00

（大写）：捌拾捌万捌仟柒佰伍拾陆元

投 标 人：_____



法定代表人
或其授权人：_____


(签字或盖章)

编 制 时 间：2025年 03月 19日

投标报价汇总表

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

序号	章次	科 目 名 称	金 额（元）
1	100	清单 第100章 总则	22240
2	200	清单 第200章 路基	466597
3	300	清单 第300章 路面	399919
4	第100章至700章清单合计		888756
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		888756
7	计日工合计		
8	暂列金额(不计日工总额)		
9	投标报价 (4+7+8)=9		888756



王瑞

工程量清单

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

货币单位：人民币 元

[illegible]

清单 第100章 合计 22240 人民币



[Signature]

工程量清单

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

货币单位：人民币 元

[illegible]

清单 第200章 合计 466597 人民币



L. H. H.

工程量清单

标 段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

货币单位：人民币 元

[illegible]

清单 第300章 合计 399919 人民币



L. H. H.

工程量清单单价分析表

建设工程名称：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

第 1 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-1	竣工文件															8896.00
2	102-3	安全生产费															13344.00
3	202-2-a	水泥混凝土路面	0.260	77.56	20.17							37.50	1.67	13.49	6.94	4.34	84.11
4	203-1-a	挖土方	0.003	77.56	0.24							2.25	0.06	0.28	0.27	0.17	3.27
5	204-1-d	借土填方	0.005	77.56	0.40							15.55	0.32	1.18	1.66	1.04	20.16
6	207-10-b	DN400 HDPE双壁波纹管	1.026	77.56	79.56				193.27		193.27	14.78	4.72	39.67	31.35	16.28	379.63
7	3005004	水				0.126	m3	2.72	0.34								
8	5001024	Φ400mm以内双壁波纹管				1.010	m	114.27	115.41								
9	5501003	黏土				0.306	m3	11.65	3.56								
10	5503003	熟石灰				0.084	t	299.64	25.28								
11	5503004	砂				0.365	m3	130.00	47.50								
12	7801001	其他材料费				1.162	元	1.00	1.16								
13	207-10-c	DN500 HDPE双壁波纹管	1.129	77.56	87.56				294.97		294.97	17.78	6.11	46.64	42.81	22.71	518.59
14	3005004	水				0.135	m3	2.72	0.37								
15	5001025	Φ500mm以内双壁波纹管				1.010	m	196.63	198.60								
16	5501003	黏土				0.328	m3	11.65	3.82								
17	5503003	熟石灰				0.090	t	299.64	27.09								
18	5503004	砂				0.490	m3	130.00	63.73								
19	7801001	其他材料费				1.369	元	1.00	1.37								

编制：

复核：



Handwritten signature or initials.

工程量清单单价分析表

建设工程名称：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

第 2 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
20	207-1-c	圆管边沟涵	0.332	77.56	25.71				168.56		168.56	1.55	2.28	15.36	20.08	9.61	243.14
21	2003026	组合钢模板				0.000	t	4700.85	2.08								
22	2009028	铁件				0.133	kg	4.53	0.60								
23	3001001	石油沥青				0.000	t	4529.91	1.00								
24	3005004	水				0.273	m3	2.72	0.74								
25	5001023	Φ 300mm以内双壁波纹管				1.010	m	107.48	108.55								
26	5503005	中(粗)砂				0.106	m3	130.00	13.82								
27	5505012	碎石(2cm)				0.178	m3	110.00	19.55								
28	5509001	32.5级水泥				0.068	t	320.00	21.86								
29	7801001	其他材料费				0.359	元	1.00	0.36								
30	207-2-c	现浇混凝土	1.722	77.56	133.56				305.30		305.30	4.23	7.42	65.22	48.91	27.70	592.33
31	2003026	组合钢模板				0.003	t	4700.85	12.22								
32	2009028	铁件				0.780	kg	4.53	3.53								
33	3001001	石油沥青				0.001	t	4529.91	5.89								
34	3005004	水				1.200	m3	2.72	3.26								
35	5503005	中(粗)砂				0.500	m3	130.00	65.00								
36	5503007	砂砾				0.247	m3	77.21	19.04								
37	5505012	碎石(2cm)				0.836	m3	110.00	91.96								
38	5509001	32.5级水泥				0.321	t	320.00	102.82								

编制：

复核：



Handwritten signature or mark.

工程量清单单价分析表

建设工程名称：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

第 3 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
39	7801001	其他材料费				1.570	元	1.00	1.57								
40	207-4	消力池	9.661	77.56	749.31				1859.10		1859.10	44.50	40.80	362.50	252.70	151.30	3460.20
41	2001001	HPB300钢筋				0.092	t	3544.92	324.71								
42	2001021	8~12号铁丝				0.364	kg	4.36	1.59								
43	2001022	20~22号铁丝				0.411	kg	4.79	1.97								
44	2009011	电焊条				0.281	kg	5.73	1.61								
45	2009030	铁钉				3.111	kg	4.70	14.62								
46	3005004	水				3.139	m3	2.72	8.54								
47	4003002	锯材				0.253	m3	1504.42	379.87								
48	5501003	黏土				1.734	m3	11.65	20.20								
49	5503003	熟石灰				0.479	t	299.64	143.39								
50	5503005	中(粗)砂				1.010	m3	130.00	131.30								
51	5505012	碎石(2cm)				1.689	m3	110.00	185.76								
52	5509001	32.5级水泥				0.649	t	320.00	207.69								
53	7801001	其他材料费				37.812	元	1.00	37.81								
54	302-2-a	150mm厚天然砂砾垫层	0.001	77.56	0.04				14.77		14.77	0.82	0.10	0.30	1.50	0.60	18.13
55	5503007	砂砾				0.191	m3	77.21	14.77								
56	312-1-a	180mm水泥混凝土面层	0.160	77.56	12.38				50.94		50.94	2.87	0.86	6.41	6.96	3.89	84.31
57	2001001	HPB300钢筋				0.000	t	3544.92	0.01								

编制：

复核：



Handwritten signature of the preparer or reviewer.

工程量清单单价分析表

建设工程名称：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

第 4 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
58	2003004	型钢				0.000	t	3559.00	0.17								
59	3001001	石油沥青				0.000	t	4529.91	0.41								
60	3005001	煤				0.000	t	561.95	0.01								
61	3005004	水				0.027	m3	2.72	0.07								
62	4003002	锯材				0.000	m3	1504.42	0.11								
63	5503005	中(粗)砂				0.084	m3	130.00	10.98								
64	5505013	碎石(4cm)				0.152	m3	110.00	16.76								
65	5509001	32.5级水泥				0.069	t	320.00	22.15								
66	7801001	其他材料费				0.257	元	1.00	0.26								
67	312-1-b	150mm水泥混凝土面层	0.138	77.56	10.68				42.51		42.51	2.72	0.74	5.53	5.89	3.30	71.37
68	2001001	HPB300钢筋				0.000	t	3544.92	0.01								
69	2003004	型钢				0.000	t	3559.00	0.14								
70	3001001	石油沥青				0.000	t	4529.91	0.36								
71	3005001	煤				0.000	t	561.95	0.01								
72	3005004	水				0.024	m3	2.72	0.07								
73	4003002	锯材				0.000	m3	1504.42	0.11								
74	5503005	中(粗)砂				0.070	m3	130.00	9.15								
75	5505013	碎石(4cm)				0.127	m3	110.00	13.97								
76	5509001	32.5级水泥				0.058	t	320.00	18.46								

编制：

复核：



Handwritten signature or mark.

工程量清单单价分析表

建设项目名称：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

标段：定西市安定区青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目

第 5 页

共 5 页

5-5表

[illegible]

编制:

复核:



Lee