

渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力
建设项目（产科装饰装修工程）

建设工程合同

合同编号：504002JH621123045

合同备案号：2024HTBA00179

甲方：渭源县人民医院

乙方：甘肃瓴英建设发展有限公司

日期：2024年08月

合同格式

(发包方)甲方:渭源县人民医院

(承包方)乙方:甘肃瓴英建设发展有限公司

按照<中华人民共和国民法典>及其他有关法律、法规、规章, 的规定, 结合本工程具体情况, 双方协商达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称:渭源县人民医院 2024 年县域医疗机构能力建设项目 (产科装饰装修工程)

2、工程地点:渭源县人民医院指定地点

3、承包范围:渭源县人民医院 2024 年县域医疗机构能力建设项目 (产科装饰装修工程)。
(具体详见附件, 以工程量清单和施工图为准)

4、承包方式:施工承包, 包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期:60日历天, 本工程计划开工日期: _____年____月____日, 竣工日期:
____年____月____日, 具体开工日期以甲方通知为准。甲方未出具书面通知的, 以合同约定的开工日期为实际开工日期。

6、承包人项目经理:张进魁

6、工程质量:合格

7、合同价大写:贰佰叁拾捌万零玖拾陆元伍角伍分 (小写: ¥2380096.55 元)。上述费用属于固定总价, 为甲方向乙方支付的本合同承包范围内全部费用 (包括材料费、设备费、人工费、运输费及转运费、各种规费、税费等), 本合同履行过程中乙方不得再要求甲方支付其他任何费用。另外, 因工程在实际施工中可能存在设计变更、新增项目工程量等不确定事项, 乙方在充分认识上述风险并经慎重考虑后同意: “本合同工程竣工结算价 (包含合同价、现场签证部分、二次深化等造成的设计变更部分、增加工程量部分、索赔项目部分等工程款) 不得突破本条约定的合同价总额。若经审计最终结算金额高于合同价总额, 双方应当对合同单价等进行必要调整, 以确保结算总价不超过签约合同价。”

二、甲方义务

1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。装修施工合同范本。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

7、负责工程相关验收资料的收集、整理、归档并及时向监理人、甲方提交，按照法律规定和合同约定编制竣工所需的所有资料，并符合工程所在地城建档案馆和建设行政主管部门的要求，将最终完整纸质版竣工资料扫描成电子版竣工资料，整理完善提交甲方，并按照国家相关要求装订归档，负责向城市档案馆、校档案馆移交。若乙方不按照上述要求提交竣工资料的，甲方有权拒绝支付审计后剩余费用。

8、乙方应确保按时足额发放劳务人员工资。所有劳务人员工资纠纷责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。如因拖欠劳务人员工资导致劳务人员讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，做出任何影响甲方施工现场或办

公经营和声誉的行为时，每发生一次，乙方向甲方支付5万元违约金，由甲方直接从工程款中扣除。

9、乙方因施工垃圾清运与城管、环保、大气办、住建局、街道、环卫等政府执法部门沟通协调及办理相关手续所产生的相关费用由乙方自理。施工过程中，施工现场及进出车辆不满足环保、环卫及城管执法部门相关规定造成停工、行政罚款、扣车等，由乙方单位协调解决，相关处罚费用由乙方承担；

10、乙方必须将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资、材料费、机械费等各项费用，若因乙方拖欠上述费用给甲方施工进度造成影响的，甲方有权追究乙方的违约责任；

11、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工程内容转包或违法分包给第三方；

12、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中所发生的一切人员伤亡、车辆、机械和设备事故均由乙方承担全部的经济损失和法律责任。

四、关于材料、设备供应与采购的约定

1、甲方提供的材料、设备：/。

2、乙方提供的材料、设备：根据采购项目要求提供所需要的所有材料、设备，并提供相关的服务。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）等最新国家标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

六、关于工程价款及结算的约定

1、合同签订后付合同总金额的 30%，工程验收合格后付到合同总金额的 90%，审计结束后付合同总金额的 5%，剩余 5%作为质保金验收合格之日起一年后付清。（无息）

2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订<工程项目变更单>后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

七、工程竣工：

乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

八、工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

九、有关安全生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

十、质量保修

1、甲方对乙方承担的工程实行质量责任制，在设计年限、设计荷载、设计洪水频率内出现的质量问题，由乙方负责全部保修费用，如因施工质量问题造成重大事故者，将依法追究其法律责任。

2、本工程质保期为1年，自工程竣工验收合格起算。

3、在质保期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行或委托第三方解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方保修联系电话： ；乙方保修联系人： 。

十一、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方 / / 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 / % 支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 5 % 向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

5、工程质量达不到合格标准，应承担合同价款 5%的违约金（可从工程款中直接扣除），同时乙方继续履行合同，自费返工维修，使其达到合格标准。若工程质量经甲方限期要求整改后仍不合格，甲方有权终止合同，并重新确定承包人。因工程质量不达标，给甲方造成损失的，乙方承担由此造成的一切损失。

6、乙方在质保期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或未按甲方要求进行修复的，甲方有权自行修复，修复费用有权从质量保证金中予以扣除，质量保证金不足以支付的，乙方应当补足。同时承包人应当按照合同总费用 1%/次的标准向甲方支付违约金。

十二、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同的变更和解除

1、合同经自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款 5%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份，财政监管部门壹份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方：渭源县人民医院



盖章：

地址：甘肃省定西市渭源县清源镇上磨村

电话：0932-4132039

传真：

乙方：甘肃领英建设发展有限公司



盖章：

地址：甘肃省定西市安定区博源国际6号楼102号商铺

电话：18393261000

传真：

法定代表人

或委托代理人：

日期：2024.9.9

法定代表人

或委托代理人：

日期：2024.9.9

账号：210030122000010101

开户行：渭源县农村信用联社营业部

账号：61012601000006054

开户行：甘肃银行股份有限公司
定西火车站支行

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司



盖章：

地址：定西市安定区恒正观澜4号楼4-101号商铺

廉政合同

项目名称：渭源县人民医院 2024 年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

甲方：渭源县人民医院

乙方：甘肃瓴英建设发展有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行本项目发包承包双方签订的(施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同，自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不得以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

(五)不以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条本合同作为渭源县人民医院 2024 年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。



或其授权的代理人：李亚

2024 年 9 月 9 日



或其授权的代理人：李亚

2024 年 9 月 9 日

安全生产合同

为在渭源县人民医院 2024 年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主渭源县人民医院（以下简称“甲方”）与甘肃瓴英建设发展有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和管生产必须管安全的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全管理制，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇用的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，

应按施工人员的 1%至 3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照相关本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约责任。乙方在施工过程中发生的安全事故，一切责任由乙方全部负责。

本协议书一式六份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：渭源县人民医院（盖章）



法定代表人或其授权代理人：

[Handwritten signature]

乙方：甘肃瓴英建设发展有限公司（盖章）



法定代表人或其授权代理人：

[Handwritten signature]

2024年9月9日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除砌体 2. 含：废料运输，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	29.33	149.66	4389.53		1776.84
2	011610001001	木门窗拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	9	377.85	3400.65		131.36
3	011610002001	金属门窗拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	2	377.85	755.7		29.19
4	011610002002	拆除铝合金玻璃隔断	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	1	10000	10000		
5	011605001001	拆除原有塑胶地面	[项目特征] 1. 拆除产房原有塑胶地面 2. 含废料运输，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	50.56	82.13	4152.49		876.76
6	011605001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除原有卫生间、涮手间地砖，瓷砖均拆除结合层	m2	31.57	84.75	2675.56		600.3
本页小计							25373.93		3414.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 含废料运输，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
7	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除原有卫生间、卫生间及公共走廊1-2米高瓷砖墙裙，瓷砖均拆除结合层 2. 含废料运输，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	256.73	91.65	23529.3		6016.46
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除PVC吊顶及轻钢龙骨矿棉板吊顶 2. 含废料运输，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	161.73	84.89	13729.26		3089.04
9	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 拆除乳胶漆墙面、乳胶漆顶面 2. 含废料运输，运距自行考虑 [工作内容] 1. 铲除	m2	1452.18	89.45	129897.5		31984.27
本页小计							167156.06		41089.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建筑垃圾场内、外运输						
10	01B001	拆除不锈钢洗水槽	[项目特征] 1. 拆除不锈钢洗水槽 2.	项	1	3000	3000		
		分部小计					195529.99		44504.22
11	010804007001	成品医用不锈钢电动门(带观察窗)	[项目特征] 1. 成品医用不锈钢电动门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	m2	9.45	4440.43	41962.06		1585.82
12	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 钢质甲级防火门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.25	1283.72	6739.53		146.9
13	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 成品防撞套装木门 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	33.6	904.78	30400.61		1968.96
14	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 成品钛合金钢化玻璃门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	3.15	888.34	2798.27		195.14
15	010804007002	成品医用不锈钢电动门(带观察窗)	[项目特征] 1. 成品医用不锈钢电动门(带观察窗) [工作内容] 1. 门安装	m2	14.07	4693.24	66033.89		2634.35
本页小计							150934.36		6531.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.五金配件安装						
16	010807001001	固定窗	[项目特征] 1.8厚钢化玻璃 固定窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	15	693.85	10407.75		500.1
		分部小计					158342.11		7031.27
17	011210006001	轻钢龙骨装饰墙板隔墙	[项目特征] 1.轻钢龙骨装饰 墙板隔墙 [工作内容] 1.骨架及边框安 装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	173.68	256.69	44581.92		3336.39
18	010402001001	砌块墙封堵	[项目特征] 1.200厚加气混 凝土块封堵 [工作内容] 1.砂浆制作、运 输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	5.99	405.61	2429.6		608.7
		分部小计					47011.52		3945.09
		办公室、值班室、护长办公室							
19	011103004001	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1.原有地坪做3 mm环氧树脂自流 平+2mm同质透心 塑胶地板 2.含:原有地坪 处理 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	35.19	484.1	17035.48		1230.6
本页小计							74454.75		5675.79

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆内墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	101.9	29.84	3040.7		1064.59
21	011202001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法:05J909-DP20-棚36 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	35.19	321.7	11320.62		810.77
22	011501003001	衣柜	[项目特征] 1. 定制成品实木组合柜体4.45*0.45*2.1m [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1	5625.5	5625.5		1018.23
		分部小计					37022.3		4124.19
		办公走廊							
23	011103004002	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1. 原有地坪做3mm环氧树脂自流平+2mm同质透心塑胶地板 2. 含:原有地坪处理 [工作内容] 1. 基层清理	m ²	41.88	484.1	20274.11		1464.54
本页小计							40260.93		4358.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输						
24	011102008001	材料墙面	<div style="text-align: center;">   </div> [项目特征] 1. 1.2米高瓷砖墙裙 2. 做法:05J909-NQ28-内墙15D2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	31.62	194.36	6145.66		988.13
25	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆内墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	45.53	29.84	1358.62		475.67
26	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法:05J909-DP20-棚36B [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	41.88	321.7	13472.8		964.92
		分部小计					41251.19		3893.26
		产房、隔离产房、待产室、产后休息室、洁净走廊							
本页小计							20977.08		2428.72

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	011103004003	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1. 原有地坪做5mm环氧树脂自流平+2mm同质透心塑胶地板 2. 含：原有地坪处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m ²	203.99	484.1	98751.56		7133.54
28	011407001003	墙面装饰板	[项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨+8mm厚硅酸钙板+6mm厚无机预涂板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	344.49	439.43	151379.24		9366.68
29	011302001003	吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨+8mm厚硅酸钙板+6mm厚无机预涂板顶面 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	203.99	629.4	128391.31		6796.95
30	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 2mm同质透心塑胶电踢脚线 H=100mm 2. 含：水泥制R角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	137.55	62.62	8613.38		1023.37
		分部小计					387135.49		24320.54
本页小计							387135.49		24320.54

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		缓冲、污物走廊及阳台							
31	011103004004	塑料卷材楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 原有地坪拆除+2mm环氧树脂自流平+2mm同质透心塑胶地板</p> <p>2. 含：原有地坪处理</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	55.13	484.1	26688.43		1927.9
32	011102003002	块料墙面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 1.2米高瓷砖墙裙</p> <p>2. 做法：05J909-NQ28-内墙15D2</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m2	68.94	194.36	13399.18		2154.38
33	011407001004	墙面喷刷涂料	<p>[项目特征]</p> <p>1. 乳胶漆内墙面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m2	85.05	29.84	2537.89		888.55
34	011302001004	吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 轻钢龙骨+8mm厚硅酸钙板+6mm厚无机预涂板顶面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p>	m2	55.13	629.4	34698.82		1836.93
本页小计							77324.32		6807.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
35	011105004002	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 2mm同质透心塑胶电踢脚线 H=100mm 2. 含：水泥制R角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	69.8	62.62	4370.88		519.31
							81695.2		7327.07
		换鞋、更衣室							
36	011103004005	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1. 原有地坪做3mm环氧树脂自流平+2mm同质透心塑胶地板 2. 含：原有地坪处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m ²	17.41	484.1	8428.18		608.83
37	011102003003	块料墙面	[项目特征] 1. 600*300墙砖 2. 做法：05J909-NQ28-内墙15D2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	71.1	194.36	13819		2221.88
38	011302001005	吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600铝扣	m ²	17.41	321.7	5600.8		401.13
本页小计							32218.86		3751.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板吊顶 2.做法:05J909- DP20-棚36B [工作内容] 1.基层清理、吊 杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
  分部小计 建(定)21226186000116 甘肃华英建设发展有限公司 杨亚平 检查室 手机号码: 18693001166							27847.98		3231.84
39	011103004006	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1. 原有地坪做3mm环氧树脂自流平+2mm同质透心塑胶地板 2. 含:原有地坪处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	39.96	484.1	19344.64		1397.4
40	011407001005	墙面装饰板	[项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨+8mm厚硅酸钙板+6mm厚无机预涂板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	75.04	439.43	32974.83		2040.34
41	011302001006	吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法:05J909- DP20-棚36B [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装	m2	39.96	321.7	12855.13		920.68
本页小计							65174.6		4358.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
42	011105004003	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 2mm同质透心塑胶电踢脚线 H=100mm 2. 含：水泥制R角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	28.6	62.62	1790.93		212.78
		分部小计					66965.53		4571.2
		手术室							
43	011103004007	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1. 原有地坪做4mmpb硫酸钡防护层+界面处理剂+3mm环氧树脂自流平+2mm同质透心防静电塑胶地板 2. 含：原有地坪处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	50.56	492.25	24888.16		1768.08
44	011407001006	墙面装饰板	[项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨+9.5mm厚石膏板+1.2mm厚电焊钢板 2. 含：圆弧板及自粘保温层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	66.57	528.92	35210.2		3133.45
45	011302001007	吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨	m2	50.56	521.03	26343.28		1787.8
本页小计							88232.57		6902.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		 	<p>+9.5mm厚石膏板 +1.2mm厚电解钢板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸</p> <p>3. 说明：1、手术室吊顶距地高度3米。 2、方管水平度误差要求每2m小于2mm。 3、吊杆与角钢焊接连接，焊接点不少于四处，焊点处刷防锈漆。 4、当隔墙高度超过一张基层板的板长时，应在基层板的横向接缝处增设横撑龙骨以便基层板安装。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料</p>						
46	011105004004	塑料板踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 2mm同质透心防静电塑胶电踢脚线 H=100mm 2. 含：水泥制R角</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输</p>	m	28.6	62.62	1790.93		212.78
		分部小计					88232.57		6902.11
		污物打包间							
本页小计							1790.93		212.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
47	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 600*600块料地面 2. 做法:05J909-LD15-楼12A [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	11.94	143.23	1710.17		244.77
48	011102003005	块料墙面	[项目特征] 1. 600*300墙砖 2. 做法:05J909-NQ28-内墙15D2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	33.26	194.36	6464.41		1039.38
49	011302001008	吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法:05J909-DP20-棚36B [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	11.94	321.7	3841.1		275.1
		分部小计					12015.68		1559.25
本页小计							12015.68		1559.25

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		治疗室、接种室、留观室							
50	011103004008	塑料卷材楼地面	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">龙杨</div> [项目特征] 1. 原有地坪拆除 2mm环氧树脂自流平+2mm同质透心塑胶地板 2. 含：原有地坪处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输 杨亚平 建(造)21226206000116 甘肃筑美建设发展有限公司 有效期至：2024年03月08日	m2	48.9	484.1	23672.49		1710.03
51	011102003006	块料墙面	[项目特征] 1. 1.2米高瓷砖墙裙 2. 做法：05J909-NQ28-内墙15D2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	52.01	194.36	10108.66		1625.31
52	011407001007	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 白色乳胶漆内墙面 2. 做法：05J909-TL11-内涂3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	75.32	29.84	2247.55		786.9
53	011302001009	吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法：05J909-DP20-棚36B	m2	48.9	321.7	15731.13		1126.66
本页小计							51759.83		5248.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺设 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
54	011501001001	不锈钢操作台	[项目特征] 1. 定制成品不锈钢操作台 2. 台柜规格：地柜：2500*500；壁柜：2500*250；柜体总高1800，落地柜高800 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1	5000	5000		
		分部小计					56759.83		5248.9
		洗婴室、淋浴间、卫生间、刷手、清洗间、盥洗室							
55	011102003007	块料楼地面（防水）	[项目特征] 1. 300*300地砖地面 2. 做法：05J909-LD16-楼13C [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	40.47	156.84	6347.31		1169.18
本页小计							11347.31		1169.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
56	011102003008	块料墙面（防水）	[项目特征] 1. 600*300墙砖 2. 做法:05J909-NQ32-内墙1602 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 杨亚平	m ²	166.29	217.08	36098.23		5750.31
57	011302001010	吊顶天棚	[项目特征] 1. 300*300铝扣板吊顶 2. 做法:05J909-DP20-棚36B [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	40.47	235.61	9535.14		1184.96
		分部小计					51980.68		8104.45
		其他装饰工程							
58	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 卫生间成品隔断 2. 做法:甘12J1-2-78 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m ²	14.32	216.88	3105.72		297.43
59	011210006002	卫生间隔板	[项目特征] 1. 卫生间隔板 2. 做法:甘12J1-2-82-A [工作内容]	m ²	0.83	216.88	180.01		17.24
本页小计							48919.1		7249.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝						
60	010401012001	砖砌蹲台	[项目特征] 1. 卫生间砖砌蹲位H=0.15m, 瓷砖面层 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m ²	6.07	257.32	1561.93		337.77
61	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 大理石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:成品 专用支架固定 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m ²	1.48	555.32	821.87		179.76
62	011505010001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 梳妆镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m ²	2.43	112.89	274.32		40.34
63	01B005	手术床	[项目特征] 1. 手术床 2. 含制作、运输及安装	个	1	6500	6500		
64	01B013	吊塔	[项目特征] 1. 吊塔 2. 含制作、运输及安装	个	1	5000	5000		
65	01B006	屏风隔档成品移动式	[项目特征] 1. 屏风隔档成品移动式 2. 含制作、运	m	5.8	500	2900		
本页小计							17058.12		557.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			输及安装						
66	01B007	输液导轨(4吊钩)	[项目特征] 1. 输液导轨(吊钩) 2. 含制作、运输及安装	m	26	298	7748		
67	01B008	保温柜	[项目特征] 1. 保温柜 2. 含制作、运输及安装	个	1	23000	23000		
68	01B009	麻醉柜(900*700*400)	[项目特征] 1. 麻醉柜(900*700*400) 2. 含制作、运输及安装	个	1	6500	6500		
69	01B010	器械柜(900*1700*400)	[项目特征] 1. 器械柜(900*1700*400) 2. 含制作、运输及安装	个	1	6500	6500		
70	01B011	医护书写台(600*400*300)	[项目特征] 1. 医护书写台(600*400*300) 2. 含制作、运输及安装	个	1	3200	3200		
71	01B012	药品柜(900*1700*400)	[项目特征] 1. 药品柜(900*1700*400) 2. 含制作、运输及安装	个	1	3000	3000		
72	01B014	病床	[项目特征] 1. 成品病床, 规格样式甲方指定	张	10	2000	20000		
		分部小计					90291.85		872.54
		措施项目							
73	011701003001	墙柱面活动脚手架		m2	1226.98	1.98	2429.42		1457.65
74	011701003002	天棚活动脚手架		m2	545.42	4.74	2585.29		1555.1
本页小计							74962.71		3012.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	18292.53	
1.1	给水	13293.57	
1.2	热水	733.38	
1.3	污水	4265.58	
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	666.27	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	其他暂估价		—
四	总承包服务费		—
	规费	425.6	—
	其中：社会保险费	309.53	—
	其中：住房公积金	116.07	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1744.6	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		21,129.00	0


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001007001	复合管	1. 材质、规格：铝合金衬塑（PP-R）复合管，公称压力PN=1.0MPa，DN50 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做水压试验，给水管道在系统运行前必须用水冲洗 	m	4.4	81	356.4		60.18
2	031001007002	复合管	1. 材质、规格：铝合金衬塑（PP-R）复合管，公称压力PN=1.0MPa，DN40 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做水压试验，给水管道在系统运行前必须用水冲洗 	m	4	56.85	227.4		54.71
3	031001007003	复合管	1. 材质、规格：铝合金衬塑（PP-R）复合管，公称压力PN=1.0MPa，DN25 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做水压试验，给水管道在系统运行前必须用水冲洗 	m	6	38.8	232.8		69.79
4	031001007004	复合管	1. 材质、规格：铝合金衬塑（PP-R）复合管，公称压力 	m	19	29.75	565.25		182.16
本页小计							1381.85		366.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PN=1.0MPa DN20 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做水压试验，给水管道在系统运行前必须用水冲洗						
5	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：截止阀 DN50	个	1	161.21	161.21		16.98
6	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：截止阀 DN40	个	1	128.63	128.63		16.98
7	031003001003	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：截止阀 DN25	个	1	94.25	94.25		8.2
8	031003001004	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：截止阀 DN20	个	14	75.5	1057		95.06
9	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型：洗手盆 2. 附件名称、数量：带水嘴	组	6	142.03	852.18		107.52
10	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型：台式洗脸盆 2. 附件名称、数量：带水嘴	组	2	347.54	695.08		86
11	031004006001	大便器	1. 规格、类型：坐式大便器	组	2	918.23	1836.46		98
12	031004006002	大便器	1. 规格、类型：蹲式大便器	组	2	352.3	704.6		79.08
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型：清洗池 2. 附件名称、数量：带水嘴	组	1	661.45	661.45		1.97
14	031004008002	其他成品卫生器具	1. 规格、类型：不锈钢二位刷手池，背板高不小于1200 2. 附件名称、数量：带水嘴2个	组	1	953.54	953.54		43
本页小计							7144.4		552.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型：拖布池 2. 附件名称、数量：带水嘴	组	1	286.31	286.31		17.84
16	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：成品淋浴器	套	1	2139.03	2139.03		59.27
17	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积：电热水器，50L，3KW	台	1	2341.98	2341.98		184.87
		分部小计					13293.57		1181.61
18	031001007005	复合管	1. 材质、规格：铝合金衬塑（PP-R）复合管，公称压力PN=1.0MPa DN20 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做水压试验，给水管道在系统运行前必须用水冲洗	m	14.5	29.75	431.38		139.03
19	031003001005	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：截止阀 DN20	个	4	75.5	302		27.16
		分部小计					733.38		166.19
		污水							
20	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格：机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 2. 连接形式：W型连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做灌水试验，检验方法：满水5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。	m	12	169.9	2038.8		230.21
本页小计							7539.5		658.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	031001005002	铸铁管	1. 材质、规格：机制离心球墨铸铁管 DN75 2. 连接形式：柔性接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求：做灌水试验，检验方法：满水5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。	m	15.7	119.4	1874.58		233.73
22	031004014001	地漏附件	1. 型号、规格：地漏 DN75	个	6	58.7	352.2		122.82
		分部小计					4265.58		586.76
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							2226.78		356.55
合计							18292.53		1934.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合施工质量验收规范要求	m	8.2	38.32	314.22		46.58
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合施工质量验收规范要求	m	12.7	29.39	373.25		62.47
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合施工质量验收规范要求	m	17.2	25.87	444.96		77.47
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合施工质量验收规范要求	m	39.6	20.87	826.45		178.36
5	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 材质、型号、规格：快速响应喷头（K80）	个	25	82.29	2057.25		355.03
6	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 支架防腐：除锈后，先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道。	kg	11.09	22.34	247.75		82.5
本页小计							4263.88		802.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	6998.41	
二	措施项目费（费率措施费）	150.52	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	96.15	—
	其中：社会保险费	69.93	—
	其中：住房公积金	26.22	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	652.06	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		7,897.14	0



和五年

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	   <p>1. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式：丝扣连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：系统试压试验压力为0.6MPa，系统安装完毕后，应按试验压力试压，压要求按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002的规定执行。</p>	m	42.8	20.87	893.24		192.77
2	031005002001	钢制散热器	<p>1. 型号、规格：LXGZ1/IG-600型散热器，q=91.7W/片 ΔT=44.5℃，工作压力P=0.8 MPa 2. 21片</p>	组	1	963.83	963.83		30.25
3	031005002002	钢制散热器	<p>1. 型号、规格：LXGZ1/IG-600型散热器，q=91.7W/片 ΔT=44.5℃，工作压力P=0.8 MPa 2. 12片</p>	组	5	873.83	4369.15		151.25
4	031003001006	螺纹阀门	<p>1. 规格、压力等级：截止阀 DN25 J11X-1.6</p>	个	7	106.9	748.3		57.4
		分部小计					6974.52		431.67
		措施项目							
5	031301017002	脚手架搭拆			1	23.89	23.89		5.4
		分部小计					23.89		5.4
本页小计							6998.41		437.07
合计							6998.41		437.07

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1	030702001001	通风管道	1. 材质：优质镀锌钢板 2. 形状：400*320 mm 3. 板材厚度：0.5 mm	m ²	12.96	118.64	1537.57		387.37
2	030702001002	通风管道	1. 材质：优质镀锌钢板 2. 形状：400*160 mm 3. 板材厚度：0.5 mm	m ²	15.01	118.64	1780.79		448.65
3	030702001003	通风管道	1. 材质：优质镀锌钢板 2. 形状：Φ110 3. 板材厚度：0.5 mm	m ²	8.05	184.5	1485.23		529.53
4	030108003001	轴流通风机	1. 名称：变频管道排风机 2. 规格：详见图纸	台	1	5151.68	5151.68		1128.23
5	030108003002	轴流通风机	1. 名称：卫生间通风机（带止回阀） 2. 规格：详见图纸	台	6	520.21	3121.26		67.56
6	030703001001	阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*320	个	1	689	689		62.44
7	030703007001	风口	1. 名称：风口 2. 规格：详见图纸	个	2	3286.96	6573.92		91.08
8	030703007002	风口	1. 规格：回风口（900*350）	个	4	2386.96	9547.84		182.16
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	591.43	591.43		133.62
		分部小计					30478.72		3030.64
		空调							
10	030702001004	通风管道	1. 材质：优质镀锌钢板 2. 形状：500*320 mm	m ²	10.82	118.64	1283.68		323.41
本页小计							31762.4		3354.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 板材厚度:0.6 mm						
11	030702001005	通风管道	1. 材质:优质镀锌钢板 2. 形状:500*200 mm 3. 板材厚度:0.6 mm	m2	4.9	118.64	581.34		146.46
12	030702001006	通风管道	1. 材质:优质镀锌钢板 2. 形状:400*320 mm 3. 板材厚度:0.5 mm	m2	15.98	118.64	1895.87		477.64
13	030703001002	阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200	个	2	689	1378		124.88
14	030703001003	阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*320	个	1	2075.66	2075.66		32.54
15	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:详见图纸	个	1	3411.28	3411.28		37.1
16	030701010001	过滤器	1. 型号:H14高效过滤器 2. 规格:详见图纸	台	2	5817.14	11634.28		72.36
17	030701003001	空调器	1. 名称:手术室净化空调机组,含机柜成套安装,详见图纸(全新风直膨机组) 2. 规格:用电功率80KW,送风量3000m³/h,新风量3000m³/h,回风量0m³/h,制冷量设计值24.5KW,制热量设计值21.5KW,冬季	组	1	85000	85000		
本页小计							105976.43		890.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			电加热设计值12kw 冬季加湿计算值25kg/h 结构形式为卧式变频 3. 附件：各万级层流罩等						
18	030701003002	空调器	1. 名称：变频室外机（含运输安装，成套配置） 2. 型号：TMS180CXT 3. 规格：风量33.5kw，热量37.5kw，功率8600W	台	1	75000	75000		
19	030701003003	空调器	1. 名称：多联机室内机（含运输安装，成套配置） 2. 型号：TMDP022AEB 3. 规格：风量450m ³ /h，冷量2.2kw，热量2.5kw，功率35W，医用卫生型四重滤杀风管式多联室内机，内配置G4初效过滤器+P8中效过滤器，共二级过滤 4. 安装形式：详见图纸 5. 带恒温控制器的开关	台	3	28000	84000		
20	030701003004	空调器	1. 名称：多联机室内机（含运输安装，成套配置） 2. 型号：TMDP032AEB 3. 规格：风量500m ³ /h，冷量	台	1	23000	23000		
本页小计							182000		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.2kw，热量3.0kw，功率40W，医用卫生型四重滤杀风管式多联室内机，内配置G4初效过滤器+P8中效过滤器，共二级过滤 4. 安装形式：详见图纸 5. 带恒温控制器的开关						
21	030701003005	空调器	1. 名称：多联机室内机（含运输安装，成套配置） 2. 型号：TMDP045 AEB 3. 规格：风量650m ³ /h，冷量4.5kw，热量5.0kw，功率45W，医用卫生型四重滤杀风管式多联室内机，内配置G4初效过滤器+P8中效过滤器，共二级过滤 4. 安装形式：详见图纸 5. 带恒温控制器的开关	台	3	23000	69000		
22	030701003006	空调器	1. 名称：多联机室内机（含运输安装，成套配置） 2. 型号：TMDP050 AEB 3. 规格：风量650m ³ /h，冷量5.0kw，热量5.6kw，功率50W，医用卫生型四重滤杀风	台	1	22000	22000		
本页小计							91000		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管式多联室内机，内配置G4初效过滤器+F8中效过滤器，共二级过滤 4. 安装形式：详见图纸 5. 带恒温控制器的开关						
23	030701003007	空调器	1. 名称：多联机室内机（含运输安装，成套配置） 2. 型号：TMDP063 AEB 3. 规格：风量920 m ³ /h，冷量6.3 kw，热量7.1kw，功率60W，医用卫生型四重滤杀风管式多联室内机，内配置G4初效过滤器+F8中效过滤器，共二级过滤 4. 安装形式：详见图纸 5. 带恒温控制器的开关	台	1	20000	20000		
24	031001004001	铜管	1. 规格、压力等级：冷媒铜管道 φ28.58	m	5.2	223.91	1164.33		160.54
25	031001004002	铜管	1. 规格、压力等级：冷媒铜管道 φ15.88	m	11	193.31	2126.41		339.6
26	031001004003	铜管	1. 规格、压力等级：冷媒铜管道 φ12.7	m	25	167.81	4195.25		771.83
27	031001004004	铜管	1. 规格、压力等级：冷媒铜管道 φ9.52	m	29.2	152.51	4453.29		901.49
28	031001004005	铜管	1. 规格、压力等级：冷媒铜管道 φ6.35	m	37.6	147.41	5542.62		1160.82
		分部小计					417742.01		4548.67
本页小计							37481.9		3334.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：医用气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	44440.48	
二	措施项目费（费率措施费）	551.28	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	352.15	—
	其中：社会保险费	256.11	—
	其中：住房公积金	96.04	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	4080.95	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		49,424.86	0



和五年


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：医用气体工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001004006	铜管	1. 规格、压力等级：脱氧紫铜管 DN10 2. 连接形式：银基钎焊 3. 压力试验及吹、洗设计要求：各类气体系统应做耐压实验、气密性实验，实验应满足GB50333-2002技术规范附录A的验收要求。   	m	94	108.29	10179.26		792.42
2	031001004007	铜管	1. 规格、压力等级：脱氧紫铜管 DN8 2. 连接形式：银基钎焊 3. 压力试验及吹、洗设计要求：各类气体系统应做耐压实验、气密性实验，实验应满足GB50333-2002技术规范附录A的验收要求。	m	94	92.99	8741.06		792.42
3	031008014001	气体终端	1. 名称：氧气终端	个	9	130	1170		
4	031008014002	气体终端	1. 名称：医气终端(900*400*200)	个	1	500	500		
5	031008014003	真空吸引终端	1. 名称：真空吸引终端	个	10	130	1300		
6	031008013001	医疗设备带	1. 规格：采用铝型材结构体，外型上下设有弧形过度流线，壁厚2.5mm；内里分强电、弱点及管道三个独立隔断槽，符合国际安全标准气源及电源必	m	56.2	400	22480		
本页小计							44370.32		1584.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：医用气体工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			需分隔布置要求：管道槽最多时同时容纳四种不同的气体管道，面板采用活页扣板式设计，方便日常检修						
		分部小计				44370.32			1584.84
7	021301017001	脚手架搭拆			1	70.16	70.16		15.85
		分部小计					70.16		15.85
		本页小计					70.16		15.85
		合 计					44440.48		1600.69

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1	030404017001	配电箱	1.名称:手术室配电箱 2.规格:600x180x350 Pe=20kW	台	1	6975.37	6975.37		223.04
2	030404017002	配电箱	1.名称:产房配电箱AT2 2.规格:300x600x350 Pe=20kW	台	1	1514.52	1514.52		143.37
3	030404017003	配电箱	1.名称:空调机组配电箱 2.规格:500x600x200 Pe=80kW	台	1	2075.37	2075.37		223.04
4	030404017004	配电箱	1.名称:隔离产房配电箱AT3 2.规格:300x600x350 Pe=10kW	台	1	1814.52	1814.52		143.37
5	030404017005	配电箱	1.名称:待产室、观察室照明配电箱AB(共2个) 2.规格:400x240x120 Pe=3kW	台	2	1614.52	3229.04		286.74
6	030404018001	插座箱	1.名称:插座箱	台	4	1471.45	5885.8		477.92
7	030404018002	插座箱	1.名称:220V电源插座箱 2.型号:DYX	台	4	1471.45	5885.8		477.92
8	030404016001	控制箱	1.名称:嵌入式多功能控制箱(带计时器) 2.型号:QBMB	台	1	4162.06	4162.06		61.64
		分部小计					31542.48		2037.04
		灯具							
9	030412005001	荧光灯	1.名称:嵌入式	套	23	259.12	5959.76		669.44
本页小计							37502.24		2706.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			方格栅灯 2. 规格:2X18W T 8管 3. 安装形式:嵌入							
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:洁净荧光灯 2. 规格:2X18W T 8管 3. 安装形式:嵌入	套	4	713.62	2854.48		116.42	
11	030412005003	荧光灯	1. 名称:洁净荧光灯 2. 规格:2X36W T 8管 3. 安装形式:嵌入	套	10	915.62	9156.2		291.06	
12	030412005004	荧光灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:220V/1x36W 3. 安装形式:吸顶	套	13	407.71	5300.23		299.75	
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 22W 节能灯 3. 安装方式:悬吊式安装	套	6	124.8	748.8		134.27	
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶灯 UV	套	4	198.9	795.6		65.32	
15	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:局部照明灯(医疗带)	套	13	644.17	8374.21		225.06	
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:手术室指示灯	套	3	412.26	1236.78		77.34	
17	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:双头无影灯 2. 型号:WYDK	套	1	3767.06	3767.06		294.84	
18	030412006003	医疗专用灯	1. 名称:单头无影灯 2. 型号:WYDK	套	4	3367.06	13468.24		1179.36	
19	030412006004	医疗专用灯	1. 名称:荧光灯(手术室)	套	10	300.77	3007.7		173.12	
20	030412006005	医疗专用灯	1. 名称:三联观	套	1	1654.17	1654.17		17.31	
本页小计								50363.47		2873.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			片灯						
21	030411006001	接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗装	个	87	7.7	669.9		246.99
		分部小计					56993.13		3790.28
		开关、插座							
22	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：AC240V 10A 3. 安装方式：暗装，底距地1.3米	个	10	24.4	244		64.26
23	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：AC240V 10A 3. 安装方式：暗装，底距地1.3米	个	10	53.72	537.2		67.28
24	030404034003	照明开关	1. 名称：紫外线消毒灯开关 2. 规格：AC240V 10A 3. 安装方式：暗装，紫外线消毒灯开关距地1.8米	个	10	52.96	529.6		64.26
25	030404035001	插座	1. 名称：3+2孔插座 2. 规格：AC240V 10A 3. 安装方式：暗装，底距地1.5米	个	8	79.64	637.12		66.53
26	030404035002	插座	1. 名称：3+2孔插座 2. 规格：AC240V 10A 3. 安装方式：距地0.3米	个	29	79.64	2309.56		241.16
27	030411006002	接线盒	1. 名称：开关、插座塑料接线盒	个	67	9.24	619.08		243.14
本页小计							5546.46		993.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装形式:暗装						
		分册小计					4876.56		746.63
		电线电缆、配管							
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3x95+2x50	m	24	382.37	9176.88		639.61
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x95	m	10	347.98	3479.8		205
30	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x16	m	175	19.29	3375.75		1549.35
31	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10	m	62.6	90.02	5635.25		768.36
32	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x4	m	37	6.77	250.49		106.73
33	030408006001	电力电缆头	1. 规格:(截面mm ² 以下)120	个	8	181.13	1449.04		435.44
34	030408006002	电力电缆头	1. 规格:(截面mm ² 以下)35	个	12	114.58	1374.96		399.12
35	030408006003	电力电缆头	1. 规格:(截面mm ² 以下)10	个	6	77.63	465.78		123
36	030411004001	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1018.6	3.48	3544.73		539.04
37	030411004002	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	1520.3	7.16	10885.35		919.48
本页小计							39638.03		5685.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	030411001001	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN100	m	20	123.2	2464		547.64
39	030411001002	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN50	m	112	60.53	6779.36		1336.68
40	030411001003	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN40	m	58.6	55.38	3245.27		699.37
41	030411001004	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN25	m	84.2	34.96	2943.63		587.14
42	030411001005	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN20	m	100.2	26.06	2611.21		541.51
43	030411001006	配管	1. 材质：RPE管 2. 规格：DN50	m	420.8	9.24	3888.19		1356.07
44	030411001007	配管	1. 材质：RPE管 2. 规格：DN20	m	237	9.24	2189.88		763.76
		分部小计					63759.57		11517.3
		应急照明							
45	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：8W 大功率, LED光源 3. 安装部位：嵌顶	套	11	104.24	1146.64		202.08
46	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称：消防应急照明灯具（安全出口指示灯） 2. 规格：1W LED光源 3. 安装部位：嵌顶门框上方0.2m挂装	套	3	104.24	312.72		55.11
47	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称：消防应急照明灯具（疏散指示灯） 2. 规格：1W LED光源 3. 安装部位：底距地0.5m挂装	套	8	104.24	833.92		146.97
48	030411006003	接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗装	个	22	7.7	169.4		62.46
本页小计							26584.22		6298.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
49	030411001008	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN25	m	183.4	34.96	6411.66		1278.87	
50	030411004003	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架 综合考虑 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm ²	m	185	3.48	643.8		97.9	
		分部小计					9518.14		1843.39	
		门禁								
51	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:走廊摄像机	台	4	1103.55	4414.2		433	
52	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:走廊摄像机	台	3	1103.55	3310.65		324.75	
53	030505005001	射频同轴电缆	1. 规格:SYWV-75-5	m	158.2	3.66	579.01		138.2	
54	030411004004	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架 综合考虑 2. 规格:WDZ-BYJ-1.5	m	506.2	3.8	1923.56		375.04	
55	030411004005	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架 综合考虑 2. 规格:RVVP-4x1.0	m	123.2	3.14	386.85		86.62	
56	030411001009	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN25	m	123.2	34.96	4307.07		859.09	
57	030411001010	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20	m	158.2	26.06	4122.69		854.96	
		分部小计					19044.03		3071.66	
		门禁								
58	030411004006	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架 综合考虑 2. 规格:WDZ-BYJ-1.5	m	120.9	3.8	459.42		89.57	
59	030411004007	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架 综合考虑	m	41	2.91	119.31		24.18	
本页小计								26678.22		4562.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院2024年县域医疗机构能力建设项目（产科装饰装修工程）

工程名称：电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 规格:RVVP-2x1.0							
60	030411001011	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20	m	78	26.06	2032.68			421.54
61	030503003001	控制器	1. 名称:产科门禁系统 2. 内容:包括门禁控制器、门磁器、按钮、主机等	套	2	2348.77	4697.54			158.4
		分部小计					7308.95			693.69
62	030502004001	弱电插座	1. 名称:网络信息插座 TO	个	15	30.24	453.6			113.4
63	030502004002	弱电插座	1. 名称:内线信息插座 TD	个	14	51.57	721.98			52.92
64	030502004003	弱电插座	1. 名称:语音插座TP	个	14	10.77	150.78			52.92
65	030502004004	弱电插座	1. 名称:网络电视插座 TV	个	1	36.57	36.57			7.86
66	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	个	44	9.24	406.56			159.68
67	030505005002	射频同轴电缆	1. 规格:SYWV-75-5	m	14	3.66	51.24			12.23
68	030411004008	配线	1. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑 2. 规格:RVS-(2x0.5)	m	320.8	2.04	654.43			140.67
69	030502005001	双绞线缆	1. 名称:1x4对UTP6	m	655.6	3.86	2530.62			644.32
70	030411001012	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20	m	9	26.06	234.54			48.64
71	030411001013	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN15	m	368.1	20.91	7696.97			1989.32
		分部小计					12937.29			3221.96
		接地								
本页小计							19667.51			3801.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

