

金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备

政府采购合同

合同备案号:2025HTBA00008

项目名称:金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备

采购文件编号:2025JCSJCQCGJHBA015

甲方:金昌市金川区桂林路街道办事处

乙方:甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司

签订时间:_____

金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备

采购项目-充电桩及其附属设备

政府采购合同

根据“金昌市金川区桂林路街道办事处”[招标文件编号:2025.JCS.JCQCG.JHBA015]的评标结果, 金昌市金川区桂林路街道办事处(以下简称甲方)与甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司(以下简称乙方)签订本合同。

一、会同编号: _____

二、签订地点: 金昌市金川区桂林路街道办事处

三、签订时间: _____

四、合同内容: 根据《中华人民共和国民法典》及招标文件【招标文件编号: 2025.JCS.JCQCG.JHBA015】、投标文件的规定, 甲乙双方协商一致, 签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表

2、价格解释: 合同价格包括成本, 税款、包装、运费、装卸、售后服务等全部费用, 价格一次确定不再变更。

3、投标文件, 招标文件, 中标通知书。会同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和中标结果表不一致时, 以投标文件和中标通知书为准。

4、合同金额: 柒拾伍万壹仟零捌元柒角伍分(¥751008.75元)

五、一般条款:

1. 乙方所提供的货物符合国家现行有效标准, 并为正规制造厂商生产的合格产品。因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。

2、乙方承担交货前的一切责任和费用。

3、甲方在交货地点验收, 如发现损坏、缺件等问题, 由乙方负责。

4、付款方式:

第一次付款: 合同签订后。乙方向甲方提供1%正式合法有效的增值税发票。甲方向乙方支付合同总金额的30%设备材料款。

第二次付款: 乙方设备材料进场并经甲方验收合格后, 乙方向甲方提供1%正式合法有效的增值税发票, 甲方向乙方支付合同总价的40%。

第三次付款: 乙方完成所有采购设备的安装及调试后, 乙方向甲方提供1%正式合法有效的

增值税发票，甲方向乙方支付合同总价的27%。

第四次付款：乙方所安装所有设备自竣工验收后一年，乙方向甲方提供1%正式合法有效的增值税发票，甲方向乙方支付合同总价的3%。

5、甲乙双方签订的合同，应在相关部门的监督下认真履行。

6、违约责任，乙方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给甲方带来的损失由乙方负责。

7、质量验收：

(1) 到货后甲方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

(2) 甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理。若需选法定质检部门检验，检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货，解除合同。

(3) 乙方成交后货物调整的数量必须控制在10%以内，如不符合要求的，甲方可通知乙方停止供货，解除合同。

六、交货时间、交货地点及履约验收相关事宜：

1、交货时间：自合同签订之日起，90个日历日内乙方交付完毕并经甲方验收合格。

2、交货地点：采购人指定的交货地点

3、验收单位：采购人及相关专家

4、履约验收，采购人严格按照招标文件要求、中标人投标文件中提供的产品、服务等进行履约验收，对于不按文件要求提供的产品招标人不予接受，由中标人重新提供，直到合格为止。若提供的产品多次验收不合格，招标人可视具体情况解除合同并上报同级政府采购监督管理部门。按照政府采购法等相关法律法规的规定进行处罚。

七、质保期

质保期为 1 年。自双方签署【完工/验收】报告之日起计算，质保期间，若因质量问题或其他乙方原因所致的维保问题，甲方应及时通知乙方，并在三个工作日内采取措施并修复，避免损失扩大，因使用不当或人为因素导致的破坏及损失，乙方不承担责任。

八、经济责任：

(一) 乙方责任

(1) 乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的。甲方有权拒收不符合质

量要求的全部或部分货物，乙方须向甲方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应接逾期交货部分货物价款总值的5‰向甲方偿付违约金。

(3) 乙方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，乙方必须向甲方支付逾期交货部分货物总额5‰的违约金。逾期交货超过30日，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 乙方提供的不符合质量要求的(尺寸大小负责包换，不视为质量问题)货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

(二) 甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额5%的违约金。并承担因此造成的经济损失及运输费用。

九、合同解释：

1. 如合同条文存在歧义。《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，权维护交易安全和社会的公序良俗，合同组成部分主要为招标文件、中标人投标文件、中标通知书。

2、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决。应按《中华人民共和国民法典》有关规定解决。

3. 其它未尽事宜由甲乙双方协商的定。

4、本合同一式陆份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各叁份，均具有同等法律效力。

十、附件：

1、中标通知书(另行提供)

2、货物清单一览表

3、投标文件，招标文件，中标通知书，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和中标结果表不一致时，以投标文件和中标通知书为准。

中标（成交）通知书

中标编号：D01-126203000735957384-20250226-000002-3



甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司：

贵单位于2025-03-21 09:00:00所参加的金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备的投标项目已经由评标委员会评定，成为该项目金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备的中标（成交）单位。请据此在10日内与金昌市金川区桂林路街道办事处签订政府采购合同。具体成交内容如下：

单位：元

项目名称	金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备	项目编号	2025JCSJCQCGJHBA015
成交金额 (小写)	751008.75	成交金额 (大写)	柒拾伍万壹仟零捌元柒角伍分
项目总预算 (小写)	774682.00	本包预算 (小写)	774682.00
招标（采购）人：（公章） 负责人：李永年 经办人：李永年 联系电话：18328986616 2025 年 3 月 24 日		招标（采购）代理机构：（公章） 负责人：珍焦印爱 经办人：王彦 联系电话：18189455266 2025 年 3 月 24 日	

- 1.本中标通知书一式五份，项目业主单位、监督单位、公共资源交易中心、中标单位、招标代理机构各一份。
- 2.此件涂改无效。
- 3.请据此办理有关手续。

报价项目名称：天瑞花园、宝星花园、金辰丽苑、充电桩及附属设备

序号	名称	参数	单位	数量	单价	合价
一机动车道闸系统						
1	智能闸机	机箱规格：1000*330*280产品材质： 高强度冷轧钢+烤漆工艺 内置温控系统(机箱内部温度≥30度时 自动启动温控系统降温) 直流无刷电机， 起落速度1.6-6秒可调，遇阻反弹，延 时落杆	台	1	5437	5437

2	LCD车牌识别设备	显示屏尺寸: 21.5寸LCD高亮屏机箱尺寸: 425mmX315mmX1470mm (宽X厚X高) 显示屏分辨率: 1080X1920 显示亮度: 1000LM (可根据环境光自动调节亮度) 显示屏背景图显示主题: 海天蓝, 青葱绿, 自定义 (可自定义背景图) 屏显内容: 支持图片和视频轮播 (内置4GB内存)、动/静态二维码、车牌号码、车辆类型、停车时间、车位数、收费金额等信息 可视对讲功能 对讲形式: 支持本地对讲、云对讲 最佳对讲范围: 0.5-1.5米手机APP远程控制: APP接听、对讲、监视、远程开关闸 技术参数识别角度: 左右最大65 车牌识别率: >99.9% (全天候) 500万像素星光级CMOS传感器 支持过滤车尾 (倒车识别不处理) 支持识别无牌车 (无需地感触发, 屏上	个	2	5049	10098
---	-----------	---	---	---	------	-------

		自动弹出无牌车二维码免装数据库、免电脑、免布线、 支持4G和有线网络直连云平台管理、 支持平台端远程调试相机识别区域、设置相机参数 支持防伪识别、 工作电压：220V 工作温度：-25℃-75℃				
--	--	---	--	--	--	--

3	5口交换机	型号: WJH1000GT 总端口数: 1-10 口 电源规格: 5V2A 10/100/1000Mbps 自适应 背板带宽: 20.0Gbps 传输距离: 0-100m 传输速率: 10/100/1000Mbps 散热 方式: 自然散热 网络协议: IEEE802.3/IEEE802.3u/ 端 口浪涌: 4KV IEEE802.3x/IEEE802.3ab 工作模式: 一键VLAN、标准交换	台	1	238	238
4	停车软件	PAPK2009	套	1	1262	1262
5	低压电缆	WDZB-YJY-5*10mm2	米	30	31	930
6	配电箱	名称: ALG 规格: 600*600*140	个	1	3455	3455
7	低压电缆 终端	WDZB-YJY-5*10mm2	个	10	19	190
8	保护管	镀锌钢管DN50	米	30	27	810

9	闸机基础	1、土壤类别:三类、挖土深度:按实际 深度计算、开挖方式: 人工开挖 2、 混凝土种类:商品砼、混凝土强度等 级:C25、含模板等措施费用3、基础预 埋件4、人工回填密实度要求:≥95% 夯填、填方来源、运距:原土、填土方 式:人工回填	个	2	779	1558
---	------	--	---	---	-----	------

1	人行通道	材质：通常采用不锈钢、镀锌板或表面 喷塑处理，适用于室内和室外环境1。 外形尺寸：箱体尺寸为1600×300× 900mm，通道宽度为 650~1200mm3。 电源和电压：工作电压为AC 220V/AC 85~230V，开启和关闭速率不超过0.5 秒 防水等级：IP653。	个	2	2865	5730
0	闸门	通行速度：通行速度为30~45人/分钟 3。 其他参数： 工作温度：-20℃~60℃3。 相对湿度：0~95%（非冷凝）3。 检测模块：具备不少于10个检测点， 采用德国进口电机和传动轴3。 通信接口：支持RS485/RS232等通信 接口。				

1 1	门禁机	•产品型号: DS-KIT6QT-F72MW •产品尺寸: 209*108*24mm •操作系统: 嵌入式Linux操作系统 •防水等级: IP65 室外需配防水罩 •显示屏: 7英寸LCD触摸显示屏 •通讯方式: 有线联网/WIFI联网 •摄像头: 200万双目摄像头 •电源输入: 12V/2A 【电源选配】 •存储容量: 1万人脸/5卡存储卡 •工作温度: -30-60℃ 事件记录: 15万条事件记录 •读卡类型: MF卡/IC卡、手机NFC卡 认证方式: 人脸/密码/卡/等多种、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号 方式开门 网络协议: 萤石协议/ISAPI/ISUP5.0/Ehome4.0	个	1	3400	3400
1 2	磁力锁	材质: 铝合金 锁体尺寸: 168*38*23mm 吸板尺寸: 130*33*11mm	个	2	262	524
1 3	出门开关	规格: 86*86 材质: 不锈钢面板 开关方式: 按钮	个	1	73	73
1 4	设备配线:	BV4mm	卷	4	565	2260
1 5	保护管	镀锌钢管DN32	米	30	19.4	582
1 6	施工安装 服务	包括路面的开沟及恢复, 浇筑砼, 路面的起砖及恢复	米	60	27	1620

1 7	集成服务	安装、接线、后台调试、以及运维服务	项	1	3400	3400
1 8	电表箱	断路器、电表、漏电保护器	个	1	5440	5440

二饮水机设施

1	单出水直 饮水机	机身尺寸：1100*900*2100(mm) 机身材质：45mm镀铝锌板防锈 发泡材料：复合聚氨酯发泡环保材料 水箱容积：220L 水箱材质：不锈钢 取水口材质：304不锈钢 过滤等级：13级(13级以上选装) 制水水质：纯净、矿化、弱碱（可选） 温控系统：数字化保温 1.发泡保温技术 2.浴霸灯温控制 3.碳晶板预热（选装） 杀菌系统：臭氧杀菌/紫外线杀菌 计费方式：刷卡/投币/扫码远程 充卡方式：机身/充值机/远程自助 可做型号：1200加仑	台	4	16507	66028
---	-------------	--	---	---	-------	-------

		电计量: 电表, 水计量: 水表				
2	配电箱	名称: ALG 规格: 600*600*140	个	3	3390	10170
3	低压电缆	WDZB-YJY-5*6MM	米	80	27	2160
4	进水管	PPRDN50	米	60	24	1440
5	橡塑棉	水管保温	米	60	19	1140
6	低压电缆 终端	YJV22-0.6/1.C-3x10mm2	个	40	19	760
7	保护管	镀锌钢管DN50	米	80	27	2160
8	施工安装 服务	包括路面的开沟及恢复, 浇筑砼, 路面 的起砖及恢复	米	140	24	3360
9	集成服务	安装、接线、熔管、后台调试、以及运 维服务	项	1	8739	8739
1 0	防雨棚	1300*1000*2200主体框架0.8厚冷轧 钢板。立柱1.8厚镀锌方管。	个	4	1458	5832
三电动汽车和自行车充电桩系统						
1	电动汽车	14KW双头	台	5	8250	41250

	充电桩					
2	落地柜	名称:-GGD规格: 800*1800*400 基础形式: 落地。基础300	个	3	5340	16020
3	低压电缆	WDZB-YJY-5*10MM	米	70	44.5	3115
4	低压电缆	YJV22-0.6/1.0-4x25mm+1x16mm	米	170	87	14790
5	充电桩保护箱	600*800*1200的主体框架0.8厚冷轧钢板, 立柱1.8厚镀锌钢板, 自带一层托板, 2只风扇, 一个6口PDU电源, 一包机柜专用螺丝, 4只承重地脚, 前后网孔门, 颜色: 黑色	个	3	2720	8160
6	低压电缆终端	WDZB-YJY-5*10MM	个	50	19	950
7	低压电缆终端	YJV22-0.6/1.C-4x25mm2	个	20	34	680
8	镀锌扁铁	镀锌扁钢-50x4.75	米	15	14.5	217.5
9	镀锌角钢	<50x50x5, L=6米	根	8	121	968
10	保护管	镀锌钢管DN50	米	70	27	1890
11	保护管	镀锌钢管DN90	米	170	53.5	9095
1	施工安装	包括路面的开沟及恢复, 浇筑砼, 路面	米	210	145	30450

4	服务	的起砖及恢复				
1 7	电动自行车充电桩	输入电压: AC110V~240V (MAX) / 50HZ 通讯方式: BLE默认 / 4G (选配) / 刷卡 (选配) 输出功率: AC110V~240V / 1000W (MAX) 待机功率: 3W (MAX) 软件平台: TCP / MQTT / 阿里云 ALIYUN / 中移物联 ONENET等	套	7	3155	22085
1 8	电动自行车充电设备支架	立柱支架	套	70	257	17990
1 9	充电设备支架基础	1、土壤类别:三类、挖土深度:按实际深度计算、开挖方式: 人工开挖 2、混凝土种类:商品砼、混凝土强度等级:C25、含模板等措施费用 3、基础预埋件 4、人工回填密实度要求:≥95% 夯填、填方来源、运距:原土、填土方式:人工回填	个	70	233	16310

20	电动自行车充电设备电线保护	DN32 PVCU	m	1166	7	8162
21	充电设备配线:	BV4mm	卷	25	565	14125
22	五孔智能插座	86*86公牛插座	个	70	83	5810
23	防雨罩	150*100	个	70	29	2030
24	配电箱	名称: ALG 规格: 600*600*140	个	3	3100	9300
25	低压电缆	WDZB-YJY-5*10MM	米	60	44.5	2670
	保护管	镀锌钢管DN32	米	60	17	1020
26	充电桩保护箱	600*800的主体框架0.8厚冷轧钢板。 立柱1.8厚镀锌方管。	个	3	778	2334
27	电度表箱	ZAP700*900*200	个	3	5440	16320
	施工服务	包括路面的开沟及恢复, 浇筑砼, 路面的起砖及恢复	米	400	26	10400

28	集成服务	包括所有设备设施的安裝及调试, 光缆、网线、电源线的布放及熔接服务, 以及质保期内的运维服务	批	1	14565	14565
四户外LED显示屏以及灯箱						
1	户外全彩LED	1、物理点间距: 3.076mm/物理密度: 105625点/m ² ; 2、模组尺寸: 160mm*320mm m模组点数: 104点*52点; 3、发光点颜色: 1R1G1B/基色: 纯红+纯绿+纯蓝; 4、最佳视距: 3~50m / 最佳视角: 水平140±10°, 垂直130±10°; 5、环境温度: 存贮 -35℃ ~ +85℃, 工作 -20℃ ~ +50℃; 6、相对湿度: 10%至 90%RH; 7、工作电压: 220V; 8、平均功耗: 250 W/m ² ; 9、最大功耗: ≤750W/m ² ; 10、亮度: ≥5000cd/m ² ; 11、亮度均匀性: >0.95; 13、盲点率: <0.0001, 出厂时为0; 14、防护性能: 超温/过载/图像补偿/	m ²	18.69	8060	150641.4

		各种校正技术/过流/过压/防雷; 15、灰度等级: 红、绿、蓝各12-16bits; 16、屏体水平和垂直平整度: < 1mm/m²;				
2	接收卡 DH-7512	接收卡参数: 1.尺寸小巧, 针对彩幕、轻便结构设计; 2.新一代处理内核, 显示效果更完美; 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 4.全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; 5.细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题;	套	3	2960	8880

		6.支持1级起灰; 7.支持14bit精度逐点校正、亮度一体化逐点校正; 8.一卡支持所有芯片,无需切换或升级程序; 9.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型; 10.支持任意抽点,支持数据偏移,可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 11.单卡支持16组RGBR'信号输出,最多24组RGB信号输出; 12.支持超大带载面积,支持256*256像素点; 13.先进设计,优质元器件,全自动高低温老化测试,零故障出厂; 14.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压,有效减弱电压波动带来的影响; 支持双接收卡备份,环路备份,双机备份等多种备份方式,真正无缝切换;				
4	异步播放盒	TB盒子V2460	台	3	6990	20970

5	配电箱	名称: ALG 规格700*900*200	台	3	3204	9612
6	供电电缆	WDZBN-YJV5*6mm	m	90	44.5	4005
7	网线	六类网线	m	600	4	2400
8	保护管	镀锌管32	m	90	24	2160
9	保护管	镀锌管16	m	150	17	2550
10	音响系统	功放 (260W) +音柱 (60W*2)	套	3	2524	7572
11	控制主机	独显商务机	台	3	3395	10185
12	开启滚动灯箱	1.2镀锌板围边焊接烤漆单面液压杆,箱体侧厚15cm+盖子4cm 总侧厚19cm	m²	9	8250	74250
13	钢结构	一体成型双立柱结构 立柱采用DN200圆管 横梁100*50*3.75镀锌管 彩屏后檩条采用40*20*3镀锌管 后板包边采用0.5mm不锈钢	m²	18.69	1165	21773.85
16	辅材	运费、螺丝、插板、砂石、水泥等其他	批	1	1942	1942
17	集成服务	包括所有设备设施的安装及调试, 光缆、网线、电源线的布放及熔接服务,	批	1	14565	14565

		以及质保期内的运维服务				
						751008.75

以下无正文

供 方：(章)

地 址： 金川区金川路14号

电 话： 13884505450

邮 编：

法定代表人： 王彦琴

经办人：

签字日期： 2025.4.2

需 方：(章)

地 址： 金川区宝林巷50号

电 话： 0935-8337517

邮 编：

法定代表人： 李十年

经办人： 郭子雄

签字日期： 2025.4.2