

正本


临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌
区水利工程维修养护工程
第二标段

施 工 合 同

合同备案号: 2025HTBA00058

(合同编号: LZXSWJ-JSB-2025YNWXYH-02)

发 包 人: 临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室
承 包 人: 甘肃乐水源机电设备有限公司
时 间: 二〇二五年四月



协 议 书

合同名称：临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段施工合同

合同编号：LZXSWJ-JSB-2025YNWXYH-02

临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室（以下简称“发包人”）为实施临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段，已接受甘肃乐水源机电设备有限公司（以下简称“承包人”）对临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书（包括补充协议书）
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹佰肆拾捌万叁仟叁佰捌拾元整（¥1483380.00 元）。

- 4、承包人项目经理：蒋男。
- 5、工程质量符合 合格 标准。
- 6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8、承包人应按照监理人指示开工，计划工期共 60 日历天，具体开工时间以监理方发布开工令为准。
- 9、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名分别盖本单位公章后生效。
- 10、本协议一式柒份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本伍份，甲方执贰份，其余由发包人分送有关单位。
- 11、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：



(盖单位章)

法定代表人：

或项目负责人：蒋男 (签字)

2025年4月17日

承包人源机电设备安装有限公司 (盖单位章)



法定代表人：

或其委托代理人： (签字)

2025年4月17日

补 充 协 议 书

合同名称：临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程
维修养护工程施工合同第二标段施工合同

合同编号：LZXSWJ-JSB-2025YNWXYH-02

发 包 人：临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室

承 包 人：甘肃乐水源机电设备有限公司

经过双方谈判，达成如下协议：

1、合同结算时，承包人应按有关规定向税务部门缴纳工程应纳的税金款。

2、承包人应向工程所在地税务部门递交由承包人所在地税务部门开具的承包人将在工程结束后缴纳所得税的证明。

3、承包人在工程开工前按照有关规定向工程所在地社保部门缴纳农民工工资支付保证金，并将缴纳单据报发包人备案。

4、投标文件和招标文件是本合同的有效组成部分。

5、将按照招标文件的要求，在本协议签订之日后的 5 天内向监理工程师提交一份按每 7 天为阶段的形象进度计划，同时，提交一份整个工程详细的施工组织设计，报监理工程师批准。

6、本合同的计划开工日期为 2025 年 4 月 18 日(以监理工程师发布开工令的时间为准)，最终完工日期为 2025 年 6 月 17 日，计划工期共 60 日历天，整个工程的形象进度计划经监理工程师批准后，每 10 天考核一次，如因承包人的原因，主要指标未按计划完成，每次罚款 10000 元，累计罚款金额最高不超过合同价的百分之五。

7、为维护合同的严肃性，将严格按照投标承诺向现场选派

项目经理、技术负责、质检负责人、安全员、资料员等关键性人员，并保持其稳定。项目经理蒋男和技术负责人张雯彦必须驻施工现场工作，不得擅自离岗或更换，否则，除按发包人要求及时纠正外，还应按 10000 元/人·次计算擅自更换项目经理或技术负责人的违约金，需要更换其它关键人员，必须征得监理工程师和发包人的同意。同时，若发生合同转包、违法分包等行为，将按照水利部印发的《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》（水建管〔2016〕420 号）进行处理，并终止施工合同。

8、承包人必须全面贯彻《临泽县建设领域农民工工资支付“日清月结”实施办法（试行）》要求，落实农民工工资保证金制度、实名制管理、农民工工资日前月结制度、工资专用账户支付、银行按月代发工资等制度。承包人在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。承包人必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。承包人在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。

承包人无故拖欠劳动者工资的，按照《劳动法》、《违反〈中华人民共和国劳动〉行政处罚办法》、临泽县人民政府农民工工作领导小组办公室《关于在建设领域全面落实维护农民工权益十项制度的通知》（临农工办发〔2017〕3 号）等规定，由劳动保障行政部门责令支付劳动者的工资报酬，并按相关规定处罚、赔偿。

9、安全施工

承包人应按照有关安全生产规定，采取严格的安全防护措施

施，确保雇用人员的生命财产安全，承包人在本合同签订后，负责办理其全部雇用人员的人身意外伤害保险，费用由承包人自理。承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工作责任事故。承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人+和第三者人员的伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。

承包人应根据有关法律、法规和规章对工伤事故造成的伤亡进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

10、文明施工

承包人严格执行国家、省、市、县有关环境保护法律法规，落实环境保护及大气污染防治“四个一律”制度和“六个百分百”等措施。

11、图纸供应

发包人应向承包人无偿提供一份由监理工程师签署的图纸。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。发包人将在协议签署后5天内组织设计单位、监理单位及承包人等单位参加的设计交底会议。

12、进度会议及协商会议

在本工程开工后，监理工程师与承包人商定一固定时间，进行一次“进度会议”和“协调会议”，这两个会议由总监理工程师主持，并要求承包人的项目经理及其他有关人员参加，监理工程师负责准备会议纪要，并将该纪要发送承包人，并抄送发包人。对涉及合同条款变更及设计变更等重大问题，经发包人、监理工程师、设计代表、承包人等方协调形成共识后，经各方授权代表签字后方可有效，其它协调会议纪要不在此范围。

13、本工程的施工质量控制及监督工作，均需遵守以下文件：

(1) 《合同文件》

(2) 《中华人民共和国建筑法》根据 2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正

(3) 《建设工程质量管理条例》依据 2019 年 4 月 23 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令 第 714 号）第二次修订。

(4) 《实施工程建设强制性标准监督规定》经 2021 年 3 月 30 日《住房和城乡建设部关于修改〈建筑工程施工许可 管理办法〉等三部规章的决定》（住房和城乡建设部令 第 52 号）第二次修改。

(5) 《水利工程建设标准强制性条文》（2020 版）

(6) 《水利水电工程施工质量验收评定标准》
（SL631-637-2012）

(7) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

(8) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

(9) 《甘肃省水利工程项目质量安全管理办法》甘水安
监发〔2014〕257 号

(10) 国家和省上颁布的相关法规、规范。

14、实行工程结算与完工项目质量签证挂钩制度，即发包人审核工程中间结算时重点审查质量签证及评定验收资料。对无签证、无质量评定资料、签证资料不全或虽有签证，但现场存在有明显质量缺陷的分项工程项目，一律不予结算。

15、将严格按合同和设计文件中的技术规范施工。若在合同

实施过程中，发现工程质量或设备质量未执行技术规范要求的，除按技术规范要求返工、直至达到合格外，按以下标准接受处罚，特别是有下列违规施工行为的。

(1) 各类材料未办理报验手续，直接用于工程的，或虽办理报验手续，却弄虚作假，以次充好的。

(2) 不按设计图纸、技术标准和规范要求采购原材料，私自调整和改变原材料技术要求的。

(3) 重要设备安装未经监理工程师验收签证强行施工，或偷工减料等行为留下质量隐患的。

(4) 质量保证体系不健全，不坚持“三检制”程序，违犯工序验收管理规定的。

处罚标准为：

发现 1 次，罚款 1000—5000 元，并责令停工整顿，经监理工程师验收达到要求后复工。

发现 2 次，罚款 5000—10000 元，并在进度会议及协调会议上通报批评，停工整顿。

若再次发现，将给予严重警告或终止施工合同。

16、派往现场的各类专业技术人员的数量和技术等级必须满足工程施工需要且持证上岗。

17、本工程属改建项目，涉及到施工与农业生产、居民生活等方面的矛盾与问题，承包人要正确处理各方面的关系，文明施工，讲职业道德，及时协调纠纷，化解矛盾，保障工程顺利进行。如出现损害群众利益的人和事，发包人有权进行经济处罚或终止合同。


18、本工程开工后，预付工程款按照专用合同条款 17.2.1

约定进行支付。


19、发包人按实际发生工程量及工程形象进度分期结算工程款。

20、工程实施过程中施工单位主动接受项目区镇、村质量监督员的监督，保证工程质量。

21、本协议作为《合同协议书》的补充和完善，其效力同于《合同协议书》的相应条款。



法定代表人:

或项目负责人: 
(签字)

2015年4月17日



法定代表人: 

或其委托代理人:
(签字)

2015年4月17日

专用合同条款

本表关于采购货物的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，可有双方协商。

序号	内容
1.	招标人名称：临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室
2.	中标人名称：甘肃乐水源机电设备有限公司 地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路891号国际水暖城15号楼111室
3.	应提供的伴随服务：维护提升灌区一体化智能闸门控制终端4套，明渠流量计16套，视频监控19台；对鸭翅、永安、暖泉3条干渠共115套启闭设施进行养护及个别启闭机轴承、止水进行更换。
4.	质量保证金：合同总金额的3%
5.	质量保证期：项目最终验收后不少于36个月
6.	免费维修与更换缺陷货物及部件的期限为中标人收到招标人通知后24小时内。
7.	在质保期内，货物不能正常使用时，中标人必须予以更换同品牌、同型号的全新货物。
8.	总工期：合同签定后60日历天。
9.	付款方法和条件为： 按工程进度付款，初验后累计支付合同价的97%。 系统质量保证期结束，经甲方和监理方签发保修责任期终止证书（即缺陷责任期满合格证）后，支付3%的合同余款。
10.	合同签定： 临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室

确 认 通 知

临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室：

你方于 2025 年 4 月 17 日发出的临泽县水旱灾害防御项目
2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程施工合同第二标段中标通知
书，我方已于 2025 年 4 月 17 日收到。

特此确认。



投标人：_____（盖单位章）

2025 年 4 月 17 日

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程 维修养护工程（二包）成交通知书

项目编号：LJYZC2025032537041

甘肃乐水源机电设备有限公司：

我单位委托甘肃浩鑫工程咨询有限公司以公开招标方式采购的临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程（二包），于2025 年 4 月 15 日在张掖市公共资源交易中心完成了开标、评标。根据评审意见，确认贵单位为成交供应商，成交金额：（大写）壹佰肆拾捌万叁仟叁佰捌拾元整（¥1483380.00 元），现公示期已满，无异议。请于 10 日内来我单位签订政府采购合同。特此通知。

单位负责人（签字或盖章）



法定代表人（签字或盖章）



采购人盖章：

代理机构盖章：



2025 年 4 月 17 日

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸣暖灌区水利工程维修养护工程

第二标段投标报价汇总表

序号	工程项目名称	金额(元)	备注
一	机电设备及安装工程	1447200.00	
二	施工临时工程	36180.00	
	合 计	1483380.00	
投标报价合计: (大写) 壹佰肆拾捌万叁仟叁佰捌拾元整			

发包人: 

法定代表人: 

或项目负责人: 

时间: 2025年4月17日



承包人:

法定代表人:

或委托代理人:

时间: 2025年4月17日

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程 第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装						1298850.00	148350.00
—	灌区地表水管理自动化设备提升						1298850.00	148350.00
(一)	渠系闸门自动化控制设备提升						514650.00	53120.00
	一体化智能闸门控制终端 (1控4)	套	1. 控制柜提供本地控制与远程控制的功能，具有现场控制、现场实体按钮控制、现场触摸控制、远程电脑WEB远程控制；具备手动自动切换开关及实体按钮，确保在复杂使用环境下的现场控制最高优先级。 2. 保证控制系统离线情况下也可对闸门进行操作。限位与故障探测均通过硬件接入，即使手动误操作也不会突破电气系统的保护，确保任何情况下对闸门操作的安全性。 3. 控制柜采用不低于7寸人机界面IPS全视角彩色电容式触摸屏，工作温度范围为-25℃至60℃。通过表格数据形式直观的显示出闸门的各项参数并实时刷新显示，并可以根据项目的需求和客户的习惯来订制界面及内容。 4. 支持监控以下数据： (1) 闸门开度值的监控； (2) 闸门上限、下限、予置到位状态的监控； (3) 供电状态的监控； (4) 启闭机工作状态（升、降、停）的监控； (5) 开度超越上下限状态的监控； (6) 各启闭机电机过载、缺相状态的监控； (7) 控制方式选择开关（远程遥控、就地集控、现场手动）状态的监控；各个（升、停、降）按钮状态的监控； (8) 实现启动报警、过流报警、缺相报警、超数字限位报警、超机械限位报警。 5. 每孔闸门配有指示灯，分别显示设备运行，上下限位，故障状态(包括低电压警告、闸门卡滞警告、箱门打开报警等多种故障状态报警)。 6. 闸门控制器采用Linux+Android双操作系统，支持4G全网通+RJ45网口有线双通讯，可自由切换，确保传输稳定安全。支持定位功能，自动上报测站经纬度信息。符合设计要求和相关行业规范要求	1	60000.00	60000.00	6000.00	6000.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程							
第二标段投标工程量清单							
编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		
					设备费	安装费	合价 (元)
	限位开关及软件 额定电压: 220V (AC)、220V (DC)	套	1. 额定电压: 220V (AC)、220V (DC); 2. 额定控制电流: 0.79A (AC) 0.1A (DC); 3. 环境温度: -5℃~+40℃、接触电阻: ≤15mΩ。符合设计要求和相关行业规范要求	4	4000.00	400.00	16000.00
	行程编码器	套	RS485输出, 量程0~5米, 分辨率1mm。钢丝绳长10米, 设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	4	5800.00	580.00	23200.00
	投入式液位计及软件	套	1. 量程: 0~0.2~800mmH2O任意可选; 2. 准确度: ±0.2%FS、±0.5%FS (包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差); 3. 输出信号: 4~20mA DC (两线制)、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC (三线制)、RS485; 4. 供电电压: 10~40VDC (两线制)、15~40VDC (三线制); 5. 介质温度: -20℃~85℃; 6. 环境温度: -20℃~85℃; 7. 零点温度漂移: ≤±0.02%FS/℃; 8. 量程温度漂移: ≤±0.02%FS/℃; 9. 补偿温度: 0~70℃; 10. 安全过载: 150%FS; 11. 极限过载: 200%FS; 12. 响应时间: 1ms (上升到90%FS); 13. 测试介质: 与316不锈钢兼容的各种液体; 14. 外壳材料: 304或316不锈钢; 15. 长期稳定性: ≤±0.2%FS/年。设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	1	4200.00	1000.00	4200.00
							1000.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程

第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2	一体化智能闸门控制终端 (1控5)	套	1. 控制柜提供本地控制与远程控制的功能,具有现场控制、现场实体按钮控制、现场触摸屏控制、远程电脑WEB远程控制;具备手动自动切换开关及实体按钮,确保在复杂使用环境下的现场控制最高优先级。 2. 保证控制系统离线情况下也可对闸门进行操作。限位与故障探测均通过硬件接入,即使手动误操作也不会突破电气系统的保护,确保任何情况下对闸门操作的安全性。 3. 控制柜采用不低于7寸人机界面IPS全视角彩色电容式触摸屏,工作温度范围为-25℃至60℃。通过表格数据形式直观的显示出闸门的各项参数并实时刷新显示,并可以根据项目的需求和客户的习惯来订制界面及内容。 4. 支持监控以下数据: (1) 闸门开度值的监控; (2) 闸门上限、下限、予置到位状态的监控; (3) 供电状态的监控; (4) 启闭机工作状态 (升、降、停) 的监控; (5) 开度超越上下限状态的监控; (6) 各启闭机电机过载、缺相状态的监控; (7) 控制方式选择开关 (远程遥控、现地集控、现场手动) 状态的监控; 各个 (升、停、降) 按钮状态的监控; (8) 实现启动报警、过流报警、缺相报警、超数字限位报警、超机械限位报警。 5. 每孔闸门配有指示灯,分别显示设备运行,上下限位,故障状态 (包括低电压告警、闸门卡滞告警、箱门打开报警等多种故障状态报警)。 6. 闸门控制器采用Linux+Android双操作系统,支持4G全网通+RJ45网口有线双通讯,可自由切换,确保传输稳定安全。支持定位功能,自动上报测站经纬度信息。 符合设计要求和相关行业规范要求	3	75000.00	7500.00	225000.00	22500.00
	限位开关及软件 额定电压: 220V(AC)、220V (DC)	套	1. 额定电压: 220V(AC)、220V (DC); 2. 额定控制电流: 0.79A(AC) 0.1A(DC); 3. 环境温度: -5℃~+40℃、接触电阻: ≤15mΩ。符合设计要求和相关行业规范要求	15	4000.00	400.00	60000.00	6000.00
	行程编码器	套	RS485输出,量程0-5米,分辨率1mm。钢丝绳长10米,设备及材料购置、运输、安装、调试等,符合设计要求和相关行业规范要求	15	5800.00	580.00	87000.00	8700.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程								
第二标段投标工程量清单								
编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					-设备费	安装费	设备费	安装费
	投入式液位计	套	1. 量程: 0~0.2~800mmH2O任意可选; 2. 准确度: ±0.2%FS、±0.5%FS (包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差) ; 3. 输出信号: 4~20mADC (两线制)、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC (三线制)、RS485; 4. 供电电压: 10~40VDC (两线制)、15~40VDC (三线制) ; 5. 介质温度: -20℃~85℃; 6. 环境温度: -20℃~85℃; 7. 零点温度漂移: ≤±0.02%FS℃; 8. 量程温度漂移: ≤±0.02%FS℃; 9. 补偿温度: 0~70℃; 10. 安全过载: 150%FS; 11. 极限过载: 200%FS; 12. 响应时间: 1mS (上升到90%FS) ; 13. 测试介质: 与316不锈钢兼容的各种液体; 14. 外壳材料: 304或316不锈钢; 15. 长期稳定性: ≤±0.2%FS/年。设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	3	4200.00	1000.00	12600.00	3000.00
3	配电箱	套	0. 4KV低压成套配电柜及材料购置、运输、安装、调试等。	4	1500.00	150.00	6000.00	600.00
4	稳压器	台	1. 稳压范围: 三相四线 260V~460V; 2. 输出电压: 220V或 110V, 相电压 220V 线电压380V; 3. 频率: 50/60HZ; 4. 调整时间: 1 秒; 5. 稳压器过电压保护值: 246V±4V, 相电压 246V±4V (以相电压为准) ; 6. 稳压器输入电压范围: 160V~250V, 相电压为160V~250V; 7. 线电压为 280V~430V。设备及材料购置、运输、安装、调试。	4	3500.00	350.00	14000.00	1400.00
5	其它安装辅材	套	扎带、胶布、电线、电缆、螺栓等。设备及材料购置、运输、安装、调试。	19	350.00		6650.00	

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程
第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(二)	渠系流量监测站设备提升						675300.00	83550.00
1	明渠流量计 流速量程: 0.05m/s~20m/s	套	1. 水位量程: 0.2m-15m; 2. 流速量程: 0.05m/s~20m/s (与水流情况相关); 3. 水位测量盲区: ≤40cm; 4. 流速测量盲区: 无; 5. 水位测量精度: ≤±/-3mm; 6. 流速测量精度: ±1%FS; 7. 水位测量分辨率: 0.1mm; 8. 流速分辨率 0.01m/s; 9. 水位雷达工作频率: 77GHz-81GHz; 10. 流速雷达工作频率: 24G; 11. 水位雷达波束角: 3dB波束宽度 ±3°; 12. 流速雷达波束角: 4.5dB波束宽度 ±4.5°; 13. 发射功率: 20dBm (水位) 26dBm (流速); 14. 天线类型: 平面微带阵列天线; 15. 调频方式: 水位雷达FMCW, 流速雷达CW; 16. 测量间隔: ≥3S; 17. 外壳材料: 铝合金壳体, PC面盖; 18. 防护等级: IP66及以上; 19. 水平仪: 有; 20. 数据传输: RS485; 21. 工作电压: 9-28V; 22. 待机功耗: <0.1mA@12V; 23. 工作电流: ≤150mA@12V; 24. 工作温度: -40℃- +80℃; 25. 相对湿度: 40℃, 95%RH; 26. 产品具有水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 。符合设计要求和相关行业规范要求	16	30000.00	3000.00	480000.00	48000.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程
第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)			合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费	合价
2	4G遥测终端机RTU 供电电源: DC8~28V宽电压, 工作电流≤30mA@12V	台	供电电源: DC8~28V宽电压, 工作电流≤30mA@12V 1. 采集接口: 不少于2路RS485接口; 4路模拟量接口, 4路开关量接口; 用于采集流量仪表及电池电压等传感器数据; 输出控制: 不少于2路继电器控制接口; 2. 通讯环境: 支持中国电信、中国移动、中国联通4G全网通 3. 显示功能: 2.4寸彩色LCD显示屏, 显示设备信息监测数据, 电池电压, 信号状态等; 4. 远程运维管理: 支持通过远端网络进行远程参数设置、远程程序升级、流量卡使用情况查询、设备运行状态查询等功能; 5. 定位功能: 设备支持基站定位功能, 自动获取设备所在地点的位置(经纬度)信息并上报云端服务器。 6. 对接协议: 支持MQTT即时通讯协议, 符合SL427-2021《水资源监测数据传输规约》, SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》; 7. 产品符合SZY 203-2016《水资源监测设备技术条件》, SZY 205-2016《水资源监测设备质量检验》并提供第三方证明文件; 8. 产品具有SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》, SL/T 180-1996《水文自动测报系统设备 遥测终端机》检测报告, 并提供第三方证明文件。符合设计要求和相关行业规范要求	16	3000.00	300.00	48000.00		4800.00
3	信号防雷器 标称工作电压 Un: 12V	个	1. 标称工作电压 Un: 12V 2. 标称通流容量 In: (8/20 μs): 5KA 3. 最大通流容量 Imax: (8/20 μs): 10KA。符合设计要求和相关行业规范要求	16	300.00	30.00	4800.00		480.00
4	室外防护箱 机箱规格: 定制厚度1.2mm	套	1. 机箱规格: 定制; 2. 厚度1.2mm; 3. 材质: 镀锌, 双防腐处理, 加白漆; 4. 箱门用橡胶密封圈; 箱体具备防虫、防水、防尘、防盗; 5. 防雨性: 可用于户外, 具备良好的密封性可防雨; 6. 机箱类型: 落地式与壁挂式可选。符合设计要求和相关行业规范要求	16	800.00	80.00	12800.00		1280.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程
第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)			合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费	设备费
5	胶体蓄电池 额定电压12VDC; 额定容量65Ah	块	1. 额定电压12VDC; 2. 额定容量120Ah; 3. 具备充放电保护功能。符合设计要求和相关行业规范要求	15	1800.00	180.00	27000.00		2700.00
6	太阳能电池板 功率:80Wp	块	1. 功率: 80Wp 2. 接线盒防护等级:IP65 3. 工作电压:18.3V 4. 绝缘电阻:≥100MΩ 5. 工作温度:-40℃ to +90℃。符合设计要求和相关行业规范要求	15	950.00	100.00	14250.00		1500.00
7	太阳能充电控制器 充电电流: 10A	套	1. 充电电流: 10A; 2. 供电电压12V/24V; 3. 具有过充电保护, 过放电压保护; 4. 工作环境温度-35℃~60℃; 5. 防护等级: IP67。符合设计要求和相关行业规范要求	15	200.00	20.00	3000.00		300.00
8	电池地埋箱 材质: 刚性PP塑料材质	个	1. 材质: 刚性 PP 塑料材质; 2. 防护等级: IP67, 防水、防腐蚀、可直接地埋。 3. 可放置120Ah胶体蓄电池一台。	15	300.00	50.00	4500.00		750.00
9	设备安装立杆及支架 立杆直径 114mm 横杆长: 1.5米	个	1. 采用无缝钢管; 2. 立杆直径: 114mm; 3. 立杆壁厚: 3mm; 4. 横杆长: 1.5 米; 5. 横杆壁厚: 2mm ; 6. 地面以上高度: 3m; 7. 立杆安装设备后的防风8级、抗震 5 级; 8. 带安装支架。	15	1500.00	300.00	22500.00		4500.00
10	避雷针/导线及防雷设施	项	1. 冲击耐受电流密度≥1000KA/M2 2. 工频耐受电流密度≥5KA/M2。设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	15	500.00	20.00	7500.00		300.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程 第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
11	地埋, 含基础, 地笼	项	C20基础尺寸 80cm*80cm*100cm, 设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	15	1000.00	600.00	15000.00	9000.00
12	信号线缆 RVVP 双绞屏蔽信号线4*0.75mm国标纯铜	m	RVVP 双绞屏蔽信号线4*0.75mm国标纯铜。符合设计要求和相关行业规范要求	190	5.00	3.00	950.00	570.00
13	电源线缆 ZR-RVV2*1.0mm国标纯铜 (屏蔽线)	m	ZR-RVV2*1.0mm国标纯铜 (屏蔽线)。符合设计要求和相关行业规范要求	190	5.00	3.00	950.00	570.00
14	设备安装及调试	项	雷达流量计购置、运输、安装、调试等。符合设计要求和相关行业规范要求	19		100.00		1900.00
15	其它安装辅材	套	扎带、胶布、电线等。设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	19	550.00		10450.00	
16	水尺	m	不锈钢材质1000* (80-150) *1mm, 设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	30	200.00	50.00	6000.00	1500.00
17	水准引测、断面水位流量关系率定	处	人工现场比测、校准。符合设计要求和相关行业规范要求	19		200.00		3800.00
18	声光报警器	台	8米雷达感测及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	4	600.00	100.00	2400.00	400.00
19	水位报警器	台	0-5m测量范围及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	4	3800.00	300.00	15200.00	1200.00
(三)	渠系视频监控设备提升						76900.00	3480.00
1	枪机 400万臻全彩	台	1. 400万像素, CMOS传感器, 焦距4mm, 全彩白光 2. RJ45网口/4G网络传输, 内置SD卡插槽 3. 防护等级, 防护等级IP66 4. DC12V, 防雷防浪涌, 移动侦测等功能。	18	1300.00	130.00	23400.00	2340.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程

第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)			合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费	安装费
2	高清球机 支持最大 2560×1440@30fps高清 画面输出	台	1. 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出; 2. 支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍5张人脸; 3. 支持H.265高效压缩算法, 可较大节省存储空间; 4. 支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色), 0.001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR; 5. 支持23倍光学变倍, 16倍数字变倍; 6. 采用高效补光阵列, 低功耗, 白光补光30m, 红外补光150m; 7. 支持玻璃加热除雾; 8. 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率; 9. 支持区域入侵检测、越界检测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪; 10. 支持宽动态范围达120dB; 11. 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR; 12. 支持360°水平旋转, 垂直方向-15°~90°(自动翻转); 13. 支持3D定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 14. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 15. 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储; 16. 支持海康SDK、开放型网络视频接参; 17. 供电方式 AC24V 功耗 最大功耗42W, 符合设计要求和相关行业规范要求	3	2800.00	280.00	8400.00	840.00	

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程
第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
4	硬盘录像机及硬盘	台	1. 高性能录像机 8T硬盘; 2. 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流;解码性能强劲, 最大支持12路1080P解码 (开启SVC增强模式后, 可提升至16路1080P解码); 3. 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 4. 支持HDMI与VGA输出, HDMI最大支持4K超高清显示输出, VGA支持1080P高清显示输出; 5. 自带2个SATA接口, 最大支持满配10T硬盘; 6. 支持IP设备集中管理, 包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等; 7. 最大支持4/8/16/16路本地同步回放; 8. 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; 9. 支持萤石云服务, 通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置; 10. 支持萤石、ISUP以及GB28181协议, 轻松实现平台接入; 符合设计要求和相关行业规范要求	1	2200.00	200.00	2200.00	200.00
5	辅材	套	扎带、胶布、电线、螺栓等, 设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	20	250.00		5000.00	
6	75寸液晶电视机	台	1. 75寸液晶显示单元, 采用工业级超窄边面板, 屏幕之间拼缝仅为3.5 mm; 2. 超高亮度500cd/m², 直下式LED背光源, 物理分辨率高达1920 x 1080, 视角可达178°, 趋近于水平, 运行稳定, 可24小时持续工作采用金属外壳, 防辐射、防磁场; 防强电场干扰; 3. 支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能, 显示单元亮度均匀, 无边界暗影现象; 4. 具有丰富的接口, 可接收DVI、VGA、HDMI等各种信号; 5. 外观尺寸: 1213.50(W)mm×684.30(H)mm×67.69(D)mm, 符合设计要求和相关行业规范要求	3	6500.00		19500.00	0.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程

第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
7	100寸液晶电视	台	1. 100寸液晶显示单元, 采用工业级超窄边框面板, 屏幕之间拼缝仅为3.5 mm; 2. 超高亮度500cd/m², 直下式LED背光源, 物理分辨率高达1920 x 1080, 视角可达178°, 趋近于水平, 运行稳定, 可24小时持续工作采用金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰; 3. 支持HDI/VGA/CVBS信号环通功能, 显示单元亮度均匀, 无边界暗影现象; 4. 具有丰富的接口, 可接收DVI、VGA、HDMI等各种信号; 5. 外观尺寸: 1213.50(W)mm×684.30(H)mm×67.69(D)mm, 符合设计要求和相关行业规范要求	1	9000.00		9000.00	0.00
8	液晶电视移动支架	台	设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	1	1000.00	100.00	1000.00	100.00
9	27寸显示器	台	设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	4	1200.00		4800.00	
10	萤石云企业版	年	萤石云企业版 (1年) 费用	1	3600.00		3600.00	
(四)	通电、通信线路维护提升						28000.00	4200.00
1	通信线缆架设	km	根据现场情况线缆配合钢绞线架空或穿管地埋。设备及材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	2	1500.00	800.00	3000.00	1600.00
2	钢绞线	km	镀锌钢绞线7*1.6, 直径4.8mm, 符合设计要求和相关行业规范要求	2	1500.00	200.00	3000.00	400.00
3	光纤线	km	双芯户外电信级皮线光缆, 材料购置、运输、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	2	5000.00	500.00	10000.00	1000.00
4	通电线缆架设	km	材料购置运输、保管、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业规范要求	2	6000.00	600.00	12000.00	1200.00
(五)	渠首启闭机提升						4000.00	4000.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程 第二标段投标工程量清单

编号	名称及规格	单位	技术参数	数量	单价 (元)		合价 (元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
1	永安渠首卷扬机维修保养	处	卷扬机维修保养, 破损设备配件拆除、新配件购置运输、保管、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业标准要求	1	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2	鸭翅渠首启闭机维修保养、丝杠校正	处	启闭机维修保养、丝杠校正, 材料购置运输、保管、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业标准要求	1	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3	暖泉渠首启闭机维修保养、底座加固	处	启闭机维修保养、底座加固, 材料购置运输、保管、安装、调试等, 符合设计要求和相关行业标准要求	1	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00

临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程 第二标段投标工程量清单

序号	工程项目	单位	技术参数	数量	单价 (元)	合计 (元)
	第四部分：临时工程	元				36180.00
—	安全生产措施费	元	安全生产教育培训、安全生产防护用品、安全防护设施、安全标志、施工现场急救器材和药品、消防安全教育培训、消防设施、其它安全防护措施等	2.50%	1447200.00	36180.00

临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区
水利工程维修养护工程

第二标段

质量责任书


合同编号：（LZXSWJ-JSB-2025YNWXYH-02）

发 包 人：临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室

承 包 人：甘肃乐水源机电设备有限公司

时 间：二〇二五年四月

临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段施工合同质量责任书

施工单位名称		甘肃乐水源机电设备有限公司		
工程项目	临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段施工合同		工程地点	临泽县鸭暖镇
计划开工日期	计划竣工日期	合同号	建设类型	保证质量等级
2025 年 4 月 18 日	2025 年 6 月 17 日	LZXSWJ-JSB-2025YNW XYH-02	维修	合格
建设内容	维护提升灌区一体化智能闸门控制终端 4 套, 明渠流量计 16 套, 视频监控 19 台; 对鸭翅、永安、暖泉 3 条干渠共 115 套启闭设施进行养护及个别启闭机轴承、止水进行更换。			
施工技术负责人	项目经理	企业技术负责人	企业经理 (法人)	
张雯彦	蒋男	张雯彦	于霞	
施工单位 工程施工全过程 检查	1. 建立健全工程施工质量管理责任制, 质量责任落实到人, 施工过程中, 严格执行国家颁布的有关施工规范、规程及工程质量管理规定和验收办法, 质量管理严格执行“三检制”, 上道工序不合格不得进入下道工序施工, 预防为主, 杜绝不合格工程发生。 2. 积极配合监理单位做好工程施工计划、进度落实和施工质量控制, 接受并积极配合政府监督机构、项目建设单位、监理单位对工程施工过程的质量监督检查和技术指导, 对存在的问题及时责成责任人进行整改, 并达到设计要求, 争创优质工程。			
施工单位 应负质量责任	1. 对本项目工程质量负建设部、水利部现行的有关质量管理规范、规程规定和合同约定的有关质量责任。 2. 对本项目工程质量负终身 (永久性) 责任。			
建设单位	建设单位 (盖章) 负责人 (签章):  2025 年 4 月 17 日		施工单位	企业法人 (盖章) 负责人 (签章):  2025 年 03 月 18 日

注: 1. 本责任书办理开工手续时必须由企业技术负责人或企业法人组织认真填写。

临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区
水利工程维修养护工程
第二标段

安全施工协议

发 包 人：临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室

承 包 人：甘肃乐水源机电设备有限公司

时 间：二〇二五年四月

安全施工协议

为在临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段施工合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全管理工作，本项目发包人临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室(以下简称“甲方”)与承包人(全称)甘肃乐水源机电设备有限公司(以下简称“乙方”)特此签订安全生产协议：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《水利水电工程施工规范》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场

如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议一式陆份，由甲乙双方各执贰份，其余由发包人分送有关单位，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

(此页无正文)

发包人: (盖章)



承包人: (盖章)



法定代表人:

法定代表人:

丁霞

或项目负责人:

Stine

或其委托代理人:

(签字) _____

(签字) _____

2025年4月7日

2025年4月7日

临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区

水利工程维修养护工程

第二标段

廉 政 合 同

发 包 人: 临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室

承 包 人: 甘肃乐水源机电设备有限公司

时 间: 二〇二五年四月

廉 政 合 同

本工程的发包人临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室 (以下简称“甲方”)与承包人(全称)甘肃乐水源机电设备有限公司 (以下简称“乙方”),通过公开招标、投标,由乙方承建甲方的工程。根据国家有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

严格执行临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段施工合同。施工合同文件,自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不

得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方的义务

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准的宴请及娱乐活动。

乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上

级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后至。

7、本合同作为临泽县水旱灾害防御项目 2025 年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或其委托代理人签名分别盖本单位公章后生效。

8、本合同一式陆份，由甲乙双方各执贰份，其余由发包人分送有关单位。

发包人：



法定代表人：

或项目负责人：

[Handwritten signature]

(签字) _____

2025年4月17日

承包人：



法定代表人：

[Handwritten signature]

或其委托代理人：

(签字) _____

2025年4月17日

农民工工资支付承诺书

临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室：

根据国家、省、市、县有关规定，对我公司中标承建的临泽县水旱灾害防御项目2025年鸭暖灌区水利工程维修养护工程第二标段农民工工资支付做如下承诺：

1、我公司确保如期、足额支付本工程所雇佣农民工工资，不发生拖欠现象。

2、我公司在工程开工后，及时与所属各施工班组签订用工协议，并将该协议送建设单位和监理公司备案。严格按照《临泽县建设领域农民工工资支付“日清月结”实施办法（试行）》要求，落实农民工工资保证金制度、实名制管理、农民工工资日前月结制度、工资专用账户支付、银行按月代发工资等制度。

3、我公司在工程开工后，根据用工协议制定支付农民工工资计划，并将计划送建设单位和监理公司备案。

4、我公司在工程开工后，将所属各项施工班组的组成人员名单、联系电话，送建设单位和监理公司备案。

5、我公司不按用工协议、计划工期、足额支付农民工工资的，经监理单位、建设单位核实后，书面通知我公司在5个工作日内支付，如我公司拒付，建设单位有权在支付工程进度款时直接支付农民工工资。

6、我公司不按用工协议、计划工期、足额支付农民工工资的，经监理单位、建设单位核实后作为我公司的不良行为记录在案，建设单位今后的招标工程项目，我公司均不得参加。

7、因我公司不能如期、足额支付农民工工资而引发农民工闹事、围攻、上访等事端的，我公司承担由此引发的法律、经济等一切责任。

承 包 人:  (盖章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

项 目 经 理: (签字)

日 期: 年 月 日