

渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范
行动项目

建设工程合同

合同编号：HT-702001JH621123017

合同备案号：2025HTBA00051

甲方：渭源县锹峪镇人民政府

乙方：四川鼎顺坤建筑工程有限公司

日期：2025年4月

合同格式

(发包方)甲方：渭源县锹峪镇人民政府

(承包方)乙方：四川鼎顺坤建筑工程有限公司

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

2、工程地点：渭源县锹峪镇峡口村

3、承包范围：主要在峡口村进行残垣断壁及人居环境整治 15 处、二社破损道路铺油罩面 800 米，修建排水渠 1000 米，生产生活照明设施 58 盏，产业基地排水渠改造 500 米，产业基地管理用房 150 平方米，垃圾分类处理台 5 个，三社破损路面维修 1300 平方米，栽植绿化树木 500 棵，产业基地安全设施 1000 米，产业道路破损维修 1500 米，新建公共卫生厕所 80 平方米，护坡 150 米。

4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期：计划总工期 193 日历天，计划开工日期：2025 年 4 月 21 日，计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日。具体开工日期以甲方通知为准。

6、承包人项目经理：曹永忠。技术负责人：刘永利。

6、工程质量：合格。

7、合同价(人民币大写)：壹佰玖拾玖万柒仟陆佰柒拾贰元玖角捌分(小写：1997672.98元)。

二、甲方义务

1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记

手续和其他事宜。

三、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

四、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料：/。

2、乙方提供的材料：根据招标文件要求提供所需要的所有材料，并提供相关的服务。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)和

设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

六、关于工程价款及结算的约定

1、付款方式：合同签订 15 日内支付 30%的启动资金，后续按照工程进度支付工程款，按工程价款 3%的质量保函作为质量保证金，1 年后无质量问题质保金全部退回。

2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中有对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订<工程项目变更单>后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

七、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日

内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

八、工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

九、有关安全生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

十、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方 200 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 3 %支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 3 %向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

十一、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。


当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十二、合同的变更和解除

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款 5 %支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方：渭源县锹峪镇人民政府 盖章： 地址：渭源县锹峪镇锹峪村8社 电话： 传真：	乙方：四川鼎顺坤建筑工程有限公司 盖章： 地址：四川省巴中市巴州区江北街道江北望王路3幢201 电话： 传真：
法定代表人  或委托代理人： 日期：2025.4.18	法定代表人  或委托代理人： 日期：2025.4.18
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：

成 交 通 知 书

成交编号: E6211000611019765001001



四川鼎顺坤建筑工程有限公司:

你单位于2025-04-15 09:30:00前所递交 渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目投标文件已经评标委员会评定,中标公告期已满,确定你单位为成交供应商,请务必于成交通知书发出之日起三十日内与采购单位商签合同。具体中标内容如下:

成交内容及数量	主要在峡口村进行残垣断壁及人居环境整治15处、二社破损道路铺油罩面800米,修建排水渠1000米,生产生活照明设施58盏,产业基地排水渠改造500米,产业基地管理用房150平方米,垃圾分类处理台5个,三社破损路面维修1300平方米,栽植绿化树木500棵,产业基地安全设施1000米,产业道路破损维修1500米,新建公共卫生厕所80平方米,护坡150米。		
成交价 (小写人民币)	壹佰玖拾玖万柒仟陆佰柒拾贰元玖角捌分 1997672.9800元		
采购单位: (盖章)	采购代理单位: (盖章)		
负责人: 孙海燕	负责人: 杨春林		
2025年04月16日	2025年04月16日		

备注: 政府采购中标企业可凭中标(成交)通知书和政府采购合同在甘肃政府采购网合同融资服务平台(<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html>), 向符合全省推广应用的金融机构申请信用贷款。



定西市公共资源交易数字见证系统

进场交易见证书

交易见证书编号： 12622400082393089T-D02-E6211000611019765001001-20250415-007358-0

该项目已在定西市公共资源交易中心见证交易事宜，特此证明。

项目名称	渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目		
招标人（采购人）	渭源县锹峪镇人民政府		
代理机构	甘肃坤势工程咨询有限公司		
招标（采购）项目编号	E6211000611019765	标段（包） 编号	E6211000611019765001001
项目类型	政府采购	招标方式	竞争性磋商
中标人（供应商）	四川鼎顺坤建筑工程有限公司		
项目进场登记时间	2025-04-02 15:25		
招标（采购）公告发布时间	2025-04-02 15:25		
中标结果公示发布时间	2025-04-15 14:59		
中标价格：	1997672.9800元		



区块链二维码

发证单位：定西市公共资源交易中心

日期：2025-04-18 09:17:07



投 标 总 价

招 标 人： 渭源县锹峪镇人民政府

工 程 名 称： 渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

投标总价（小写）： 1997672.98

（大写）： 壹佰玖拾玖万柒仟陆佰柒拾贰元玖角捌分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

胥晓梅

(签字或盖章)

编 制 人： _____



胥晓梅

(造价人员签字或盖专用章)

编 制 时 间： 2025年4月13日

总 说 明

工程名称：渭源县锹峪镇峡口村
和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页



张明

单项工程投标报价汇总表

工程名称：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—06

单位工程投标报价汇总表

工程名称：残垣断壁及人居环境整治

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：残垣断壁及人居环境整治

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.553				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0.08				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.06				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

$$D_{\alpha} e^{\tilde{M}}$$

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 二社破损道路铺油罩面

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	80528.34	
二	措施项目费（费率措施费）	2199.73	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	592.71	
	其中：社会保险费	431.06	
	其中：住房公积金	161.65	
	其中：环境保护税		
五	税金	498.87	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		90,819.65	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二社破损道路铺油罩面

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：二社破损道路铺油罩面

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 排水渠

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	179630.01	
二	措施项目费（费率措施费）	17358.9	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	13112.3	
	其中：社会保险费	9536.22	
	其中：住房公积金	3576.08	
	其中：环境保护税		
五	税金	18909.11	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		229,010.32	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水渠

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040201022001	排水沟、截水沟（产业基地排水渠）	1. 断面尺寸：底宽40cm，高40cm 2. 原土翻夯0.5m 3. 土工布铺设(600g/m2, 膜厚5mm) 4. U型槽衬砌, 厚6cm 5. 土方运距：自行考虑 6. 详见图纸	m	500	100.71	50355		17853.83
2	040201022002	排水沟、截水沟（U型排水渠）	1. 断面尺寸：底宽40cm，高40cm 2. 原土翻夯0.5m 3. 土工布铺设(600g/m2, 膜厚5mm) 4. U型槽衬砌, 厚6cm 5. 土方运距：自行考虑 6. 详见图纸	m	250	100.69	86492.71		30672.28
3	040201022003	排水沟、截水沟（梯形排水渠）	1. 断面尺寸：底宽100cm，高100cm，铺底厚25cm 2. 土方开挖 3. 土方运距：自行考虑 4. 25cm厚M7.5浆砌片石 5. 详见图纸	m	115	372.02	42782.3		11075.28
		分部小计					179630.01		59601.39
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							179630.01		59601.39
合 计							179630.01		59601.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水渠

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	756.42			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	1035.58			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	6276.50			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	2170.21			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	2350.31			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	288.16			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.778	1226.07			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0.09	62.34			
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	62.34			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	1620.90			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	311.71			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.08	1260.70			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					17358.90			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:4m高光 源采用40WLED光源 3. 灯杆材质、规格:灯杆为铝合金、聚碳酸脂材质，灯体内外表面静电聚酯喷涂，抗紫外线，耐腐蚀 4. 附件配置要求:灯杆距地面0.5米至2米处设置警示标志，即红色反光膜，反光膜为3米高强度反光膜 5. 单晶硅电池板每片功率：220W共2片；额定工作电压：37.62V；短路电流（ISC）8.65A 6. 蓄电池为阀控密封式免维护胶体蓄电池，额定电压DC12V，200A·h； 7. 基础形式、砂浆配合比:C20混凝土基础+碎石垫层 8. 详见图纸	套	58	1250.39	72522.62		6014.66
		分部小计					72522.62		6014.66
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							72522.62		6014.66
合 计							72522.62		6014.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404	84.45			
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288	137.62			
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.19 ₃	673.22			
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866	533.26			
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	184.53			
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611	36.75			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.68	158.19			
8	031302004006	二次搬运费	人工费					
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	8.42			
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	209.91			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	45.11			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					2071.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 详见图纸	m ²	200.29	1.14	228.33		80.12
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 含工作面及放坡 4. 详见图纸	m ³	32.37	7.71	249.57		94.52
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 含工作面及放坡 3. 详见图纸	m ³	18.18	30.13	577.89		317.43
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：沟槽土方及桩孔土方 2. 运距：自行考虑 3. 详见图纸	m ³	64.83	16.09	1043.11		25.93
		分部小计					2098.9		518
	A.3	桩基工程							
5	010302003001	桩基	1. 桩长：5m 2. 桩径：1000 3. 扩孔直径：1500 4. 成孔方法：机械成孔 5. 混凝土种类、强度等级：现浇砼C30 6. 泵送 7. 详见图纸	根	10	3624.38	36243.8		4092.06
		分部小计					36243.8		4092.06
	A.4	砌筑工程							
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 详见图纸	m ³	34.67	319.18	11065.97		3209.4
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格	m ³	19.71	319.18	6291.04		1824.55
本页小计							55699.71		9644.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格、强度等级： MU15多孔砖 2. 墙体类型：卫生间墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 详见图纸						
		分部小计					17357.01		5033.95
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程							
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	0.83	461.83	383.32		54.93
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	6.37	475.75	3030.53		509.53
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	22.71	422.18	9587.71		897.73
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	5.91	472.07	2789.93		436.33
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	1.1	473.25	520.58		81.22
13	010505002001	板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	31.7	404.74	12830.26		856.54
本页小计							29142.33		2836.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 详见图纸						
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	14.59	455.46	6645.16		896.27
15	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 2. 面层厚度：80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 详见图纸 4. 图集：23J909-1-19-散1	m2	54.46	58.65	3720.58		546.23
16	010507001002	坡道	1. 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 2. 垫层材料种类、厚度：80(或100)厚C20混凝土 3. 面层厚度：60厚C20混凝土面层留出横向凹槽，深15 4. 详见图纸 5. 图集：23J909-1-14-坡5	m2	5.4	117.15	632.61		97.4
17	010507004001	台阶	1. 80厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向	m2	69.13	196.99	13617.92		2046.25
本页小计							24676.27		3586.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外坡1% 2. 300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3. 压实填土，压实系数>93% 4. 详见图纸 5. 23J909-1-6-台1						
18	010507007001	卫生间反坎	1. 构件规格:300高 2. 部位:卫生间反坎 3. 混凝土强度等级:C20 4. 详见图纸	m3	2.68	500.16	1340.43		204.68
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ5以上 一级钢	t	0.24	3897.42	1013.33		180.42
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14 三级钢	t	1.173	3766.71	4418.35		806.06
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8-10 三级钢	t	7.891	3791.22	29916.52		5422.54
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16~Φ25 三级钢	t	1.811	3698.54	6698.06		1244.48
23	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Φ16~Φ25 三级钢	t	0.372	3679.6	1368.81		197.13
24	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Φ8-10 三级钢	t	1.052	3770.94	3967.03		557.47
25	010515004003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14 三级钢	t	0.999	3746.79	3743.04		529.38
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20以内	个	32	11.88	380.16		65.28
		分部小计					106664.33		15629.87
本页小计							52845.73		9207.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 8	门窗工程							
27	010802001001	卫生间门	1. 卫生间门 2. 含五金配件 3. 详见图纸	m ²	4.2	268.5	1127.7		183.88
28	010805005001	全玻自由门	1. 玻璃保温外门 2. 含五金配件 3. 详见图纸	m ²	14.58	544.72	7942.02		1549.42
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：70系列断桥隔热低辐射铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12氩+6 3. 附框 4. 详见图纸	m ²	23.76	469.01	11148.68		
		分部小计					20213.4		1733.3
	A. 9	屋面及防水工程							
30	010901001001	树脂瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦屋面 2. 粘结层砂浆的配合比：钢挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格 3. 钢顺水条-25x5，中距600 4. 40厚C20细石混凝土持钉层（内配双向中4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 5. 一道1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和二道4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 6. 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层	m ²	106.84	146.05	15603.98		1505.39
本页小计							35817.38		3238.69

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 90厚挤塑聚苯板 8. 钢筋混凝土屋面板, 预埋中10钢筋头双向间距900, 伸出屋面防水层30 9. 23J909-5-45-屋B3 10. 详见图纸						
31	010902001001	带保护层防水屋面	1. 二道4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% 4. 90厚挤塑聚苯板 5. 一道1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 6. 详见图纸, 23J909-5-28-屋A31	m2	263.83	132.48	34952.2		3497.22
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 详见图纸 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 详见图纸	m	6.6	58.34	385.04		148.48
33	010903002001	外墙防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料+6.0聚合物水泥砂浆防水层 2. 详见图纸	m2	296.02	35.67	10559.03		2220.15
34	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料+6.0聚合物水泥砂浆防水层 2. 详见图纸	m2	81.77	53.64	4386.14		1022.12
本页小计							50282.41		6887.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料+6.0聚合物水泥砂浆防水层。 2. 详见图纸	m ²	58.17	47.61	2769.47		520.62
36	010904003001	防潮层	1. 墙体在标高-0.060处需设水平防潮层一道，做法为20厚1:2水泥砂浆（内掺5%的防水粉）（在此标高为钢筋混凝土圈梁时取消）当室内地坪出现高差或室内地坪 2. 详见图纸	m ²	15.49	19.67	303.51		100.76
		分部小计					68959.37		9014.74
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
37	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：采用65mm厚岩棉保温板 3. 详见图纸	m ²	296.02	60.08	17784.88		2590.18
38	011001005001	周边地面保温	1. 保温隔热部位：周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：贴60mm厚岩棉保温板 3. 详见图纸	m ²	114.52	10.9	1248.27		56.28
39	011002003001	防腐胶泥面层	1. 与土壤接触的墙体及混凝土构件表面均涂冷底子油两遍，沥青胶泥两遍；基础表面均涂冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，	m ²	189.52	4.72	894.53		200.89
本页小计							23000.66		3468.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚度不小于0.3mm。 2. 详见图纸						
		分部小计					19927.68		2847.35
	A. 11	楼地面装饰工程							
40	011102003001	地砖面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 4. 垫层：80厚C20混凝土 5. 基础处理：150厚碎石夯入土中 6. 详见图纸 23 J909-3-52-地22	m2	129.28	149.31	19302.8		3879.77
41	011102003002	防滑地砖面层（有防水层）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 4. 找坡：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，	m2	43.38	214.84	9319.76		1924.71
本页小计							28622.56		5804.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			向地漏找1%，随打随抹平 5. 垫层：80厚C20混凝土 6. 基础处理：150厚碎石夯入土中 7. 详见图纸 23J909-3-52-地24						
42	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150 2. 参：23J909-4-8-踢4D 3. 详见图纸	m	75.2	17.76	1344.43		393.79
		分部小计					29966.99		6198.27
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
43	011204003001	集成墙板	1. 9厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛或划出纹道 2. 6厚DP M5砂浆(1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆)压实抹平 3. 1.25厚PVC卷材装饰板面，在粘贴面及基层面满涂粘结剂 4. PVC装饰板接缝热熔焊接削平 5. 表面清洗上蜡 6. 23J909-7-28-内19A	m ²	193.37	59.41	11488.11		3258.29
44	011204003002	块料墙面	1. 5-10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆	m ²	134.1	107.82	14458.66		4191.97
本页小计							27291.2		7844.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 6厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 4. 6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂)罩面或 粉刷石膏砂浆打底抹灰 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 详见图纸 23J909-7-13-内8D						
		分部小计					25946.77		7450.26
	A.13	天棚工程							
45	011301001001	矿棉吸声版吊顶	1. 基层类型:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 抹灰厚度、材料种类:中6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3. 砂浆配合比:T型主龙骨,间距<1200,用垂直吊挂件或卡	m2	43.38	92.87	4028.7		955.66
本页小计							4028.7		955.66



12月7日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. T型次龙骨, 间距600, 用挂插件与主龙骨连接 5. 9(11、12)厚方块板材面层, 规格为600x600、600x1200 6. 23J909-8-10-棚50 7. 详见图纸						
		分部小计					4028.7		955.66
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
46	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 真石漆 4. 详见图纸	m2	296.0	79.22	23450.7		4383.05
47	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 防水腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3. 详见图纸 4. 参: 23J909-8-6-棚3	m2	1	30.24	30.24		11.21
		分部小计					23480.94		4394.26
		补充分部							
48	01B001	排水板	1. 排水板 2. 详见图纸	m	13.2	17.78	234.7		49.26
		分部小计					234.7		49.26
		措施项目							
49	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 檐口高度: 3.3	m2	200.29	13.68	2739.97		1000.45
本页小计							26455.61		5443.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
50	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	9.03	62.51	564.47		213.76
51	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	75.4	62.51	4713.25		1784.88
52	011702006001	矩形梁	1. 梁模板	m2	158.5	74.02	11732.17		4592.6
53	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	20.46	53.2	1088.47		433.75
54	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	14.08	95.8	1348.86		489.22
55	011702015001	板	1. 板模板	m2	243.87	66.74	16275.88		6080.68
56	011702021001	栏板	1. 女儿墙模板	m2	225.47	102.36	23079.11		4452.85
57	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	69.13	52.07	3599.6		1384.28
58	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	8.56	50.86	436.89		85.64
59	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	2.35	50.92	129.34		25.35
60	011702025001	反坎	1. 反坎模板	m2	30.44	110.22	3356.1		977.98
61	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数: 20m(6层) 以内	m2	200.29	24.68	4943.16		
		分部小计					74006.27		21521.44
本页小计							71266.3		20520.99
合 计							429128.86		79438.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	757.69			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1219.41			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	8725.32			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	4096.28			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2237.57			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	390.69			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.553	1411.57			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0.08	72.86			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	2.06	1848.70			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0.41	373.38			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费					
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费					
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费					
合 计					21133.47			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

$$D_{\alpha} e^{\tilde{M}}$$

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 管理用房采暖燃气工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房采暖燃气工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.68				
8	031302004003	二次搬运费	人工费					
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房采暖燃气工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 管理用房给排水工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	12906.65	
1.1	给水工程	3520	
1.2	排水工程	9305.97	
1.3	定额措施项目	80.68	
二	措施项目费（费率措施费）	508.57	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	324.87	
	其中：社会保险费	236.27	
	其中：住房公积金	88.6	
	其中：环境保护税		
五	税金	1236.61	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		14,976.70	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房给排水工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管, 压力等级为1.0MPa DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	19.3	62.98	1215.51		186.94
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管, 压力等级为1.0MPa DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	7.8	41.74	325.57		70.4
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管, 压力等级为1.0MPa DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	3.4	32.3	109.82		23.44
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管, 压力等级为1.0MPa DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	7.9	26.19	206.9		54.46
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:	m	5.6	21.03	117.77		31.59
本页小计							1975.57		366.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房给排水工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PP-R管，压力等级为1.0MPa DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗						
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R管，压力等级为1.0MPa DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m		19.81	95.52		26.06
7	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN50 3. 详见图纸	组		411.33	411.33		45.33
8	031003012001	止回阀	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN50 3. 详见图纸	套	1	159.89	159.89		13.53
9	031003001001	闸阀	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN50 3. 详见图纸	个	1	86.36	86.36		13.53
10	031003001002	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	10	45.1	451		65.3
11	031003001003	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：dn15	个	9	24.15	217.35		48.69
12	031004014001	水嘴	1. 材质：水嘴 2. 型号、规格：DN15	个	2	32.29	64.58		10.82
13	031002003001	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN80	个	3	20.8	62.4		18.06
本页小计							1544.43		241.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房给排水工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					3520		608.15
		排水工程							
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯内螺旋排水管 DN100 3. 连接形式:粘接 4. 排水立管采用建筑用硬聚氯乙烯内螺旋排水管（承压能力不小于0.6MPa），排水支管采用普通内避光硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 5. 详见图纸	m	13.48	62.53	861.66		176.38
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯内螺旋排水管 DN75 3. 连接形式:粘接 4. 排水立管采用建筑用硬聚氯乙烯内螺旋排水管（承压能力不小于0.6MPa），排水支管采用普通内避光硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 5. 详见图纸	m	3.47	40.41	140.22		39.81
16	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯内螺旋排水管 DN50	m	12.7	25.7	326.39		107.25
本页小计							1328.27		323.44



12.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房给排水工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 粘接 4. 硬聚氯乙烯内螺旋排水立管采用建筑用硬聚氯乙烯内螺旋排水管（承压能力不小于0.6MPa），排水支管采用普通内避光硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管排水管 5. 详见图纸						
17	031004003001	洗手盆	1. 材质: 洗手盆 2. 规格、类型: 红外线感应 3. 详见图纸	组	1	611.81	611.81		28.95
18	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲便器（自闭式冲洗阀） 2. 详见图纸	组	10	574.07	5740.7		371.4
19	031004008001	拖布池	1. 材质: 拖布池 2. 详见图纸	组	2	206.57	413.14		28.44
20	031004008002	地漏	1. 材质: 地漏 2. 规格、类型: DN50 3. 详见图纸	组	3	46.78	140.34		26.34
21	031004008003	清扫口	1. 材质: 清扫口 2. 规格、类型: DN50 3. 详见图纸	组	1	27.89	27.89		4.32
22	031004007001	小便器	1. 材质: 感应式小便器 2. 详见图纸	组	3	347.94	1043.82		67.41
		分部小计					9305.97		850.3
		措施项目							
23	031301017001	脚手架搭拆			1	80.68	80.68		18.23
		分部小计					80.68		18.23
本页小计							8058.38		545.09
合 计							12906.65		1476.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房给排水工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	20.73			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	33.79			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	165.28			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	130.92			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	45.30			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	9.02			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.68	38.84			
8	031302004001	二次搬运费	人工费					
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	2.07			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	51.54			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	11.08			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					508.57			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房给排水工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管理用房电气设备安装工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	13406.74	
1.1	网络	1852.62	
1.2	照明，插座	11456.26	
1.3	定额措施项目	97.86	
二	措施项目费（费率措施费）	769.05	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	491.26	
	其中：社会保险费	357.28	
	其中：住房公积金	133.98	
	其中：环境保护税		
五	税金	1320.03	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		15,987.08	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房电气设备安装工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		网络							
1	030411001001	配管预埋	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20	m	40.19	11.77	473.04		87.44
2	030411001002	配管预埋	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN25	m	41.55	18.67	775.74		132.37
3	030411001003	配管预埋	1. 材质:室外穿 Φ32x7/119梅花管	m	20	25.38	507.6		131.42
4	030502013001	分线盒	1. 名称:分线盒 2. 详见图纸	个	12	8.02	96.24		29.94
		分部小计					1852.62		381.17
		照明, 插座							
5	030404017001	配电箱	1. 名称:SBAL 2. 规格:500x500 x120 (HxWxD) 3. 安装方式:悬 挂式	台	1	689.46	689.46		126.02
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:WDZB- YJY-B1 (d1, t1) 5X10 3. 敷设方式、部 位:直埋	m	1.5	39.39	59.09		4.94
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保 护管 2. 规格: SC40 3. 敷设方式:直 埋	m	1.5	41.71	62.57		19.81
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	148.66	11.78	1751.21		323.44
9	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	107.86	18.67	2013.75		343.62
10	030411004001	配线	1. 配线形式:砖 、混凝土结构内 2. 规格:ZB1-BYJ -0.45/0.75KV-3 x2.5	m	151.75	7.66	1162.41		100.84
11	030411004002	配线	1. 配线形式:砖 、混凝土结	m	119.86	10.63	1274.11		63.72
本页小计							8865.22		1363.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房电气设备安装工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			构内 2. 型号:WDZB1-BYJ-0.45/0.75KV-3x4.0						
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	33	8	264		82.34
13	030412001001	600x600平板灯	1. 名称:600x600平板灯 2. 规格:1X32W, LED光源(光通量3000lm)	套	24	88.89	2133.36		382.73
14	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:1X8W, LED光源(光通量1x600lm)	套	5	102.43	512.15		59.81
15	030412001003	防水防潮灯	1. 名称:防水防潮灯 2. 规格:1X10W, LED光源(光通量1x1000lm)	套	9	9.87	659.22		86.12
16	030404035001	插座	1. 名称:双联单相二、三极带保护门暗插座 2. 规格:250V, 10A	个	25	29.23	730.75		182.73
17	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 250V, 10A	个	3	41.08	123.24		18.54
18	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 250V, 10A	个	4	25.21	100.84		22.59
19	030411006002	感应接线盒	1. 名称:感应接线盒 2. 详见图纸	个	5	8.02	40.1		12.48
		分部小计					11456.26		1829.73
		措施项目							
20	031301017002	脚手架搭拆			1	97.86	97.86		22.11
		分部小计					97.86		22.11
本页小计							4541.52		869.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房电气设备安装工程		标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目		第 3 页 共 3 页	
合 计		13406.74		2233.01	



张明

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房电气设备安装工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404	31.35			
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288	51.09			
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 3	249.94			
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866	197.98			
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	68.51			
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611	13.64			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.68	58.73			
8	031302004002	二次搬运费	人工费					
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	3.13			
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	77.93			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	16.75			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					769.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

$$D_{\alpha} e^{\tilde{M}}$$

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管理用房室外给排水

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	4677.48	
1.1	排水	1264.64	
1.2	给水	3412.84	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	164.49	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	105.08	
	其中：社会保险费	76.42	
	其中：住房公积金	28.66	
	其中：环境保护税		
五	税金	445.23	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		5,392.28	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房室外给排水

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水							
1	031001006010	SN8PE双壁波纹管	1. 材质、规格：DN200 SN8PE双壁波纹管 2. 连接形式：承插式橡胶圈接口	m	25.6	49.4	1264.64		193.61
		分部小计					1264.64		193.61
		给水							
2	031001002001	内外涂塑无缝钢管(内外涂PE)	1. 内外涂塑无缝钢管(内外涂PE) 2. 规格、压力等级：公称压力1.6 MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压、冲洗试验 5. 详见图纸	m	28	50.45	1412.6		59.15
3	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：带旁通管及止回阀 5. 详见图纸	个	1	1510.28	1510.28		159.21
4	031003011001	法兰	1. 规格、压力等级：DN50 2. 详见图纸	片	4	36.73	146.92		35.62
5	031003002001	闸阀	1. 规格、压力等级：DN50 2. 详见图纸	个	1	343.04	343.04		30.02
		分部小计					3412.84		284
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							4677.48		477.61
合 计							4677.48		477.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

规费、税金项目计价表

工程名称: 管理用房室外给排水

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房室外土建 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	040101002001	挖土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含放坡及工作面 3. 详见图纸	m3	89.69	3.25	291.49		41.05
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：中粗砂	m3	6.52	232.82	1517.99		223.09
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 含放坡及工作面 4. 详见图纸	m3	83.17	17.7	1472.11		771.49
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：自行考虑	m3	6.52	16.29	106.21		2.63
5	040504002001	混凝土井	1. 钢筋混凝土阀门井 2. 井深1.5米 3. 详见国标05S502-58~88 4. 管道穿井壁处应预先埋设刚性防水套管；井盖结合路面做装饰型井盖并安装防坠落网。 5. 详见图纸	座	2	1559.51	3119.02		224.39
		分部小计					6506.82		1262.65
		排水							
6	040101002002	挖土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含放坡及工作面 3. 详见图纸	m3	144.36	3.25	469.17		66.07
7	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：碎石砂砾	m3	2.61	179.81	469.3		116.84
8	040103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 含放坡及工	m3	110.63	17.7	1958.15		1026.21
本页小计							9403.44		2471.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房室外土建
 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			作面 4. 详见图纸						
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：自行考虑	m ³	33.73	16.27	548.79		13.6
10	040504002002	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度：c10，100厚 2. 混凝土强度等级：c25 3. 盖板材质、规格：井盖结合路面做装饰型井盖，并安装防坠落网。 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700 5. 含套管和溜槽 6. 图集06MS201-3-21页 7. 详见图纸	座	4	1739.12	6956.48		1570.61
11	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格：30m ³ 2. 8*5 2. 详见图纸 3. 参：甘15S01	座	1	6014.08	6014.08		
		分部小计					16415.97		2793.33
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							13519.35		1584.21
合 计							22922.79		4055.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 管理用房室外土建

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832	6.00			
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339	9.65			
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581	69.07			
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498	32.43			
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	17.71			
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	3.09			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.553	11.13			
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0.08	0.58			
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	0.58			
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.061	14.63			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	2.96			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					167.29			

编制人（造价人员）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾收装点

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三社道路铺装

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 压实路床(轻型压实) 2. 详见图纸	m2	1285.99	2.04	2623.42		1448.02
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:30cm 4. 详见图纸	m2	1285.99	29.44	37859.55		3459.96
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚预制嵌草水泥砖,砖孔及砖缝处填种植土内嵌草籽+30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20无砂大孔砼基层 3. 详见图纸	m2	1035.83	78.17	808519.83		8431.29
4	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚透水砖面砖,粗砂扫缝,洒水封缝+30厚1:6干硬性水泥砂浆 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20无砂大孔砼基层 3. 详见图纸	m2	550.16	88.76	48832.2		5409.61
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:乙式路缘石(C30砼 500×300×120)+30厚1:3水泥砂浆 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚C20混凝土垫层+180厚碎石垫层+素土夯实	m	180.6	64.45	11639.67		1164.56
		分部小计					158474.67		19913.44
本页小计							158474.67		19913.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

规费、税金项目计价表

工程名称: 三社道路铺装

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:新疆杨 2. 胸径或干径: 胸径6-8cm, 3. 株高、冠径: 高度3m 4. 在种植穴下部 设置排水层,采 用碎石、陶砾、 煤渣等混合物进 行回填,约 20cm 厚;隔离层上面 铺设土工布 5. 养护期:三级 养护	株	120	144.55	17346		2862
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:木华树 2. 胸径或干径: 胸径6-8cm, 3. 株高、冠径: 高度3m 4. 在种植穴下部 设置排水层,采 用碎石、陶砾、 煤渣等混合物进 行回填,约 20cm 厚;隔离层上面 铺设土工布 5. 养护期:三级 养护	株	380	114.69	53842.2		4658.8
		分部小计					71188.2		7520.8
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							71188.2		7520.8
合 计							71188.2		7520.8

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313	98.75			
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911	143.72			
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82	1114.58			
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524	340.24			
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874	291.36			
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	45.95			
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.233	167.71			
8	050405004001	二次搬运费	人工费					
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06	4.51			
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96	222.62			
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55	41.36			
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19	164.71			
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					2635.51			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 绿化工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 护栏

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	177644.18	—
二	措施项目费（费率措施费）	1181.96	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		—
四	规费	813.74	—
	其中：社会保险费	591.81	—
	其中：住房公积金	221.93	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	16167.59	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		195,807.47	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

规费、税金项目计价表

工程名称：护栏

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：产业道路破损维修

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产业道路破损维修 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204001002	人行道整形碾压	1. 压实路床(轻型压实) 2. 详见图纸	m2	1800	1.99	3582		1974.78
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 石料规格:水泥稳定碎石 2. 厚度:16cm 3. 混合料运距:自行考虑 4. 详见图纸	m2	1800	31.47	56646		2496.6
3	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚人行道彩砖 +2cm厚水泥砂浆(M10) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:6cm厚C20混凝土 3. 详见图纸	m2	1800	70.57	127026		19903.97
4	010507004003	台阶	1. 混凝土强度等级:C20混凝土台阶 2. 详见图纸	m3	6.75	377.53	2548.33		408.38
		分部小计					189802.33		24783.73
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							189802.33		24783.73
合 计							189802.33		24783.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产业道路破损维修 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001031	环境保护费	人工费+机械费	1.092	357.00			
2	041109001032	文明施工费	人工费+机械费	1.495	488.74			
3	041109001033	安全施工费	人工费+机械费	9.061	2962.21			
4	041109001034	临时设施费	人工费+机械费	3.133	1024.24			
5	041109001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	1109.23			
6	041109001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	136.00			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.773	578.66			
8	041109003006	二次搬运费	人工费+机械费	0.09	29.42			
9	041109007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	29.42			
10	041109004006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	764.99			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	147.11			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.88	594.99			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					8192.58			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：产业道路破损维修

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 含工作面及放坡 4. 详见图纸	m3	341.07	3.25	1108.48		170.54
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 含工作面及放坡 3. 详见图纸	m3	139.13	2.84	951.65		393.74
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：砂夹石 2. 详见图纸	m3	24.16	56.85	1373.5		202.22
4	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：3：7灰土 2. A-B轴回填 3. 基础完工后在建筑物周围6米范围内应平整场地，素土分层夯实，表面夯实后做300厚3：7灰土 4. 详见图纸	m3	118.12	51.09	7056.55		1183.69
5	010103002002	余方弃置	1. 运距：自行考虑 2. 详见图纸	m3	35.99	13.39	481.91		5.04
		分部小计					10972.09		1955.23
	A.4	砌筑工程							
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 详见图纸	m3	12.2	267.62	3264.96		403.94
7	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：KP1型粘土多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水	m3	20.72	202.79	4201.81		573.12
本页小计							18438.86		2932.29

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆M5.0 3. 详见图纸						
		分部小计					7466.77		977.06
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程							
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	5.03	311.21	1565.39		94.97
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	8.01	328.31	2629.76		119.43
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	4.7	334.14	1436.8		77.35
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	4.47	380.43	1700.52		213.71
12	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	2.23	344.18	767.52		52.69
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	4.54	380.32	1726.65		200.35
14	010503005002	过梁	1. 混凝土种类： 预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	0.14	380.14	53.22		6.18
本页小计							9879.86		764.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 详见图纸						
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	6.89	357.21	2461.18		228.41
16	010505002002	板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	7.24	364.77	2423.23		116.93
17	010505003001	预制板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	0.94	400.68	364.62		75.12
18	010505007002	女儿墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 4. 详见图纸	m3	1.75	368.23	635.65		64.27
19	010507001003	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 2. 面层厚度：80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 详见图纸 4. 图集：23J909-1-19-散1	m2	13.54	46.47	629.2		68.58
20	010507004002	台阶	1. 80厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%	m2	16.74	155.58	2604.41		296.07
本页小计							9118.29		849.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 3. 压实填土,压实系数>93% 4. 详见图纸 5. 23J909-1-6-台1						
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ5以上 一级钢	t	0.898	3031.78	1206.65		165.04
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14 三级钢	t	1.563	2923.02	4480.99		629.54
23	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8-10 三级钢	t	1.231	2943.95	3624		505.52
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16~Φ25 三级钢	t	0.366	2814.81	1048.52		150.3
		分部小计					29358.31		3064.46
	A. 8	门窗工程							
25	010802001002	卫生间门	1. 钢制节能门 2. 含五金配件 3. 详见图纸	m2	4.32	290.62	1255.48		58.41
26	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:6Low-E+12氩+6断桥铝合金中空玻璃门窗 2. 附框 3. 详见图纸	m2	6.42	396.64	2546.43		
		分部小计					3801.91		58.41
	A. 9	屋面及防水工程							
27	010902001002	带保护层防水屋面	1. 二道4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	39.99	116.63	4664.03		343.64
本页小计							18826.1		1852.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 4. 90厚挤塑聚苯板 5. 一道1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 6. 详见图纸，23J909-5-28-屋A31						
28	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：详见图纸 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：详见图纸	m	2.87	48.82	138.15		138.56
29	010903002003	外墙防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料+6.0聚合物水泥砂浆防水层 2. 详见图纸	m2	181.42	21.82	3958.58		966.97
30	010904003002	防潮层	1. 墙体在标高-0.060处需设水平防潮层一道，做法为20厚1:2水泥砂浆（内掺5%的防水粉）（在此标高为钢筋混凝土圈梁时取消）当室内地坪出现高差或室内地坪 2. 详见图纸	m2	5.76	16.8	96.77		32.14
		分部小计					9085.53		1481.31
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
31	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：采用65mm厚岩棉保	m2	169.42	36.04	6105.9		1582.38
本页小计							10527.4		2720.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			温板 3. 详见图纸						
		分部小计					6105.9		1582.38
	A. 11	楼地面装饰工程							
32	011102003003	地砖面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 垫层:80厚C20混凝土垫层 3. 23J909-3-10-地A5 4. 详见图纸	m ²	34.49	47.92	1652.76		298.85
33	011102003004	地砖面层	1. 贴白色釉面砖 2. 1:25水泥砂浆 3. M5 .0水泥砂浆砌筑砖墙 4. 详见图纸	m ²	2.85	99.14	282.55		55.63
34	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 参:23J909-4-8-踢4D 3. 详见图纸	m	23.79	15.25	362.8		105.66
		分部小计					2298.11		460.14
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
35	011204003003	外墙裙	1. 贴8~10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道2面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 2. 6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平	m ²	30.14	92.2	2778.91		804.14
本页小计							5077.02		1264.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 6厚DP (DCA) M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 分层压实抹平 4. 9厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底扫毛或划出纹道 5. 详见图纸23J909-6-13-外墙11D						
36	011204003004	块料墙面	1. 5-10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶剂粘结层 3. 6厚DP (DCA) M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 分层压实抹平 4. 6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 5. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 详见图纸 23J909-7-13-内8D	m2	105.93	69.95	7409.8		1413.11
		分部小计					10188.71		2217.25
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 耐水腻子	m2	139.28	32.59	4539.14		703.17
本页小计							11948.94		2116.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 4. 详见图纸						
38	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：防水腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 3. 详见图纸 4. 参：23J909-8-6-棚3	m2	20.83	25.82	537.83		199.42
		分部小计					5076.97		902.59
		措施项目							
39	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度：3.3	m2	30	7.54	226.2		63.96
40	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	9.89	39.58	287.15		39.94
41	011702001002	基础	1. 条形基础模板	m2	20.6	28.89	595.71		167.74
42	011702001003	满堂基础	1. 满堂基础模板	m2	6.5	26.02	169.13		56.03
43	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	63.79	33.06	2108.9		644.57
44	011702011001	直形墙	1. 墙模板	m2	59.67	27.02	1612.28		455.9
45	011702006002	矩形梁	1. 梁模板	m2	16.65	38.72	644.69		205.93
46	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	35.94	27.52	989.07		325.23
47	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m2	2.02	50.7	102.41		29.96
48	011702015002	板	1. 板模板	m2	85.13	35.6	3030.63		906.06
49	011702021002	栏板	1. 女儿墙模板	m2	43.74	61.71	2699.2		368.73
50	011702027002	台阶	1. 台阶模板	m2	16.74	27.11	453.82		143.09
51	011702029003	散水	1. 散水模板	m2	1.61	30.54	49.17		6.84
52	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数：	m2	30	21.07	632.1		
本页小计							14138.29		3613.4

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

12. 2. 19

101

单位工程投标报价汇总表

工程名称:旱厕电气设备安装工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕电气设备安装工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:400X250X140 3. 安装方式:悬挂式	台	1	686.35	686.35		125.15
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-BYJ-3X4 3. 敷设方式、部位:直埋	m	20	3.8	174		75.54
3	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式:直埋	m	20	29.3	879		302.31
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头制作 2. 规格:35mm2以下	个	2	70.73	141.46		35.78
5	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:RPE20-	m	14	12.15	180.43		76.97
6	030411004003	配线	1. 配线形式:砖、混凝土结构内 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5	m	51.9	7.5	389.25		34.25
7	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6	8.05	48.3		14.87
8	030412001004	人体红外感应灯具	1. 名称:人体红外感应灯具 2. 规格:36W 防水防尘 IP65级	套	6	109.66	657.96		85.52
		分部小计					3156.75		750.39
		措施项目							
9	031301017003	脚手架搭拆			1	33.21	33.21		7.5
		分部小计					33.21		7.5
本页小计							3189.96		757.89
合 计							3189.96		757.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕电气设备安装工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404	10.64			
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288	17.34			
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃	84.83			
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866	67.19			
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	23.25			
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611	4.63			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.68	19.93			
8	031302004005	二次搬运费	人工费					
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	1.06			
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	26.45			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	5.68			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					261.00			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

$$D_{\alpha} e^{\tilde{M}}$$

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 路基防护工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路基防护工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	04B002	仰斜式路肩墙	1. 仰斜式路肩墙 2. 高h=2.5m 3. M7.5浆砌片石 4. 砂砾反滤层 5. 含土方开挖及回填 6. 土方运距自行考虑 7. 挡土墙应分段砌筑,墙体10m左右设置一道沉降伸缩缝,最长不超过15m,缝内用沥青麻絮嵌塞;在地形、地质变化及墙高变化较大处,应设置沉降缝,缝宽2~3cm; 8. 泄水孔采用直径10cmPVC管,最下一排高出墙外侧地面30cm,孔距为2~3m,呈梅花型布置; 9. 详见图纸	m	90	802.53	72227.7		14347.61
2	04B003	路肩墙	1. 路肩墙 2. 高h=2m 3. M7.5浆砌片石 4. 含土方开挖及回填 5. 土方运距自行考虑 6. 墙体间隔10~15m设置沉降伸缩缝一道,缝内用沥青麻絮嵌塞 7. 详见挡墙标准图	m	60	710.74	42644.4		12094.82
		分部小计					114872.1		26442.43
本页小计							114872.1		26442.43



陈永明

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

规费、税金项目计价表

工程名称: 路基防护工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 圆管涵工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	30118.62	
二	措施项目费（费率措施费）	1172.05	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	545.49	
	其中：社会保险费	396.72	
	其中：住房公积金	148.77	
	其中：环境保护税		
五	税金	2865.25	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		34,701.41	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 详见图纸	m ³	52	20.34	1057.68		38.23
2	040102001001	挖一般石方	1. 挖石方 2. 运距：自行考虑 3. 详见施工图纸	m ³	52	23.55	1224.6		41
3	040303001001	垫层	1. 部位：基础垫层 2. 水泥稳定碎石 3. 详见图纸	m ³	6.64	177.97	1185.72		209.11
4	040305003001	跌井急流槽	1. 部位：跌井急流槽 2. 材料品种、规格：M7.5浆砌块/片石 3. 砂浆强度等级：详见图纸	m ³	2.9	285.28	827.31		182.99
5	040305003002	一字墙	1. 部位：一字墙 2. 材料品种、规格：M7.5浆砌块/片石 3. 砂浆强度等级：详见图纸	m ³	3.6	427.32	1538.35		301.13
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 详见图纸	m ³	17.32	413.39	7159.91		793.95
7	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位：帽石 2. 混凝土强度等级：C25混凝土 3. 含模板 4. 详见图纸	m ³	0.34	1281.03	435.55		90.53
8	040303024001	接头	1. 名称、部位：钢筋混凝土套管 2. C30钢筋混凝土套管 3. 沥青麻絮填塞	m ³	1.3	2596.02	3374.83		489.77
9	040501001001	管涵	1. 规格：Φ1m钢	m	26	496.3	12903.8		234.55
本页小计							29703.75		2381.26

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程 标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001043	环境保护费	人工费+机械费	1.092	51.07			
2	041109001044	文明施工费	人工费+机械费	1.495	69.92			
3	041109001045	安全施工费	人工费+机械费	9.061	423.78			
4	041109001046	临时设施费	人工费+机械费	3.133	146.53			
5	041109001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	158.69			
6	041109001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	19.46			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.778	82.78			
8	041109003008	二次搬运费	人工费+机械费	0.09	4.21			
9	041109007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	2.34	109.44			
10	041109004008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0.45	21.05			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	1.88	85.12			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费					
合 计					1172.05			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：圆管涵工程

标段：渭源县锹峪镇峡口村和美乡村建设示范行动项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：