

甘南黄河上游(洮河大夏河片区)夏
河县水源涵养与生态保护修复项目
(2025 年) (第 1-3 包)

(封山育林)

第 3 包

合同备案号: 2025HTBA00022

合 同 书

合同编号: GNJY-ZC-2025-14

甲 方: 夏河县自然资源局

乙 方: 甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司

代理机构: 甘肃金汇项目管理咨询有限公司

二〇二五年三月



甘南黄河上游(洮河大夏河片区)夏河县水源涵养与生态保护修复项目（2025 年）（第 1-3 包）第 3 包合同书

合同编号：GNJY-ZC-2025-14

甲方：夏河县自然资源局

乙方：甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司

一、说明

1、合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3、采购服务清单及合同价格（即项目中标价）：壹佰玖拾万零叁仟贰佰元整（¥：1903200.00 元整）

招标编号：GNJY-ZC-2025-14

金额单位：元

序号	名称	品牌、规格、型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价
1.	围栏购置	72000km, 机械围栏材料选用7×110×60 型的编结网围栏, 采用角钢立桩。	安平县正骁丝网制品有限公司	米	72000	14.8	1065600
2.	围栏安装	/	甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司	亩	8000	7.3	58400
3.	宣传碑	采用砖混结构, 由基座、碑体组成。基座规格为 350cm×50cm×30cm; 碑高120cm, 长 250cm, 碑厚 20cm, 主体碑内加 10mm 钢筋网, 钢筋间距 200mm, 碑体表面用水泥抹平, 白灰涂面。	甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司	亩	8000	2.9	23200

4.	宣传牌	1.2*2.4*0.15m, 采用砖混结构钢筋水泥预制板或金属制板。	甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司	亩	8000	2.9	23200
5.	苗木购置	苗木为0.8m 左右的云杉	甘南州同庆苗木繁育有限责任公司	株	80000	6.3	504000
6.	人工补植	/	甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司	亩	8000	7.7	61600
7.	施工现场管理费	/	甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司	亩	8000	1.4	11200
8.	管护	/	甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司	亩、3年	8000	19.5	156000

备注：报价应包括所有服务费及其税金、验收费、保险费等所有费用。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货地点和交付日期等作为本条款的基础。

三、质量保证

封禁措施：包括设置宣传碑、警示标牌、人工巡护。

1. 设置标志碑、警示标牌

标志碑设计在封育区建设封山育林建设碑一个，标志碑为混凝土结构，由基座、碑体组成。基座规格为350cm×50cm×30cm；碑高120cm，长250cm，碑厚20cm，全部采用混凝土浇注，主体碑内加10mm钢筋网，钢筋间距200mm，碑体表面用水泥抹平，白灰涂面。碑文：正面书写要求：碑的正中写明“封山育林项目区”、右下脚写明建设单位、施工单位。反面书写要求：正上方写明“项目简介”，依次标明项目名称、项目法人、项目时间、项目地点、封育面积、封育类型、封育年限、封育方式、封育措施及投资情况。

2. 警示牌设计

在封育区周界明显处，如主要山口、沟口、主要交通路口应设置

固定封山育林标牌，封育面积100hm²以上至少应设立1块固定标牌。警示牌1.2*2*0.15m，砖混结构钢筋水泥预制板或金属制板。牌面要求平整光洁，字体和图案编排美观大方，牌文清晰、明确；牌正面标明工程和四至界限、面积、年限、方式、措施、责任人等内容；公示封育制度、措施或制订护林公约。牌背面标明禁止放牧、割草樵采、烧灰积肥、放火烧山、滥砍乱挖、开山采石、采矿等内容。

3. 设置围栏：

在人畜活动频繁地区，设置机械围栏，机械围栏材料选用7×110×60型的编结网围栏，采用角钢立桩。

4. 围栏材料规格

(1) 编结网围栏

选用7×110×60型的编结网围栏。

根据围栏用途，本工程采用7×110×60型的编结网围栏。纬线布7道钢丝，网宽1100mm，经线间距600mm，最上面拉一道纬线刺丝，自上而下相邻两纬线间距：200mm、200mm、180mm、180mm、180mm、160mm。编结网应成卷供货。每卷展开长度不得少于200m或100m，两端不含经线长为400—500mm。在长200m编结网中，每根纬线允许有一处挽结式接头，经线不允许有接头。

钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉。

钢丝力学性能应符合下列要求：纬线钢丝抗拉强度应不小于900MPa，经线、环扣线抗拉强度应不小于550MPa；钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕6圈后，钢丝不得断裂。

每卷编结网都应有标牌，标牌上应注明：制造厂名、产品名称、

产品规格及标记、制造日期或出厂编号。编结网卷外径不得大于800mm，用直径不小于2.0mm的钢丝捆绑牢固，钢丝头不得外翘。编结网出厂时，应附下列文件：产品合格证书、用户意见反馈单、编结网架设说明书。

钢丝直径、力学性能及锌层重量应符合规定。

（2）立柱

钢立柱采用热轧等边角钢。角柱、门柱：9mm×90mm×8mm，高度2200mm；中间柱：70mm×70mm×7mm，高度2200mm，小立柱：40mm×40mm×4mm，高度2000mm。

界线围栏主要使用钢立柱，部分拐点处使用水泥中间柱。

（3）连接件

绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa、规格为2.5×200mm的镀锌钢丝。

挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa、规格2.5×150mm的镀锌钢丝。

地锚：40mm×40mm×4mm，长度1000mm和600mm。

支撑杆：厚度3.5mm，直径50mm，长度2700mm的焊管，表面均匀涂刷防锈漆，支撑板焊接牢固，支撑底板用规格为200mm×300mm×4mm的钢板制成。

拉线：长度2000mm。螺丝：16×40mm。

（4）围栏中间柱的设置

围栏每200m设置1个中间柱；长度超过200m，用中间柱将围栏总长分割为不超过200m的若干部分。中间柱（角柱中间柱）埋深0.7m，地上部分与小立柱取齐，然后在其受力的方向上加支撑杆。

(5) 围栏小立柱设置

围栏小立柱间距8m，埋深0.5m。

(6) 野生动物通道设置

项目区草原围栏采用“7+1”型网围栏，与地面距离15cm，有充足的空间可供野生动物通行，需设计预留野生动物通道。

四、管护要求

管护内容主要为林木及设施管护，病虫害防治、森林防火及其他相关内容。管护期为3年。

1、补植补栽：应在造林季节进行，补植应用同龄苗木。

2、扶正培土：应在造林季节进行扶正培土。

3、松土除草：造林后应及时进行松土除草，对种植点周围影响苗木生长的高密杂草，要及时割除，以防与苗木争肥争水，影响苗木正常生长。每年1~2次，应做到里浅外深。

4、培埂扩穴：对于雨水、人为及动物损坏树穴进行培埂扩穴。树穴内的土块及时进行碎土处理。

5、修枝：清除病枯木，剪除病虫害危害枝条，对剪除枝条集中归放，并及时运出现场。对病虫害危害枝条集中粉碎、消毒深埋。

6、灌溉：前两年年灌溉次数不少于8次，第三年不少于6次，在遇旱季时，管护单位应当适当增加灌溉次数，以保障树木成活。

7、病虫害防治：定期巡查，发现病虫害及时采取有效的防治措施，如喷洒农药、生物防治等。

8、设施维护：围栏设施、宣传牌等进行日常维护，确保完好无损。

9、林地卫生：及时清理林地内的垃圾、杂物、落叶等，保持林地整洁。

10、森林防火：

（1）制定完善的森林防火预案，组建专业的防火队伍，配备必要的防火设备和器材。

（2）在管护区域内设置明显的防火标志和警示标识，加强对周边居民和游客的防火宣传教育。

（3）定期进行防火巡查，及时发现和消除火灾隐患。对进入林地的人员和车辆进行严格检查，严禁携带火种进入。

（4）在高火险期，加强值班值守，确保信息畅通，一旦发生火灾，能够迅速响应，及时组织扑救，最大限度地减少火灾损失。

五、交付期限

交付起止时间：2025年4月30日起---2026年4月29日止；

管护起止时间：2026年4月30日起---2029年4月29日止。

六、付款方式：

1. 拨付预付款：除管护费用外 40%的合同款。甲方于采购合同签订后支付。

2. 第二次拨款：完成工程量 80%的进度，由甲方支付除管护费用外 40%的合同款；

3. 第三次拨款：工程竣工且经县级验收合格后，由甲方支付除管护费用外 20%的合同款。

4. 管护费：抚育管护3年，为2026、2027、2028年，须完成当年管护任务并达到预期目的，经甲方核实确认后支付。年均支付管护费

为52000元。3年共计156000元整；

七、验收要求

1. 整体目标：实施区域封育结束后植被覆盖度提高 10%以上；

2. 检验要求：严格按购苗合同要求，在苗木交付现场，抽样检验苗木树种、规格及质量。检验内容包括苗木的树种、苗龄、地径、干长、苗高、根系等购苗合同要求的规格参数，同时，检查苗木木质化程度（苗干、树梢、枝的硬度）、失水程度（触感冰凉、分量沉重）、树皮是否有损伤、苗干是否开裂、根系数量及长度等。若苗木的树种、规格参数、质量达不到要求，则当场退回。

3. 检疫要求：调运苗木时，须报种苗使用地森防部门批准，并办理《植物检疫证》，经苗木产地森防部门检疫后开具《植物检疫证》等标签。任何苗木栽植前，苗木使用地林业主管部门必须组织森防部门统一进行严格复检，发现疫情马上上报，并根据《植物检疫条例》销毁处理染疫苗木，防止带疫苗木继续扩散。

4. 确保治理面积、围栏长度及质量达到招标要求，各项治理措施全部到位。

八、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

九、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

十、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情況每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

十一、违约责任

甲方单位名称（公章）：夏河县自然资源局 	乙方单位名称（公章）：甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司 
法定代表人： （或委托代理人） 地 址：夏河县人民东街 9 号 联系电话： 开户行： 账 号： 签字日期：2025 年 03 月 25 日	法定代表人： （或委托代理人） 地 址：甘肃省甘南州合作市人民东街 23 号甘南顺昌物资贸易大厦 503 联系电话：18894560666 开户行：合作市信用联社伊合昂信用社 账号：820220122000006254 签字日期：2025 年 03 月 25 日
代理机构名称（见证章）：甘肃金汇项目管理咨询有限公司  采购项目负责人： 日期：2025 年 03 月 25 日	

