

张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业
草原生态保护恢复资金（提前批）湿地
保护与恢复补助项目（植被恢复）一包

合同备案号:2025HTBA00063

工程施工合同

项目编号: ZJYZC2025GK-038

采购单位: 张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局

投 标 人: 甘肃盛世万源建设有限公司

招标代理机构: 甘肃省申子辰项目管理有限公司

甲方：张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局

乙方：甘肃盛世万源建设有限公司

根据“张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目”的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、工程内容：

1. 工程名称：张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）一包。

2. 工程地点：张掖市高台县。

3. 工程立项批准文号：甘林动发[2025] 29 号。

4. 资金来源：张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目资金。

5. 工程质量标准：

（1）乙方按项目《张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目实施方案》实施项目，实施内容、地点、规模、技术要求等必须符合《张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目实施方案》和甲方提供的施工图等要求规范和技术深度。

（2）材料由乙方自行购置，标准为相应项目国家要求标准。

（3）乙方购置的材料需写明品牌，型号及价格。

（4）验收标准和方法：

①验收标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

②验收方法：按照相应的法规、规范要求，对乙方完成的全部项目进行验收。

③验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

④就成品采购、设备采购物件的质量在检验中发生争议时，以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方支付。

6. 工程内容：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）一包工程。（具体工程量详见招标工程量清单）

二、合同金额：

合同金额为人民币：叁佰伍拾伍万玖仟伍佰柒拾叁元叁角叁分，（¥3559573.33元），待乙方施工项目全部完工经验收合格后，经有关部门进行工程决算，以最终工程决算价格作为乙方施工项目结算数额。

三、项目质量及要求：

因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方按照项目设计、合同约定及相关规范、标准进行返工，直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，该费用从乙方工程款当中予以扣除。因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方合理的利润。

质量检查：甲方有权通过监理工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为监理工程师或甲方的检查和

检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。乙方还应按监理工程师或甲方意见，进行施工现场的取样试验，做好进场材料的报验工作，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理工程师或甲方指示进行的其他工作。监理工程师或甲方的检查和检验，不免除乙方按合同约定应负的责任。

隐蔽工程检查：除合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应书面通知监理工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，

监理工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经监理工程师检查质量不合格的，乙方应在监理工程师提出的时间内完成修复，并由监理工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

四、工期、交工方式：

交工日期：合同生效后 90 日历 天内完成完工验收。

交工方式：乙方完成所有项目内容后，经自检合格及监理方评定达到验收条件后，可申请甲方进行完工验收，本项目全部工程完工验收合格后由甲方签发验收合格报告，不合格部分提出书面整改意见，乙方按整改意见整改完毕后申报甲方、监理方对该部分再次验收。

五、付款方式：

1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总金额的 40%，即人民币 1423829.33元（大写：壹佰肆拾贰万叁仟捌佰贰拾玖元叁角叁分）；

2. 进度款：工程进度达到70%，经甲方、监理、高台县黑河湿地国家级自然保护区管理局现场负责人审核确认，并按程序提请相关会议同意后支付合同总金额的 30% ；即人民币1067871.99元（大写：壹佰零陆万柒仟捌佰柒拾壹元玖角玖分）；

3. 验收款：工程完工并经甲方验收合格后据实结算；

4. 质保金及养护预留金：为合同总金额的 10% ，即人民币355957.33 元（大写叁拾伍万伍仟玖佰伍拾柒元叁角叁分） 为养护预留资金和质量保证金，养护期满后付清。

5. 若甲方支付给乙方的费用超出审计结果，由乙方向甲方退还超出部分；

6. 甲方负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。

7. 乙方向甲方开具正式发票，方可办理相关申报支付手续。

六、甲方权力义务

1. 甲方作为项目法人，承担项目建设全过程监督、项目调度上报、项目资金支付、审计、结算审核、组织各子项目完工验收等职责；

2. 甲方应严格执行中央、省、市有关项目资金管理办法，对申报支付的项目资金严格审核，按程序及时支付，做到专款专用，确保资金规范安全运行。

3. 甲方根据相关要求和程序，确定项目监理单位，并对项目监理单位、监理人员资质等合法合规性进行审查。甲方和监理单位监督乙方按照项目建设流程开展工作，并对项目施工、建设进度确认、资金支付资料等进行审核，确保乙方依法合规实施项目。

4. 甲方全面负责承建项目从开工到完工全过程的施工技术、工程质量、安全生产、施工进度、文明施工、档案资料（包括相关工程矢量数据）收集整理归档等工作。按照合同约定及相关程序负责项目资金支付申请、组织监理和施工单位完成工程结算等职责，并完成项目各阶段验收，国家、省级督查检查验收等。

5. 甲方应按建设工期要求加快项目建设进度，做好绩效监控、评价工作，及时准确上报进度数据和信息，保证项目按期建成并发挥效益。

6. 乙方在施工过程中出现任何违规或过失行为，甲方有权随时要求乙方停止施工并要求乙方及时整改。

7. 工程竣工验收后，甲方要制定管护制度，落实管护责任，确保工程长期发挥效益。

七、乙方权力义务

1. 乙方按照项目建设要求履行好项目实施职责，严格按照《初步设计》及相关图纸和规范要求组织施工。

2. 乙方要统筹考虑、因地制宜，不得“化整为零”对各子项目进行随意拆分，违法层层转包或分包。

3. 乙方应严格执行中央、省、市有关项目资金管理办法，按照合同要求、工程进度和相关流程，及时向甲方申请开展资金支付工作，确保项目建设与资金支付顺利运行。

4. 乙方应接受发改、审计、监察、财政、林草等部门依据职能分工进行的监督检查，发现问题及时整改。

5. 乙方应严格按照国家有关工程建设项目验收规定,配合完成子项目工程完工验收、工程结算等工作。完成项目档案资料及相关工程矢量数据的收集、整理、归类工作。配合完成国家、省市级验收。

八、安全责任、安全文明施工:

1. 乙方负责人为安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。

2. 乙方应按照法律规定进行施工,开工前甲方对乙方进行安全技术交底,施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。乙方应加强施工作业安全管理,特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,未经安全教育人员不得进入作业场所。

3. 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

4. 乙方负责此项目生产的全部安全责任,同时做好施工项目费用结算发放工作。如果在生产中发生生产安全事故、出现人员伤亡或拖欠施工费用及农民工工资情况,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

5. 安全生产要求:合同履行期间,甲、乙双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求,甲方有特别要求的,应明确安全生产标准化目标及相应事项。乙方有权拒绝甲方及监理工程师强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。在工程实施过程中,如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况,乙方应及时按照相关法律法规的要求上报政府有关行政管理部门,并报告监理工程师和甲方,因安

全生产需要暂停施工的，按照现行国家有关规定执行。

6. 安全生产保证措施：乙方应当按照法律、法规和工程建设相关标准进行安全生产，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生，乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

7. 文明施工：乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

九、质保期及售后服务要求：

本合同的工程质量保修及养护期为两年，自项目完工验收合格次日开始计算，质保期内乙方对所实施工程内容实行包修、包维护保养，养护期内乙方对所栽植植被及时开展管护、施肥、灌水、抚育等养护管理工作，出现问题乙方必须及时解决，确保符合规范、质量要求。

乙方应配备专管员，对存在的问题实时处理解决。

联系人：李金龙，联系电话：15009363088。

十、验收：

1、项目内容若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业

标准验收。

2、甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

十一、违约责任与赔偿损失：

1、乙方完成的项目不符合国家相关法律法规和规范、《招标文件》或本合同规定的，甲方有权拒绝竣工验收。

2、乙方未能按本合同规定的交工时间交付工程，从逾期之日起每日按本合同总价 1‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期一个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担（甲乙双方商定的工期和交工时间除外）。

3、甲方无正当理由拒绝验收，到期拒付工程款项的，甲方向乙方偿付本合同总价 1‰ 的违约金，且甲方如逾期付款，则从逾期之日起每日按本合同剩余未付款项的 1‰ 向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，甲方、乙方可以通过友好协商解决，争议协商无果的，甲方、乙方可以依法向甘州区人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力：

1、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方

的相应责任。

十四、税费：

与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它：

1、本合同所有附件、《投标文件》(含补充通知、澄清、答疑会议纪要等)、响应性文件(含澄清等)、《成交通知书》均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十六、合同生效及其他：


1、本合同在甲方、乙方授权代表签字盖章后生效,履行完相关条款后自行终止。

2、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议等书面法律文件约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、合同附件作为《张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(提前批)湿地保护与恢复补助项目(植被恢复)一包工程施工合同》的有效组成部分。

4、本合同一式柒份,具有同等法律效力。甲方肆份、乙方贰份,招标代理机构壹份。

(此页无正文)

甲方（盖章）：  地址： 电话：	乙方（盖章）：  地址：张掖市甘州区蓝山公馆五期 电话：15009363088
法人或被授权人：  日期：2025年5月26日	法人或被授权人：  日期：2025年5月26日
账户： 账 号： 开户行：	账户：甘肃盛世万源建设有限公司张掖市第一分公司 账号：27170101040026551 开户行：中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行

合同附件：中标通知书

张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护
恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目
（植被恢复）一包中标（成交）通知书

项目编号：ZJYZC2025GK-038

甘肃盛世万源建设有限公司：

我单位委托甘肃省申子辰项目管理有限公司以公开招标方式采购的张掖黑河国际重要湿地 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）一包，于 2025 年 5 月 16 日在张掖市公共资源交易中心完成了开、评标，根据评审意见，确认贵单位为中标（成交）供应商，成交金额：（大写）叁佰伍拾伍万玖仟伍佰柒拾叁元叁角叁分（小写）¥：3559573.33 元，现已公示期满，无异议，请于 10 日内来我单位签订政府采购合同，特此通知。

单位负责人

采购人盖章



法定代表人签字或盖章：

中介机构盖章



2025 年 5 月 21 日

造价文件

附件一：造价文件封面格式

张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态
保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助
项目（植被恢复）（项目名称）
工程量清单报价表

投标总报价（小写）： 3559573.33元

（大写）： 叁佰伍拾伍万玖仟伍佰柒拾叁元叁角叁分

投标人：  甘肃盛世万源建设有限公司 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

造价工程师：  （盖章）

编制日期： 2025年5月16日



张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护
与恢复补助项目（植被恢复）

附件二：已标价工程量清单

总 说 明

工程名称：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况：

1. 项目名称：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目
2. 建设地点：甘肃张掖市高台县
3. 建设单位：张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局
4. 工程概况：项目主要建设内容包括湿地植被恢复、河湖水系连通、黑鹳栖息地修复。


二、编制依据：

1. 张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目电子版图纸及图纸答疑；
2. 《工程量清单项目计量规范（2013-甘肃）》中工程量清单计价办法；
3. 《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022；
4. 《甘肃省市政工程预算定额》（DBJD25-64-2018）、《甘肃省市政工程预算定额及地区基价》（DBJD25-65-2018）及张掖地区基价；
5. 《甘肃省园林工程消耗量定额》（DBJD25-27-2005）；
6. 《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》DBJD25-59-2018；
7. 《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013、《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013；
8. 税金执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价(2019)118号）；
9. 一类材料价格及人工费调整执行高台县信息价（2025年第一期），无信息价的材料采用市场询价计入；
10. 取费类别：按照三类工程计取；
11. 人工投食（包含除税金外的一切费用）按专业工程暂估价55000元计入。
12. 其他说明

保护设施设备购置维护、湿地监测、湿地调查、科普宣教等项目（造价369.27万元）不在本次预算审核范围内。



表-01




工程名称: 张掖黑河国际重要湿地2025
年中央林业草原生态保护恢复资金(提前
批)湿地保护与恢复补助项目(植被恢复

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



表-02



标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如分部工程划分较细时,也可使用本表汇总。



表—04



张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：植被恢复


第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		栽植胡杨							
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类：胡杨苗木 2. 胸径或干径：胸径3cm 3. 株行距2m*2m 4. 起挖方式：带土球起挖 5. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	株	20040	45.04	902601.6		84769.2
		分部小计					902601.6		84769.2
		栽植沙枣							
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类：沙枣树 2. 胸径或干径：地径2cm 3. 株行距3m*3m 4. 起挖方式：带土球起挖 5. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	株	7500	14.03	105225		31725
		分部小计					105225		31725
		栽植红柳							
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类：红柳（裸根） 2. 根盘直径：地径1cm 3. 冠丛高：50cm以内 4. 株行距1.5m*1.5m 5. 起挖方式：裸根起挖 6. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	株	29600	9.99	295704		62456
		分部小计					295704		62456
		栽植垂柳及水生植物							
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类：垂柳 2. 胸径或干径：	株	200	31.02	6204		846
本页小计							1309734.6		179796.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额”

表—08





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称: 植被恢复


第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胸径3cm 3.株行距3m*4m 4.起挖方式:带土球起挖 5.其他:具体详见图纸及相关技术规范						
5	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:芦苇、菖蒲 2.单位面积株数:芦苇6株/m ² ,菖蒲4株/m ² 3.其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ²	3090	22.33	68999.7		36338.4
		分部小计					75203.7		37184.4
		植物隔离带							
6	050102001004	栽植乔木	1.种类:沙枣树 2.胸径或干径:地径2cm 3.起挖方式:带土球起挖 4.其他:具体详见图纸及相关技术规范	株	4500	14.03	63135		19035
		分部小计					63135		19035
		养护							
7	05B001		L名称:养护 期限:两年 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ²	257646.22	4.98	1283078.18		
		分部小计					1283078.18		
		本页小计					1415212.88		55373.4
		合计					2724947.48		235169.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额”



表—08



标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称: 植被恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):


复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



表-11



标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如单位工程划分以分部工程形式使用本表汇总



表—04



张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）
工程名称：植被土方工程
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		前杨							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 运距：自行考虑 3. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	4329	3.55	15367.95		2265.11
2	040103001001	回填方	1. 填方来源：种植土 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	4329	24.93	107921.97		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土 2. 运距：自行考虑 3. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	4329	6.5	28138.5		
		分部小计					151428.42		2265.11
		沙枣							
4	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	1620	2.84	4600.8		817.65
5	040103001002	回填方	1. 填方来源：开挖土 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	1620	8.92	14450.4		11551.9
		分部小计					19051.2		12399.55
		红柳							
6	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	1332	2.85	3796.2		686.96
7	040103001003	回填方	1. 填方来源：开挖土 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m3	1332	8.92	11881.44		9498.23
		本页小计					186157.26		24859.85

注：为计取规费的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-06





张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：植被土方工程


第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			技术规范						
		分部小计					15677.64		10195.19
		垂柳							
8	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距:自行考虑 3. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ³	102.4	3.55	363.52		53.58
9	040103001004	回填方	1. 填方来源:种植土 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ³	102.4	24.93	2552.83		
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ³	102.4	6.49	664.58		
		分部小计					3580.93		53.58
		隔离带							
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距:自行考虑 3. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ³	5603.04	10.05	56310.55		2931.73
12	050101001001	种植土	1. 土壤要求:种植土 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m ³	5603.04	24.93	139683.79		
		分部小计					195994.34		2931.73
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							199575.27		2985.31
合 计							385732.53		27845.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“”

表—08





标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称: 植被土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

(造价工程师):

表-13

