

肃州区 2025 年城区绿化美化项目 (七标段)

合

同

合同备案号:2025HTBA00120

合同编号: SZYL-2025-07 号

采购单位: 肃州区城市环境综合服务中心

中标单位: 酒泉广建建设工程有限公司

监督单位: 肃州区政府采购事务中心

采购代理机构: 甘肃国昭项目管理有限公司

签订日期: 二〇二五年五月二十八日

甲方（需方）：肃州区城市环境综合服务中心

乙方（供方）：酒泉广建建设工程有限公司

肃州区城市环境综合服务中心于 2025 年 5 月 23 日，以竞争性磋商方式，通过酒泉市公共资源交易网进行采购，确定 酒泉广建建设工程有限公司 为 肃州区 2025 年城区绿化美化项目（七标段） 的中标方，甲乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：项目实施内容及中标价格

工程名称：肃州区 2025 年城区绿化美化项目（七标段）

工程地点：新老城区

工程内容：树木补种

序号	名称	单位	数量	单价	金额	备注
老城区树木补种						
1	土方开挖、外运	m ³	30	23.63	708.9	[项目特征]1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按图纸设计要求 [工作内容]1. 土方开挖 2. 场内运输
2	回填方	m ³	30	36.01	1080.3	[项目特征]1. 回填土质要求:符合种植要求 2. 回填厚度:详见施工图设计 3. 运距::自行考虑 [工作内容]1. 运输 2. 回填 3. 压实
3	挖树根（茷）	株	95	98.25	9333.75	[项目特征]1. 地径:直径Φ50cm 以内 2. 外运:根据现场情况自行考虑 [工作内容]1. 挖树根 2. 废弃物运输
4	栽植国槐	株	95	444.23	42201.85	[项目特征]1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:胸径（1.2m 处）10cm 以上 3. 苗木要求:一级树，树干笔直、树形优美，半冠，分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径≥0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
5	金叶白蜡	株	13	634.03	8242.39	[项目特征]1. 种类:金叶白蜡 2. 胸径或干径:胸径（1.2m 处）10cm 以上 3. 苗木要求:一级树，树干笔直、树形优美，半冠，分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径≥0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护

6	五角枫	株	21	614.56	12905.76	[项目特征]1. 种类:五角枫 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 全冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
7	大叶榆	株	2	474.56	949.12	[项目特征]1. 种类:大叶榆 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m, 带不小于 70 公分土球 4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
8	丝棉木	株	1	594.56	594.56	[项目特征]1. 种类:丝棉木 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
9	紫叶稠李	株	60	479.56	28773.6	[项目特征]1. 种类:紫叶稠李 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
10	红叶千头椿	株	15	319.56	4793.4	[项目特征]1. 种类:红叶千头椿 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
11	银杏	株	18	719.03	12942.54	[项目特征]1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 10cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
12	梓树	株	6	474.56	2847.36	[项目特征]1. 种类:梓树 2. 胸径或干径:胸径 (1.2m 处) 8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 全冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
13	刺柏	株	28	341	9548	[项目特征]1. 种类:刺柏株高 2 米以上 2. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美 3. 起挖方式:土球直径 $\geq$ 0.6m4. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护

1 4	樟子松	株	3	931	2793	[项目特征]1. 种类:樟子松 2. 胸径或干径:高 4 米以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美 4. 起挖方式:土球直径$\geq$0.6m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
新城区树木补种						
1 5	挖树根 (茺)	株	92	98.25	9039	[项目特征]1. 地径:直径Φ50cm 以内 2. 外运:根据现场情况自行考虑 [工作内容]1. 挖树根 2. 废弃物运输
1 6	栽植国槐	株	71	444.23	31540.33	[项目特征]1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:胸径(1.2m 处)10cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径$\geq$0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
1 7	刺柏	株	147	411	60417	[项目特征]1. 种类:刺柏株高 3.5 米以上 2. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美 3. 起挖方式:土球直径$\geq$0.8m4. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
1 8	金叶白蜡	株	1	634.03	634.03	[项目特征]1. 种类:金叶白蜡 2. 胸径或干径:胸径(1.2m 处)10cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径$\geq$0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
1 9	金叶榆	株	2	514.56	1029.12	[项目特征]1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:胸径(1.2m 处)10cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径$\geq$0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
2 0	梓树	株	8	474.56	3796.48	[项目特征]1. 种类:梓树 2. 胸径或干径:胸径(1.2m 处)8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 全冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径$\geq$0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护
2 1	白蜡	株	10	414.56	4145.6	[项目特征]1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:胸径(1.2m 处)8cm 以上 3. 苗木要求:一级树, 树干笔直、树形优美, 半冠, 分支点 2.8m4. 起挖方式:土球直径$\geq$0.7m5. 养护期:1 年 [工作内容]1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护

2 2	刺柏球	株	21	444.56	9335.76	[项目特征]1.种类:刺柏球 2.冠丛高:高1.5米以上,冠幅1~1.2米以上 3.蓬径:一级树,落地球,本地苗,冠幅1~1.2米以上 4.起挖方式:土球直径 $\geq 0.7m$ 5.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 3	白皮松	株	12	1061.4	12736.8	[项目特征]1.种类:白皮松 2.胸径或干径:高4米以上 3.苗木要求:一级树,冠幅1.5米以上 4.起挖方式:土球直径 $\geq 0.8m$ 5.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 4	油松	株	15	931.4	13971	[项目特征]1.种类:油松 2.胸径或干径:高4米以上 3.苗木要求:一级树,本地苗,冠幅1.5米以上 4.起挖方式:土球直径 $\geq 0.8m$ 5.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 5	海棠	株	7	374.56	2621.92	[项目特征]1.种类:海棠 2.胸径或干径:胸径5cm 3.苗木要求:一级树,分枝点高1.2m 4.起挖方式:土球直径 $\geq 0.5m$ 5.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 6	桃树	株	10	216.11	2161.1	[项目特征]1.种类:桃树 2.胸径或干径:胸径5cm 3.苗木要求:一级树,分枝点高1m,当年挂果树 4.起挖方式:土球直径 $\geq 0.5m$ 5.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 7	酸果树	株	5	216.11	1080.55	[项目特征]1.种类:酸果树 2.胸径或干径:胸径5cm 3.苗木要求:一级树,分枝点高2m,当年挂果树 4.起挖方式:土球直径 $\geq 0.5m$ 5.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 8	紫丁香	株	117	283.12	33125.04	[项目特征]1.种类:紫丁香 2.冠丛高:大墩灌木,株高1.5米,冠幅1米 3.起挖方式:土球直径 $\geq 0.7m$ 4.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
2 9	花卉	株	8000	3.03	24240	[项目特征]1.花卉种类:紫穗槐 2.株高或蓬径:营养钵苗、两年生 3.养护期:1年 [工作内容]1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护
小计		347588.26				
措施项目费		13230.86				
规费		10759.58				
税金		33442.08				

合计	405020.78
----	-----------

中标金额： ¥405020.78 元

(大 写：肆拾万零伍仟零贰拾元柒角捌分)

工程造价：工程项目因建设需要变更的以甲方现场签证为依据进行核算。工程造价最终以验收后审计部门批准的为准，后附《中标价格表》。

第二条：工程建设时间：

项目自合同签订日起开工，2025 年 6 月 30 日前完工。因乙方延误时间的，每延误一天按该项目总造价的 1%进行处罚。在此期间造成的一切经济损失由乙方承担。

第三条：工程质量要求

1、施工时要对施工现场进行清理整治，清除包括杂草，灰土，砾石，建筑工程施工垃圾等杂物。

2、行道树种植前必须进行树穴 1.2m*1.2m 开挖换土，种植回填土方采用松散、肥沃、富含有机质具有透气作用土壤，能助植物生长，不含有盐、碱土，且无有害物质以及垃圾杂物等，严禁使用沙土、贫瘠土壤。工程量以现场认证为计算依据。

3、有滴灌的路段，根系不得直接坐落在管线上，应通过改线靠边穿越，原有水系保持畅通。种植前每个树穴增施优质农家肥不少于 5 公斤。

4、工程所需苗木、材料以及设施、设备均由中标单位自行采购，本地苗木必须有苗木产地检验检疫证，外地调运苗木必须开具检疫要求书，出具苗木调运检疫证，产品质量必须符合国家标准，有外地技

术检测报告、质量管理体系认证证书。苗木品种规格必须按甲方要求提供，不得私自改换品种。没有苗木检验检疫证则不予验收。

5、栽植苗木必须达到招标规定要求，苗木高度、冠幅、分枝等按品种要求规定执行，乔木栽植必须为树干通直、树形优美无病虫害苗木，所有起苗后根系保持完好，装车前根系须用泥浆蘸根，以保护根系，确保苗木不能失水。苗木品种必须按甲方要求提供，不得私自改换品种。若苗木品种、规格及数量达不到甲方招标文件要求则不予验收，不合格苗木不结算工程款。

6、栽植后要将苗木根系踩实，阔叶树及 2.5 米以上的常青树要用撑杆固定，支撑材料、高度、大小必须一致，以防止灌水后倒伏，灌水后若出现倒伏现象，要及时扶正。当年 5 月 30 日之前完成所有栽植工作，栽植结束后 10 月 1 日之前进行验收，确保苗木成活率达到 100%。

7、苗木管护期为一个生长周期，在苗木栽植验收结束后算起，确保苗木成活率达到 100%，管护期内由施工方承担绿地内苗木养护，包含浇水、防虫、抹芽修剪、除草、卫生保洁等。卫生保洁不及时若发现一次则扣除工程款 500 元。

8、严格按照甲方招标文件采购内容、品种、规格、数量及甲方负责人要求施工，工程质量符合标准，若工程量超出甲方招标采购数量则由乙方自行承担，甲方不再追加工程量。

9、在现场施工中如遇一些不可预测及隐蔽工程项目，在未计入招标文件的项目则有乙方自行承担费用将其施工完成，甲方不再另行追加费用。

10、施工过程中要注意安全，设立施工安全标示，保证地上地下物以及施工人员的安全，树穴挖出的渣土废料堆放不得超过 2 日，堆放必须整齐。每拖延一天则扣除工程款 500 元。

第四条：服务要求

工程质量达到园林绿化验收规范、综合评定的合格等级。

第五条：付款方式

1、工程完工验收结束后，即提供有效结算票据和相关附件，由甲方按照实际认证工程量结算工程款。

2、工程款支付： 根据财政资金到位情况，按工程进度陆续分次付款。乙方必须按甲方时限要求提供相关资料，否则造成的损失由乙方承担。

第六条：双方权利及义务

1、甲方无正当理由延期验收、不履行合同或提出合同以外的不合理要求的，一经查实，按延期验收时间，甲方向乙方每日偿付合同价款总额 1‰的违约金，并承担相关费用。

2、乙方必须按照工程规格和质量有关规定，并按时限要求开工竣工。乙方在工程建设过程中，发生工伤事故及损毁其他设施的事件，其责任由乙方承担或负责修复，甲方不承担任何责任 。

3、乙方在工程用苗木运到后，应及时通知甲方进行检验，甲方指派验收技术人员，按合同约定苗木质量标准随机抽验，抽验合格后，乙方方可栽植，若抽验苗木不合格，甲方有权要求更换，乙方拒绝更换的甲方可按不合格苗木及其栽植费用招标价的 50%处理核算工程造价，由此造成的损失由乙方承担。

4、因设施安装或施工质量等问题引起甲方投诉，拒不整改的或造成人身伤亡等重大安全责任事故的，除按国家有关法律法规追究乙方责任外，乙方三年内不得参加肃州区城市环境综合服务中心任何项目的投标。

5、在施工过程中因乙方工程质量不符合技术要求，甲方及技术人员有权要求停工、返工，乙方拒不整改的，甲方有权单方面终止合同，终止合同的书面通知送达三天后，甲方即可自行安排其它施工单位施工。并另行签订施工合同，施工费用从乙方的中标价款和履约保证金中支付，已产生的工程费用损失由乙方承担。

6、严格按照合同工期施工，因乙方原因违反了合同工期要求的，每延误一天处罚工程总造价 1%的违约金。如延误 10 个工作日后乙方还不能完工，甲方有权单方面终止施工合同并扣除履约保证金，已产生的工程费用损失由乙方承担。

7、乙方有独立组织施工的权利，在施工过程中随时接受甲方的监督检查。工程中使用的所有材料须经甲方认可，不得偷工减料。施工过程中损毁的路面、道牙、供水等设施均由乙方无偿修复或更换。

8、乙方负责施工的现场管理，施工中要集中人力，按甲方要求的时间完工，不得拖延，施工现场要随时清扫外运干净。安装工程开工前要树立安全警示牌或拉警戒线，以确保施工现场安全，否则不予开工。

9、乙方在施工过程中，应做好地上市政设施及地下埋压物（如电缆、光缆等）的保护工作，若造成损毁或损坏，一切责任由乙方承担。

10、乙方所承包的工程，不得分包或转包。

11、乙方不得拖欠劳动者工资及材料款，因此造成的纠纷由乙方负责，发生劳动争议仲裁的，甲方将从乙方保证金中予以部分扣补。

12、因设施或材料的质量问题发生争议时，以酒泉市技术监督局或其指定的技术单位出具的质量鉴定结果为准。

13、乙方不得擅自更改中标项目的品种、质量标准及规格要求，否则视为违约，除不予支付苗木供应款外同时承担违约责任。

14、乙方应将所供货物的质量检测报告及相关资料等交付给甲方和使用单位；乙方不能完整交付货物及本款规定的检测报告的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

15、其他违约行为，按国家有关法律法规承担责任。

第七条：安全责任

在施工过程中，乙方要设立安全标志，并负责施工现场施工人员及其他人员的安全，若发生事故，乙方承担全部责任，甲方概不负责。

第八条：其它

1、因施工地段及工程实施的时限要求，具体工程量在施工过程中可能会做略微调整，具体工程量以验收确定的数量为准。

2、乙方必须按甲方确定的时间按时开工，按有关技术要求抓好进度，确保完成当年计划任务。

第九条、协议附件：下列文件与本协议具有同等法律效力。

1、招标文件编号：jqzfcg202505120010

2、乙方投标文件；

3、投标报价、质量、安全及服务承诺等；

4、合同后附《中标价格表》；

如上述文件与本协议有不符之处，以有利于甲方的为准。

第十条、本合同经甲、乙双方签字，并加盖公章即为生效。

第十一条、本合同一式六份，甲方执三份、乙方执三份。

甲方（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电 话：



乙方（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电 话：



分管领导（签字）：

项目负责人（签字）：

孔祥祥
冯瑞瑞

王亮
张祥

代理机构（盖章）：

经办人（签字）：



签约时间：2025年5月28日



成交通知书

(政府采购、竞争性磋商)

项目编号: jqzfcg202505120010

成交单位名称: 酒泉广建建设工程有限公司

贵单位于 2025 年 05 月 23 日所递交的 肃州区 2025 年城区绿化美化项目七标段(二次)的磋商响应性文件,经磋商小组评定,确定贵单位成交,请于收到本成交通知书后 30 日内与采购人签订合同。具体成交内容如下:

项目名称	肃州区 2025 年城区绿化美化项目七标段(二次)		
成交金额	小写: ¥405020.78 元 大写: 人民币肆拾万零伍仟零贰拾元柒角捌分		
项目业主单位 (盖章)  负责人: 王科 2025 年 5 月 27 日	代理机构 (盖章)  负责人: 赵永华 2025 年 5 月 27 日	行业监管部门 (盖章)  负责人: 黄金伟 2025 年 5 月 27 日	平台运行服务机构 (盖章)  交易结果 见证专用章 2025 年 5 月 27 日

1. 本中标通知书壹式肆份,项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

