

# 甘南州政府采购项目合同

项目名称：玛曲县扶持壮大阿万仓镇贡赛村集体经济  
建设项目设备采购

项目编号：GNJY-ZC-2025-125

甲 方：玛曲县阿万仓镇人民政府

合同备案号：2025HTBA00055

乙 方：甘肃吉鑫生态科技有限公司

2025 年 6 月 26 日

# 甘南州政府采购项目合同

项目名称：玛曲县扶持壮大阿万仓镇贡赛村集体经济  
建设项目设备采购

项目编号：GNJY-ZC-2025-125

甲 方：玛曲县阿万仓镇人民政府

乙 方：甘肃吉鑫生态科技有限公司

2025 年 6 月 26 日

# 玛曲县扶持壮大阿万仓镇贡赛村集体经济建设项目设备采

## 购合同主要条款

合同编号： GNJY-ZC-2025-125

甲方：玛曲县阿万仓镇人民政府

乙方：甘肃吉鑫生态科技有限公司

### 一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：1043000.00

元

项目编号：GNJY-ZC-2025-125

金额单位：元

| 序号 | 货物/服务名称 | 货物/服务要求                                                                         | 单价    | 数量  | 合计金额  | 备注 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|----|
| 1  | 清洗机     | 规格：500L；<br>材质：SUS 304；<br>结构样式：立式<br>板材：2mm；<br>容积：500L*3个；<br>带架体和电控柜，带清洗泵一台； | 49000 | 1 套 | 49000 |    |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                          |       |     |       |  |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|
| 2 | 冷罐   | 规格：500L<br>结构样式：立式三层罐；<br>电压：380V/50Hz；<br>总功率：2.6KW；<br>制冷机组：3P<br>材质：SUS 304；<br>板材厚度：内2mm，中外1.5mm<br>；<br>保温材料：聚氨酯发泡<br>保温层厚度：50mm；<br>带制冷、储存、保温功能、自动/手动模式；                                                           | 20500 | 1 套 | 20500 |  |
| 3 | 双通滤器 | 材质：SUS304；<br>滤网：80-210目可选；<br>过滤面积：0.16m²并联式；                                                                                                                                                                           | 7500  | 1套  | 7500  |  |
| 4 | 冷热罐  | 规格：500L；<br>结构样式：立式三层罐；<br>材质：SUS 304；<br>电压：380V/50Hz；<br>加热方式：电加热；<br>电加热管功率：30kw<br>板材厚度：内2mm，中外1.5mm<br>；<br>保温材料/厚度：聚氨酯发泡/≥5mm；<br>搅拌电机：0.37KW；<br>搅拌转速：36r/min；<br>加热介质：热水；<br>降温介质：常温水；<br>配置：电控箱、进料口、呼吸口、视镜、搅拌尺； | 20800 | 1 套 | 20800 |  |

|   |          |                                                                                                                                                         |       |     |       |  |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|
| 5 | 均质机      | 规格: 500L/H;<br>材质: SUS 304;<br>电压: 380V/50Hz;<br>额定压力: 0-20Mpa;<br>最大压力: 25Mpa;<br>生产能力: 300-500L/H;<br>功率: 4KW;                                        | 31000 | 1 套 | 31000 |  |
| 6 | 牛奶分离机    | 规格: 500L/H;<br>电压: 380V/50Hz;<br>处理量: 0.5吨;<br>转鼓转速: 7546-8300rpm;<br>输出压力: 0.2mpa;<br>工作状态: 半封闭式;<br>分离温度: 30-40℃;<br>电机功率: 1.5KW;                     | 71000 | 1 套 | 71000 |  |
| 7 | 菌发酵罐     | 规格: 500L;<br>电压: 380V/50HZ;<br>材质: SUS 304;<br>厚度: 内2mm, 中外1.5mm;<br>保温材料/厚度: 聚氨酯发泡/<br>≥5mm;<br>搅拌转36r/min;<br>搅拌电机: 0.37KW;<br>配置: 进口料、呼吸口、视镜、<br>搅拌; | 22600 | 1 套 | 22600 |  |
| 8 | 分离槽      | 规格: 300L;<br>材质: SUS 304;<br>移动式分离小车;                                                                                                                   | 5300  | 1 套 | 5300  |  |
| 9 | YZ-2 灌装机 | 灌装头数: 2个;<br>灌装容量: 1-20升;<br>功率: 5KW;<br>变频器控制, 自动定量, 防滴漏<br>带回吸;<br>材质: SUS 304 不锈钢;                                                                   | 13200 | 1 套 | 13200 |  |

|    |       |                                                                                                                                               |       |     |       |  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|
| 10 | 发酵机   | 规格：三开门；<br>控制方式：触摸屏；<br>电压：220V；<br>功率：3KW；<br>恒温定时，紫外线杀菌，高性能风扇，立体加热；                                                                         | 7100  | 1 套 | 7100  |  |
| 11 | 浓缩器   | 容积:300L；<br>内筒厚度： 4mm；<br>夹套厚度：4mm；<br>设计压力：0.3MPa；<br>材质：304 不锈钢；<br>保温层采用聚胺脂发泡，厚50mm；<br>罐内设计压力为：-0.1MPa；<br>夹套设计压力为：0.25MPa；<br>设计温度：120℃； | 64900 | 1 套 | 64900 |  |
| 12 | 加热锅   | 规格：300L全自动；<br>材质：304不锈钢 食品级；<br>加热方式：电加热<br>加热介质：导热油<br>功率：24KW；                                                                             | 45900 | 1 套 | 45900 |  |
| 13 | 泵     | 规格：1T/H；<br>接触物料部分材质：SUS 304L；<br>功率：0.37KW；                                                                                                  | 16800 | 1 套 | 16800 |  |
| 14 | 包装机   | 功率：0.75KW；<br>抽气速率：20m <sup>3</sup> /h；<br>热封条距：350mm；                                                                                        | 7100  | 1 套 | 7100  |  |
| 15 | 牛奶分析仪 | 测试时需要的乳品量少，节省样品成本可以通过 RS232 接口调整测量精度；<br>支持 ESC POS 打印装置；<br>双样品自动校准；                                                                         | 14200 | 1 套 | 14200 |  |

|    |         |                                                                                                                                                                 |       |     |       |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|
| 16 | 电器及控制系统 | 配电箱至设备所使用的配套电线，电缆不锈钢线槽等；<br>前调配系统内所有提供的分柜至设备的电器安装材料，电线；                                                                                                         | 78400 | 1 套 | 78400 |  |
| 17 | 风淋室     | 电源：220/380V；<br>功率：1.1KW；<br>喷嘴数：6 个；<br>风机：2 个；<br>照明灯：1 盏；<br>喷淋方式：红外感应自动吹淋<br>吹淋时间到，自动停止；<br>电子互锁：A 门打开，B 门锁闭，吹淋中 A,B, 两门无法打开；                               | 15000 | 1 套 | 15000 |  |
| 18 | 反渗透净水设备 | 处理量：1 吨/时 ；<br>总功率：2.2KW ；<br>配：立式高压泵、原水增压泵、石英砂过滤器(玻璃钢)、活性炭过滤器(玻璃钢)、增压泵纯水罐、原水罐自备；                                                                               | 59000 | 1 套 | 59000 |  |
| 19 | 污水处理设备  | 污水提升泵：0.55KW；<br>污泥回流泵：0.75KW；<br>风机：0.75KW；<br>电控箱：自动切换控制；                                                                                                     | 96900 | 1 套 | 96900 |  |
| 20 | 安装用管件   | 包含管道、管道过滤、阀门、管道视镜、PT100温感、弯头、快接及其它附属配件；<br>根据实际需要搭配；<br>管道符合食品级标准；<br>选用SUS 304不锈钢卫生级管，且充气焊接，保证内壁光滑降低残留管路口径为 $\Phi 32\text{mm}$ ；<br>物料阀门采用手动蝶阀；<br>配件根据实际需要搭配； | 78600 | 1 套 | 78600 |  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |        |  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--|
| 21 | 糖果浇注机  | <p>伺服式控制浇注机，20孔双浇注料斗，分配版1套、伺服输送推模装置，PLC伺服程序控制浇注；</p> <p>伺服浇注功率：1.1kw；</p> <p>伺服输送功率：0.75kw；</p> <p>浇注糖量：2-6g（根据产品而定）；</p> <p>浇注时间：20-30次/分钟；</p> <p>产量：30-50kg（根据糖粒大小而定）；</p> <p>料斗加热功率：5kw；</p> <p>电压：220V 50hz单相；</p> <p>采用材质：料斗内部304不锈钢，机架201不锈钢，墙板碳钢采用不锈钢包裹</p> <p>用途：间接式定量浇注；</p> | 119900 | 1 套 | 119900 |  |
| 22 | 全自动包装机 | <p>电压：220V 50Hz；</p> <p>包装速度（包/时）：1300-1800；</p> <p>包装膜宽度（毫米）：130-320；</p> <p>总功率：5.2kw；</p> <p>成袋尺寸（毫米）：长（扁平袋）：50-150，宽：65-150，</p> <p>包装产品容量：50-500；</p> <p>机器噪声（分贝）：75分贝；</p> <p>成袋合格率（百分比）：98%；</p> <p>封口压力（牛顿/毫米<sup>2</sup>）：15；</p> <p>包装材料厚度：3-5 丝（0.03-0.05mm）；</p>           | 79500  | 1 套 | 79500  |  |

|      |      |                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 23   | 冷库设备 | 库板外墙选用厚度100mm聚氨酯冷库板； 导热系数0.024W/m.k；<br>尺寸稳定性3（70~-30℃，48h）%； 抗压强度160Ka；<br>吸水率4（v/v）%；<br>防火等级B2；<br>蒸发温度-25℃时；<br>冷凝温度40℃时；<br>制冷量4.5KW；<br>运行噪音<70dB；<br>转速（r/S）50； | 套 | 1 |  |  |
| 总计金额 |      | 人民币：壹佰零肆万叁仟元整（¥1043000.00 元）                                                                                                                                           |   |   |  |  |

备注：报价应包括所有货物的本身价、搬运装卸费、安装费、人工费、验收费及各项税金等所有费用。

## 二、 产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货/实施地点和交付日期等作为本条款的基础。

## 三、 质量标准及售后服务

1. 所供货物按采购方要求，由供应商送到甲方指定地点。
2. 供应商负责实施所供货物的集成。
3. 供应商负责实施所供货物的现场施工、安装、调试和试运行。
4. 供应商负责提供货物所需备件和专用工具。
5. 供应商为所供货物提供详细的技术文件。
6. 供应商免费培训采购方相关人员 2-3 名。
7. 供应商应提供技术要求中规定的所有服务，为履行要求的伴随

服务的报价应包括在合同价中。

#### 8. 售后服务要求

(1) 投标人售后服务团队需要具有 1 名及以上相关专业工程师。

(2) 合同签订后乙方需要在合同约定供货期限内完成合同约定的全部建设内容。

(3) 承包人应按相关质量标准规范，建立有效的质量保证体系；在质保期内，若出现质量问题，由中标人全权负责。

(4) 在产品质保期（2 年）内，免费维修与更换故障、缺陷部件的期限为供应商收到甲方通知后，必须在 24 小时内响应，48 小时赶赴现场进行维修或更换相关部件，确保采购方正常使用。

#### 四、服务期限

1. 本合同履行期限为：60 日历天；

本合同自 2025 年 7 月 20 日至 2025 年 9 月 17 日。

2. 交货地点：甲方指定地点。

乙方应严格按照合同要求，完成服务计划。乙方将服务成果按合同规定的时间递交至甲方指定的地点，并配合甲方单位组织验收并交付使用。

#### 五、付款方式

在签订合同后预付合同总金额的 50%，所需设备进场后付合同总金额的 40%，所有设备安装完成并调试运行合格、经特检部门及甲方验收合格后支付合同总金额的 10%。

#### 六、验收要求：

供应商对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成运输、施

工、安装调试、人员培训后，由采购方组织有关部门进行全面测试和验收，检验是否达到了合同规定的全部要求。

## 七、甲方的义务和责任

1. 甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2. 甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

## 八、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

## 九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付,或不能在规定时间内提供服务,将没收履约保证金,加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务,每超期一天,扣合同金额的 0.1%,累计超过 30 天,甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响服务质量的情况每发生一次,其质量保证期延长 30 天。

#### 十、违约责任

1. 履行本合同的过程中,因现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求,甲方有权解除合同,所有损失由乙方承担。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的,甲方提出要求更换的,责任全部由乙方承担,甲方有权提出更换要求,乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个服务人员不适合本项目工作的,乙方应及时给予调换。

#### 十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同,则合同履行期可延长,延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商,确定是

否继续履行合同。

## 十二、保密条款

1. 甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2. 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

## 十三、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送）及采购代理机构各执壹份备案。

## 十四、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

## 十五、争议的解决

1. 本合同仅限于“玛曲县扶持壮大阿万仓镇贡赛村集体经济建设项目设备采购”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2. 本合同在履行过程中出现争议, 由甲、乙双方协商解决, 协商不成时, 可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称(公章):



单位地址:

法人或被授权人: 周格才仁

联系电话:

日期: 2023年6月26日

乙方单位名称(公章): 甘肃吉鑫

生态科技有限公司



单位地址: 甘肃省甘南藏族自治州

尼玛镇尼玛社区洋迪路2号附1号

法人或被授权人: 何文平

联系电话: 15101491846

日期: 2023年6月26日